




Figuur 2.2 Rekenmodel in 3D

De geluidbronvermogens zijn gebaseerd op kentallen en metingen voor vergelijkbare projecten elders.

In bijlage A is een illustratie van de invoergegevens van het rekenmodel opgenomen. In bijlage B is de invoer van de diverse parameters opgenomen. In bijlage C zijn de rekenresultaten opgenomen.



3 Rekenresultaten en beoordeling

3.1 Representatieve bedrijfssituatie

In de tabel 3.1 zijn de berekende geluidniveaus gepresenteerd van op de meest relevante rekenpunten.

Tabel 3.1 Berekende langtijdgemiddelde geluidniveaus in dB(A)

Rekenpunt		Langtijdgemiddeld ($L_{Aeq,T}$)				
		RBS (L_{Aeq})	Containerwissel (L_{Aeq})	Gladheidsbestrijding		
				dag	avond	nacht
1	Woudsedijk Zuid 20	31	62	55	61	58
2	Ligplaats woonboot	21	46	52	57	54

Het berekende langtijdgemiddelde geluidniveaus in de representatieve bedrijfssituatie voldoen aan de grenswaarde van 50 dB(A) bij de dichtstbij gelegen woning en ligplaats voor de woonboot conform het gestelde in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening.

Tijdens de regelmatige afwijking, waarbij eenmaal per week gedurende circa 15 minuten een container wordt gewisseld, is sprake van een hoger langtijdgemiddeld beoordelingsniveau.

Er vinden in de RBS geen activiteiten plaats met relevante piekniveaus.

De maximale geluidniveaus die plaatsvinden ten gevolge van laad- en losactiviteiten (containerwissel) gedurende de dagperiode bedragen 79 dB(A). De maximale geluidniveaus ten gevolge van deze laad- en losactiviteiten mogen buiten beoordeling gelaten worden.

Ook mogen de maximale geluidniveaus die optreden ten gevolge van activiteiten en behoefte van gladheidsbestrijding buiten beschouwing gelaten worden. De optredende maximale geluidniveaus die hierbij optreden bedragen ten hoogste 77 dB(A).

3.2 Indirecte hinder

De berekende geluidniveaus voor indirecte hinder bedragen 40 dB(A) in de dagperiode 45 dB(A) in de avondperiode en 42 dB(A) in de nachtperiode. Hiermee wordt de voorkeurswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde met slechts 2 dB overschreden. De grenswaarde van 65 dB(A)-etmaalwaarde wordt niet overschreden.

Aanvullend zijn de geluidniveaus berekend op de gevel van Herenweg 134. Dit betreft Bed & Breakfast Wonderland. Onduidelijk is of deze ook een permanente woning huisvest. De berekende geluidniveaus voor indirecte hinder bedragen 49 dB(A) in de dagperiode 52 dB(A) in de avondperiode en 49 dB(A) in de nachtperiode. Hiermee wordt de voorkeurswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde met 9 dB overschreden. De grenswaarde van 65 dB(A)-etmaalwaarde wordt niet overschreden.



Het uitgangspunt hierbij is dat de vrachtwagens die ingezet worden voor gladheidsbestrijding verantwoordelijk zijn voor de optredende geluidniveaus. Van de geluidwering van de gevels van de omliggende woningen wordt verwacht dat deze voldoende hoog is, zodat het binnenniveau niet hoger dan 35 dB(A) zal zijn.



4 Conclusie

Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

Voor Steunpunt Rijnsaterwoude van Dienst Beheer Infrastructuur/ district Landelijk Gebied/bureau Onderhoud en Verbetering van de Provincie Zuid-Holland aan de Woudsedijk-Zuid 22 in Woubrugge is een akoestisch onderzoek uitgevoerd.

In de representatieve bedrijfssituatie vinden hooguit enkele vervoersbewegingen plaats. Eenmaal per week vindt een containerwissel plaats met een hogere geluidproductie.

In de wintermaanden is het steunpunt in gebruik als distributiepunt voor strooizout. De werkzaamheden die daarbij plaatsvinden zorgen voor hoge geluidniveaus.


Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan het bevoegd gezag voorschriften met betrekking tot het geluid ten gevolge van de activiteiten opstellen.

Het GeluidBuro

art 5.1-3e

adviseur







Model: Situate 09-2013 V1.1
PZH DBI steunpunt Rijsatenwoude - 2481 NB - 22
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industriedaai - IL

Naam	Omschr.	Maalveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1 Z	Woning 20 zuidgevel	2,00	Relatief	1,50	5,00	—	—	—	—	Ja
1 O	Woning 20 oostgevel	2,00	Relatief	1,50	5,00	—	—	—	—	Ja
2	Ligplaats Woonboot	0,00	Relatief	1,50	—	—	—	—	—	Ja
3	Woning IH	1,19	Relatief	1,50	5,00	—	—	—	—	Ja

Model: Situate 09-2013 V1.1
PZH DBI steunpunt Rijnsaterwoude - 2481 NB - 22
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
1	water	0.00
02	terrein inrichting	0.00
03	Weg	0.00
04	Weg	0.00

Model: Situate.09-2013.V1.1
PZH DBI steunpunt Rijsatenwoude - 2481 NB - 22
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref. 31	Ref. 63	Ref. 125	Ref. 250	Ref. 500	Ref. 1k	Ref. 2k	Ref. 4k	Ref. 8k
01	Kantoor / werkplaats	4,50	2,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Zoutloods	4,50	2,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	Materieelloods	4,50	2,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	Woning 20	4,50	2,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	Woonboot	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

x Woning 6,00 1,27 Relatief 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Model: Situate 09-2013 V1.1
PZH DBI steunpunt Rijsaterwoude - 2481 NB - 22
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - L

Naam	Omschr.	ISO H
01	waterlijn	0,00
02	maaiaveld	0,75
03	maaiaveld omgeving	0,75
04	prov. weg	3,50
05	maaiaveld	0,75
06	maaiaveld	0,00
07	waterlijn	0,00
3	maaiaveld bedrijf	2,00

Model: Situate 09-2013 V1.1
PZH DBI steunpunt Rijsatenwoude - 2481 NB - 22
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Punten, voor rekenmethode Industrielawaai - L

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Hdef.	Maalveld	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
G2	Shovel laden strooler	106381,79	467135,45	1,00	Relatief	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	0,500	0,500	Nee	Nee	Nee	78,40	89,80	96,70	97,30	96,40
G1	VW stationair	106378,21	467138,08	1,00	Relatief	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	0,500	0,500	Nee	Nee	Nee	61,30	72,20	77,20	83,30	87,50
G3	Shovel overig werk	106390,11	467129,76	1,00	Relatief	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	0,500	0,500	Nee	Nee	Nee	85,70	91,00	93,00	93,40	94,20
GM 1	Laden shovel vrachtwagen MAX	106377,33	467134,62	1,00	Relatief	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	-	-	-	Nee	Nee	Nee	82,80	82,30	92,60	100,90	103,40
GM 2	Vrachtwagen MAX	106358,99	467119,02	1,00	Relatief	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	-	-	-	Nee	Nee	Nee	82,80	82,30	92,60	100,90	103,40
1	VW container	106360,96	467129,17	1,00	Relatief	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	0,500	-	-	Nee	Nee	Nee	78,40	89,80	96,70	97,30	96,40
M 1	Containerwissel MAX	106360,64	467130,18	1,00	Relatief	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	-	-	-	Nee	Nee	Nee	82,80	82,30	92,60	100,90	103,40

Model: Situate 09-2013 V1.1
PZH DBI steunpunt Rijsaterwoude - 2481 NB - 22
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Fontbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - L

Naam	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr Totaal
G2	97,70	98,10	89,30	104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,57
G1	86,70	84,20	76,30	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10
G3	93,20	89,10	78,60	100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,58
GM 1	103,60	98,70	92,80	108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,36
GM 2	103,60	98,70	92,80	108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,36
1													
M 1	97,70	98,10	89,30	104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,57
	103,60	98,70	92,80	108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,36

Model: Situat. 09-2013 V1.1
PZH DBI steunpunt Rijsatenwoude - 2481 NB - 22
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	tem ID	Grp. D	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO H	Min,RH	Max RH	ISO M	Hdef.	Vormpunten
Gladheidsbestrijding	37	1	-111	20	G-VW1	Vrachtwagen	Polylijn	106355,80	467110,63	106355,79	467111,97	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	Relatief	16
RBS	36	2	-21	7	PW1	Personenauto	Polylijn	106355,48	467112,50	106362,95	467137,28	0,75	0,75	2,00	2,00	0,75	0,75	0,75	2,00	Relatief	7
Indirecte hinder	40	3	-156	31	1	IH Vrachtwagens	Polylijn	106355,18	467111,46	106240,44	467047,45	1,00	1,00	2,00	1,02	1,00	1,00	1,00	-	Relatief	6

Model: Situate 09-2013 V1.1
PZH DBI steunpunt Rijsaterwoude - 2481 NB - 22
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lengte	Lengte3D	Min lengte	Max lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Ch(D)	Ch(A)	Ch(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
Gladheidsbestrijding	97,22	97,22	2,14	13,12	5	5	5	33,92	29,15	32,16	5	5,00	20	-	78,40	89,80	96,70	97,30	96,40	97,70	98,10	89,30
RBS	33,98	33,98	1,57	11,74	10	-	-	33,93	-	-	10	5,00	7	-	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00
Indirecte hinder	154,16	154,16	5,18	70,45	10	10	10	36,60	33,83	36,84	30	5,00	31	-	78,40	89,80	96,70	97,30	96,40	97,70	98,10	89,30

Model: Situat. 09-2013 V1.1
PZH DBI steunpunt Rijsaterwoude - 2481 NB - 22
(hoofdgroep)
Groep: Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Gladheidsbestrijding	104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	78,40	89,80	96,70	97,30	96,40	97,70	98,10	89,30	104,57
RBS	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02
Indirecte hinder	104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	78,40	89,80	96,70	97,30	96,40	97,70	98,10	89,30	104,57



Rapport: Resultatentabel
 Model: Situate 09-2013 V1.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: RBS
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1 O_A	Woning 20 oostgevel	1,50	31,1	—	—	31,1
1 O_B	Woning 20 oostgevel	5,00	31,0	—	—	31,0
1 Z_A	Woning 20 zuidgevel	1,50	27,9	—	—	27,9
1 Z_B	Woning 20 zuidgevel	5,00	27,9	—	—	27,9
2_A	Ligplaats Woonboot	1,50	20,6	—	—	20,6

Rapport: Resultatentabel
 Model: Situate 09-2013 V1.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Regelmatige afwijking
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1 O_A	Woning 20 oostgevel	1,50	61,3	—	—	61,3
1 O_B	Woning 20 oostgevel	5,00	60,7	—	—	60,7
1 Z_A	Woning 20 zuidgevel	1,50	49,8	—	—	49,8
1 Z_B	Woning 20 zuidgevel	5,00	51,3	—	—	51,3
2_A	Ligplaats Woonboot	1,50	49,3	—	—	49,3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Situate 09-2013 V1.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Gladheidsbestrijding
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1 O_A	Woning 20 oostgevel	1,50	55,1	59,9	56,9	66,9
1 O_B	Woning 20 oostgevel	5,00	56,1	60,8	57,8	67,8
1 Z_A	Woning 20 zuidgevel	1,50	50,0	54,8	51,8	61,8
1 Z_B	Woning 20 zuidgevel	5,00	52,7	57,5	54,5	64,5
2_A	Ligplaats Woonboot	1,50	52,5	57,2	54,2	64,2

Rapport: Resultatentabel
 Model: Situate 09-2013 V1.1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirecte hinder
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
1 O_A	Woning 20 oostgevel	1,50	31,5	36,3	33,3	43,3
1 O_B	Woning 20 oostgevel	5,00	35,7	40,5	37,5	47,5
1 Z_A	Woning 20 zuidgevel	1,50	40,5	45,3	42,3	52,3
1 Z_B	Woning 20 zuidgevel	5,00	40,7	45,5	42,5	52,5
2_A	Ligplaats Woonboot	1,50	25,5	30,3	27,3	37,3
3_A	Woning H	1,50	49,2	54,0	51,0	61,0
3_B	Woning H	5,00	47,5	52,3	49,3	59,3

Rapport: Resultatentabel
 Model: Situate 09-2013 V1.1
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 1 O_B - Woning 20 oostgevel
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
1 O_B	Woning 20 oostgevel	5,00	78,6	76,6	76,6
1	H Vrachtwagens	1,00	68,5	68,5	68,5
1	VW container	1,00	74,5	—	—
G1	VW stationair	1,00	55,3	55,3	55,3
G2	Shovel laden strooier	1,00	67,0	67,0	67,0
G3	Shovel overig werk	1,00	63,3	63,3	63,3
GM 1	Laden shovel, vrachtwagen MAX	1,00	72,2	72,2	72,2
GM 2	Vrachtwagen MAX	1,00	76,6	76,6	76,6
G-VW1	Vrachtwagen	1,00	73,8	73,8	73,8
M 1	Containerwissel MAX	1,00	78,6	—	—
PW1	Personenauto	0,75	58,6	—	—
LAmax	(hoofdgroep)		78,6	76,6	76,6



provincie
ZUID

Memo

Dienst Beheer Infrastructuur
Afdeling District Landelijk Gebied

Contact

art 5.1.2e

T

art 5.1.2e

pzh.nl

Datum

14 augustus 2013

Aan

art 5.1.2e

omgevingsloket

Kopie aan

Onderwerp

Bijlage milieubelasting

Op verzoek van art 5.1.2e aan de Omgevingsdienst West-Holland doe ik bij de vergunning aanvraag nog enkele bijlagen waaronder deze omschrijving van de activiteiten op het steunpunt en een tekening met de locatie en soort containers tbv het verzamelen van afval.

Voor het steunpunt is heden een vigerende inrichtingsvergunning en een WVO- vergunning. Aangezien aanpassingen aan de inrichting plaats vinden wil de art 5.1.2e beschikken over aanvullende informatie.

Op het steunpunt zijn 3 toezichthouders en 1 rayonopzichter voor de normale bedrijfsvoering actie. Deze mensen gebruiken het steunpunt voor persoonlijke verzorging (lunchpauze en koffie pauze) evenals voor hun dagelijkse administratie. Verder zijn de mensen de rest van de dag onderweg ivm het inspecteren van provinciale wegen. Tijdens de wegininspectie vinden ze langs of op de weg afval zoals hout, puin, schroot, takken of restafval. Voor het verwerken van deze afvalstromen zijn enkele containers op het terrein geplaatst. Het verzamelde afval wordt in de containers gedaan en door fa Gansewinkel afgevoerd naar een daarvoor bestemde afvalverwerkingsinrichting.

Ruwe inschatting van het aantal autobewegingen per dag:

1 vrachtauto per week.

1 20 autobewegingen per dag.

Tijdens de winterperiode wordt het steunpunt gebruikt voor gladheidbestrijding. Er zijn tot heden 3 grote en 3 kleine strooiers alsmede voor elke auto een sneeuwschuif beschikbaar. In de winter komt het circa 25 keer voor dat de gladheidbestrijding in actie komt. Meestal in de avond. De vrachtauto's worden opgeroepen en komen naar het terrein om de strooier op te laden en deze te laten vullen met zout en pekkel. Daarna rijden de auto's weg en rijden hun route.

Er wordt een shovel ingezet om de wagens te laden.

Verder komt een aantal malen een grote vrachtauto zout brengen.

Ruwe schatting van het aantal bewegingen:

25 acties waarbij 3 grote en 3 kleine vrachtauto's worden ingezet.

10 á 15 keer een vrachtauto die zout komt brengen.

Ten behoeve van het maken van pekkel wordt een zoutmenginstallatie geplaatst die het zout met water gaat mengen tot pekkel. De installatie produceert nauwelijks geluid en werkt volautomatisch. Voordeel is dat er geen auto's meer pekkel hoeven te brengen.

Er worden 2 tanks van elk 17000 liter aangebracht. Afmetingen 424 x 244 x 240 cm (L X B X H)
1 tank van 16620 liter wordt gebruikt als opvang voor spoel en hemelwater ten behoeve van het mengen van zout en water tot pekkel.

1 tank van 166200 liter wordt als voorraad gebruikt ten behoeve van pekkel voor de strooiers.

De tanks zijn van beton, KOMO gecertificeerd, voldoen aan, milieuklasse XA2 volgens NEN 6720 (VCB95). Deze tanks worden speciaal voor toepassing van dooivloeistoffen geproduceerd en zijn aan de binnenzijde voorzien van een hoogwaardig PVC gecoat weefsel. Onderlinge leidingen zijn van HDPE.

Overige bodembedreigend stoffen

Gevraagd is naar het vinden van bodembedreigende stoffen.

Het gebeurt inderdaad dat deze stoffen langs de weg worden gevonden. Het betreft dan illegale dumpingen zoals vaten, olie, accu's of verf. Hiervan wordt altijd bij de politie of digitaal proces-verbaal opgemaakt. Als het kleien delen zijn worden zij door de inspecteur meegenomen en bij de gemeente Nieuwkoop afgeleverd. Zijn het grotere (niet handzame) objecten dan wordt een speciaal bedrijf zoals Ecoloss of Van Gansewinkel gevraagd dit voor ons op te ruimen. Dergelijke stoffen worden niet op het steunpunt opgeslagen.

Monitoring van de pekeltank.

Indien de milieuvergunning voor schrijft dat monitoring moet plaatsvinden, zal dat conform voorwaarden worden ingezet. Aangezien de tanks dubbelwandig en speciaal voor dergelijke activiteiten is geconstrueerd denken wij dat dit niet nodig is.



Omgevingsdienst West-Holland

Meldingsformulier Start sanering

Dit formulier dient u uiterlijk vijf werkdagen voor de start van de sanering aan de Omgevingsdienst West-Holland te mailen naar meldingwbb@odwh.nl.

Locatiegegevens

Gemeente: Haag en Brasserie Locatiernaam: Woudredijk-Zuid 22 k lokaal brugge
 Locatiecode: AA188400521 Melder ex. artikel: Provincie Zuid-Holland
 Geplande startdatum: 25-03-2014 Vermoedelijke einddatum: 01-08-2014

Gegevens milieukundige begeleiding

Naam bedrijf: BK Bodem Adres: Koraalrood 131
 Postcode: 2718SB Plaats: Zoetermeer
 Contactpersoon tijdens de sanering: [redacted]
 Telefoon: 088 [redacted] Mobiel: 06- [redacted]

Gegevens aannemer

Naam bedrijf: Bunnik Milieu BV Adres: Weijpoort 21a
 Postcode: 2415 BV Plaats: Nieuwerbrug
 Contactpersoon tijdens de sanering: [redacted]
 Telefoon: 0348 [redacted] Mobiel: 06 [redacted]
 Plaats: Zoetermeer Datum: 18-03-2014

Wijziging startdatum

Als er alsnog een wijziging optreedt in de startdatum van de sanering, bent u verplicht hiervoor opnieuw een meldingsformulier in te dienen.



provincie
ZUID

Memo

Dienst Beheer Infrastructuur
Afdeling District Landelijk Gebied

Contact

art 5.1-3e

T

art 5.1-3e

pzh.nl

Datum

17 oktober 2013

Aan

art 5.1-3e

Milieudienst West-Holland

Kopie aan

Onderwerp

samenvatting van alle aanvullingen conform afspraak

Beste

art 5.1-3e

Hierbij ontvang je het rapport "Akoestisch onderzoek. Tevens probeer ik een samenvatting te maken van alle e-mail contacten die t.a.v. het verkrijgen van de milieuvergunning zijn gepasseerd inclusief beantwoording op de vragen die in de laatste mail zijn gesteld.

Beantwoording vragen in de mail van 16 oktober 2013:

Zie plattegrondsneede "stroomrichting HWA vanuit niet-vloeistofdichte vloer":

- Is de stroomrichting van de HWA afvoer correct weergegeven met de rode pijlen?

De stroomrichting zoals is weergegeven is correct weergegeven. Het water wordt opgevangen in de lijngoot. Gaat via de OBAS naar de ondergrondse tank.

Zie plattegrondsneede "leidingwerk van ondergrondse wateropslag en pekelopslag":

- Er is geen leiding ingetekend van de "vuilwatertank" naar de "ondergrondse zout tank", op welke manier wordt het water uit de "vuilwatertank" benut voor het aanmaken van pekels in de "ondergrondse zout tank"? (zoals aangegeven in je e-mail van 26 september). Het water wordt vanuit de tank gepompt naar de zoutmenginstallatie. Na mening met zout ontstaat een zoutoplossing van 22%. Deze wordt vanuit de zendinstallatie naar de pekeltank gepompt.
- Beide tanks zijn aangegeven als ondergrondse zouttanks, ik neem aan dat de linker tank de "ondergrondse vuilwatertank" betreft en de rechter tank de "ondergrondse zout tank", conform de milieutekening?

Klopt. De linker tank is de ondergrondse vuilwatertank. De rechter is de tank voor de pekeloplossing.

Zie plattegrond "tekening met leidingnetwerk (15-08-2013)":

- De locatie van de OBAS en slibvangput op deze tekening wijkt af van de locatie op de milieutekening (op de milieutekening zijn de OBAS en slibvangput iets oostelijker gelegen). Is de OBAS en slibvangput op de plattegrondtekening van 15-08-2013 de definitieve locatie?



Datum

17 oktober 2013

De tank is op de tekening verplaatst. U hebt de juiste tekening. Dat komt omdat het Hoogheemraadschap de eerste locatie onwenselijk vond en daar absoluut geen vergunning voor af wilde geven. In het oorspronkelijke plan hoefden we niet de ankerstaven te doorbreken. Aangezien volgens de legger een waterkering over het terrein loopt waar we geen constructie in aan mogen brengen is de situatie zodanig aangepast dat het Hoogheemraadschap vergunning kon verlenen.

Beantwoording vragen van 30 september

Er wordt op een gedeelte van terrein een vloestofdichte vloer aangelegd. Een vloestofdichte vloer moet gekeurd zijn conform AS SIKB 6700. Indien de vloer vloestofdicht is wordt hiervoor een verklaring "vloestofdichte voorziening" afgegeven. Ik kan je niet vertellen of de draingoten op elkaar moeten aansluiten, het lijkt me verstandig navraag te doen bij een instantie die dit soort vloeren keurt of de vloer op deze manier vloestofdicht is conform AS SIKB 6700. Graag hoor ik van je wat daar uit komt. In het bestek staat dat er een gecertificeerde vloer moet worden aangebracht. Daar ga ik in de nota van inlichtingen ook nog extra aandacht voor vragen. Ik heb een tijd geleden contact gehad met Geofix Lexmond. Die beweerde dergelijke controles en certificering te kunnen verzorgen. Verder is het de bedoeling de jaarlijkse keuring en eens in de vijf jaar een hernieuwde certificering te verkrijgen. Ik zal de vraag over de lijngoot aan hen stellen en zo nodig laat ik in de nota aan de opdrachtnemersrol weten dat zij ervoor moeten zorgen dat er een gesloten circuit ontstaat.

Begrijp ik goed dat al het water dat terechtkomt op de vloestofdichte vloer (ten gevolge van neerslag en afspuiten van materieel) via de draingoten naar de OBAS/slibvangput en tot slot naar de ondergrondse watertank (van 17 m3) wordt geleid? Indien dat zo is dan gaat het goed. Je hebt het goed begrepen. Wij willen al het water dat op de vloestofdichte vloer komt via de OBAS opvangen en in de eerste tank opslaan ten behoeve van het gebruik in de pekel.

Op basis van je antwoord zal ik nog even contact opnemen met het Hoogheemraadschap (m.b.t. de eventuele lozing op het oppervlaktewater als de watertank vol is). Ik wacht het antwoord met vertrouwen tegemoet.

Vriendelijke groet,

art 5 1-2

Beantwoording mail van 26 september 2013:

Je geeft aan dat het zout wordt geladen in de strooiers op het buitenterrein. Op het buitenterrein is sprake van een (gecertificeerde) vloestofdichte vloer. "Rond het gedeelte waar geladen wordt ligt op bepaalde punten een opvangsysteem (kolken en een lijngoot met afvoer naar een ondergrondse tank)". Bedoel je hiermee de draingoot zoals aangegeven op de plattegrond (kolken zijn niet aangegeven)?

De draingoten sluiten niet op elkaar aan. Ontstaat daarmee niet het risico dat water gemengd met zout in het oppervlaktewater terecht komt (en daarmee dus mogelijk niet sprake is van een gecertificeerde vloestofdichte vloer)? Zie bijlage. De hoogte van het asfalt is zodanig dat het water automatisch naar de draingoot loopt. Ik ga er voor zorgen dat de goten ook nog op elkaar aansluiten als je dat wil. Daarnaast zal ik het terrein laten certificeren en conform de regels regelmatig laten herkeuren en opnieuw

certificeren op het moment dat de regels dat voorschrijven. Ook op dit punt ontstaat er een verbetering.

Wat gebeurt er als de opslagtank voor regenwater vol is? Is dit met het hoogheemraadschap besproken?

De slibvangput is er in de huidige situatie ook. Het water wordt nu, na bezinking in de putten geloosd op het oppervlaktewater conform de vigerende WVO vergunning. In de nieuwe situatie komt in ieder geval de eerste 17000 liter in de voorraadtank terecht. We denken dat dat voldoende is. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om vanuit de voorraadtank water te tappen om te gebruiken bij het aanmaken van onze wintervoorraad pekel. Het is waar dat het overtollige water mogelijk geloosd wordt op het oppervlaktewater. Dan ben je inmiddels aan het eind van de zomer en zal er geen sprake meer zijn van zoutresten op het terrein. Dat is immers allang met het hemelwater in de tank terecht gekomen. We denken dus zeker een verbeterde situatie te creëren.

Er is ook een slibvangput en olie/benzine afscheider. Is deze nieuw geplaatst t.b.v. het afspuiten van materieel? Komt dit water dan ook in de ondergrondse tank terecht of wordt dit op het oppervlaktewater geloosd of wellicht in de riolering? Zie bijlage.

In de huidige situatie lozen we via de slibvangput en een kleine bezinkput naar het oppervlaktewater. Het huidige systeem wordt weggehaald en een vergelijkbaar systeem wordt nieuw geleverd en aangesloten op de tank 17000liter. Het oude systeem opnemen en opnieuw plaatsen heeft geen zin. Er ontstaat beschadiging of andere mankementen. We hebben gekozen het systeem compleet te vernieuwen zodat we de komende jaren zonder zorgen zijn.

Er wordt in de aanvraag aangegeven dat het niet-verontreinigde hemelwater wordt geloosd op het oppervlaktewater, nadat het via een bezinkput (de OBAS en slibvangput?) is geleid. Als dit zo is kan er volgens mij alsnog water gemengd met zout in het oppervlaktewater terecht komen (of zijn er wellicht opstaande randen aanwezig rondom de OBAS en slibvangput)? Is dit besproken met het hoogheemraadschap en zijn zij hiermee akkoord?

De bezinkput en de OBAS zijn bedoeld om bepaalde verontreinigingen niet in het oppervlaktewater terecht te laten komen. Dat hebben we nu ook. Tegen de tijd dat de tank vol is, is er geen sprake meer van restzouten op het terrein. We hebben nu een vigerende WVO vergunning en zijn verplicht elk jaar onze lozing en putten te laten reinigen en bemonsteren. Tot heden hebben we dat zorgvuldig uitgevoerd en in de toekomst zal dat niet veranderen. Alleen wordt de lozing van het terreinwater veel minder omdat de eerste 17000 liter in de tank terecht komt. Het hemelwater dat op de daken komt is schoon en zal worden geloosd op het oppervlaktewater.



Datum

17 oktober 2013

Heb je wellicht een contactpersoon bij het hoogheemraadschap waarmee ik contact kan opnemen?

Ik heb altijd contact met [art 5 1-2e] (06 [art 5 1-2e]). Als ik iemand bellen wil dan probeer ik altijd eerst via hem. We hebben wel eens een keer een verhoging van de lozing gehad. In de brief van het Hoogheemraadschap stond toen een contactpersoon genoemd met zijn telefoonnummer. We zijn er toen met elkaar goed uit gekomen. Wie dat was weet ik niet meer.

Vriendelijke groet,

[art 5 1-2e]

Beantwoording vragen van art 5 1-2e

De volgende gegevens ontbreken en dient u nog aan te leveren:

1. *Gezien de korte afstand tot woningen van derden is een akoestisch onderzoek nodig. In het akoestisch onderzoek moet onder meer worden ingegaan op het achtergrondniveau van de nabij gelegen provinciale weg (per etmaalperiode), alle geluidrelevante activiteiten binnen de inrichting (per etmaalperiode) en indirecte hinder (verkeer van en naar de inrichting).*

Antwoord: Wordt aan gewerkt. Opdracht verleent een week geleden. Over twee weken is rapportage beschikbaar.

2. *Het totale waterverbruik van de inrichting moet worden aangegeven. Het volstaat om aan te geven of meer of minder dan 5.000 m³ per jaar wordt verbruikt.*

Antwoordt: Minder dan 5.000 m³ per jaar.

3. *Naast de zoutloods is een zoutmenginstallatie aanwezig. Dit wordt gezien als een bovengrondse pekelopslag en moet worden opgeslagen boven een lekbak of een vloestofdichte vloer of verharding. Vulpunten en aftappunten moeten zich tevens bevinden boven een vloestofdichte vloer of verharding of lekbak. U dient aan te geven dat deze voorzieningen gaan worden toegepast.*

Antwoord: Alle punten die hier genoemd zijn bevinden zich boven een vloestofdichte vloer.

4. *Het strooizout wordt opgeslagen in een loods en is dus tegen inregenen beschermd. Is de zoutloods voorzien van een vloestofkerende vloer?*

Antwoord: De zoutloods wordt voorzien van een vloestof kerende vloer.

5. *Op welke manier wordt het zout uit de zoutloods geladen in de strooiwagens? Op welke manier wordt voorkomen dat zout op het buitenterrein terecht komt (en met regenwater uitspoelt)?*

Antwoord: Het zout wordt vanuit de loods m.b.v. een shovel in de strooiers op de auto gedeponeerd. Het deel van het terrein waar wordt geladen wordt voorzien van een vloestofdichte verharding m.b.v. asfalt etc. Rond het gedeelte waar geladen wordt ligt op bepaalde punten een opvangsysteem (kolken en een lijngoot met afvoer naar een ondergrondse tank). Al het water en zout dat op dat deel van het terrein terecht komt wordt opvangen en verzameld in één van de tanks en hergebruikt in de zoutmenginstallatie. Daarna komt het in de tweede tank die bedoeld is voor pekkel.

6. *Worden er voertuigen op de locatie gewassen/afgespoten?*

Antwoord: De strooiers en de auto's worden afgespoten op het vloestofdichte deel. Het water-zout mengsel wordt opvangen op dezelfde manier als onder punt 5.

7. *Vindt er onderhoud en reparatie plaats aan motorvoertuigen?*

Antwoord: Op het steunpunt vindt geen onderhoud en reparatie aan de motorvoertuigen plaats.

8. *Welke activiteiten vinden plaats in de werkplaats?*

Antwoord: In de werkplaats vinden geen activiteiten meer plaats. Er staan wat actiewagens en andere zaken opgesteld. De medewerkers zijn tegenwoordig toezichthouder en voeren geen onderhoudswerkzaamheden meer uit.

9. *Hoeveel CV ketels zijn aanwezig en met welk vermogen? Komt dit overeen met de plattegrondtekening uit 2001 (zie bijlage)?*

Antwoord: Het aantal CV ketels en het vermogen van de ketels is nog steeds ongewijzigd. Het komt overeen met de plattegrondtekening uit 2001.

10. *Is er geen sprake meer van een chloorcalciumopslag zoals op de plattegrondtekening uit 2001 is aangegeven (zie bijlage)?*

Antwoord: In de nieuwe situatie is er geen sprake van chloorcalciumopslag. De opslag van chloorcalcium zoals aangegeven op de plattegrondtekening uit 2001 komt te vervallen. Deze component werd toegevoegd aan het zout tijdens het strooien om het zout aan de weg te kleven. Deze functie wordt voortaan overgenomen door pekkel uit de tweede tank.

11. *Op grond van artikel 2.2, tweede lid van de Activiteitenregeling milieubeheer is grondwatermonitoring verplicht. Uitzondering hierop is als sprake is van een dubbelwandige tank met lekdetectie of indien de tank is geplaatst in een afgedekte betonnen bak met lekdetectie. Aangezien geen sprake is van lekdetectie is grondwatermonitoring een vereiste. De voorschriften uit de Activiteitenregeling waaruit dit blijkt zijn als bijlage bijgevoegd.*

Antwoord: Dit soort tanks, wordt speciaal voor het opslaan van pekkel geproduceerd en geleverd door bedrijven zoals AEBI Schmidt uit Holten. Het zijn prefab tanks met een wanddikte van 16 cm. Vloer en dek zijn 20 cm dik. In de tank zit een lijning van een speciale folie. Op die wijze wordt als het ware een dubbelwandige tank gecreëerd. (informatie verkregen van de heer Hekkink van AEBI Schmidt 0548-370000).

12. *De opslag van afvalstoffen waaruit bodembedreigende vloeistoffen kunnen lekken, moet plaatsvinden boven een vloeistofdichte vloer, verharding of lekbak. In de 10 m³ container voor "restafval" worden bodembedreigende stoffen opgeslagen (waaronder vaten olie, verf, accu's die langs de provinciale weg worden gevonden). U moet aangeven welke maatregelen worden getroffen om bodemverontreiniging te voorkomen. Het restafval kan bijvoorbeeld worden opgeslagen boven een lekbak in de container. Een normale container wordt niet gezien als voldoende vloeistofdicht.*

Antwoord: De opslag van afvalstoffen waaruit bodembedreigende stoffen kunnen lekken verdwijnt van het steunpunt. De container daarvoor is van alle benodigde lekbakken etc. voorzien. Echter. Dergelijke materialen in kleine hoeveelheden brengen we tegenwoordig bij de gemeente Nieuwkoop. Als we grotere eenheden langs de weg tegenkomen worden ze

door een afvalverwerker opgeruimd. Hiervoor hebben we contracten afgesloten met Ecoloss en met Van Gansewinkel.

Beantwoording vragen art 5 1-2e (Omgevingsloket

Op verzoek van art 5 1-2e van de Omgevingsdienst West-Holland doe ik bij de vergunning aanvraag nog enkele bijlagen waaronder deze omschrijving van de activiteiten op het steunpunt en een tekening met de locatie en soort containers tbv het verzamelen van afval.

Voor het steunpunt is heden een vigerende inrichtingsvergunning en een WVO- vergunning. Aangezien aanpassingen aan de inrichting plaats vinden wil de art 5 1-2e beschikken over aanvullende informatie.

Op het steunpunt zijn 3 toezichthouders en 1 rayonopzichter voor de normale bedrijfsvoering actie. Deze mensen gebruiken het steunpunt voor persoonlijke verzorging (lunchpauze en koffie pauze) evenals voor hun dagelijkse administratie. Veder zijn de mensen de rest van de dag onderweg ivm het inspecteren van provinciale wegen. Tijdens de wegininspectie vinden ze langs of op de weg afval zoals hout, puin, schroot, takken of restafval. Voor het verwerken van deze afvalstromen zijn enkele containers op het terrein geplaatst. Het verzamelde afval wordt in de containers gedaan en door fa Gansewinkel afgevoerd naar een daarvoor bestemde afvalverwerkingsinrichting.

Ruwe inschatting van het aantal autobewegingen per dag:

1 vrachtauto per week.

20 autobewegingen per dag.

Tijdens de winterperiode wordt het steunpunt gebruikt voor gladheidbestrijding. Er zijn tot heden 3 grote en 3 kleine strooiers alsmede voor elke auto een sneeuwschuif beschikbaar. In de winter komt het circa 25 keer voor dat de gladheidbestrijding in actie komt. Meestal in de avond. De vrachtauto's worden opgeroepen en komen naar het terrein om de strooier op te laden en deze te laten vullen met zout en pekkel. Daarna rijden de auto's weg en rijden hun route.

Er wordt een shovel ingezet om de wagens te laden.

Verder komt een aantal malen een grote vrachtauto zout brengen.

Ruwe schatting van het aantal bewegingen:

25 acties waarbij 3 grote en 3 kleine vrachtauto's worden ingezet.

10 á 15 keer een vrachtauto die zout komt brengen.

Ten behoeve van het maken van pekkel wordt een zoutmenginstallatie geplaatst die het zout met water gaat mengen tot pekkel. De installatie produceert nauwelijks geluid en werkt volautomatisch. Voordeel is dat er geen auto's meer pekkel hoeven te brengen.

Er worden 2 tanks van elk 17000 liter aangebracht. Afmetingen 424 x 244 x 240 cm (L X B X H)
1 tank van 16620 liter wordt gebruikt als opvang voor spoel en hemelwater ten behoeve van het mengen van zout en water tot pekkel.

1 tank van 166200 liter wordt als voorraad gebruikt ten behoeve van peel voor de strooiers.

De tanks zijn van beton, KOMO gecertificeerd, voldoen aan, milieuklasse XA2 volgens NEN 6720 (VCB95). Deze tanks worden speciaal voor toepassing van dooivloeistoffen geproduceerd en zijn aan de binnenzijde voorzien van een hoogwaardig PVC gecoat weefsel. Onderlinge leidingen zijn van HDPE.

Overige bodembedreigend stoffen

Gevraagd is naar het vinden van bodembedreigende stoffen.

Het gebeurt inderdaad dat deze stoffen langs de weg worden gevonden. Het betreft dan illegale dumpingen zoals vaten, olie, accu's of verf. Hiervan wordt altijd bij de politie of digitaal proces-verbaal opgemaakt. Als het kleien delen zijn worden zij door de inspecteur meegenomen en bij de gemeente Nieuwkoop afgeleverd. Zijn het grotere (niet handzame) objecten dan wordt een speciaal bedrijf zoals Ecoloss of Van Gansewinkel gevraagd dit voor ons op te ruimen. Dergelijke stoffen worden niet op het steunpunt opgeslagen.

Monitoring van de pekeltank.

Indien de milieuvergunning voor schrijft dat monitoring moet plaatsvinden, zal dat conform voorwaarden worden ingezet. Aangezien de tanks dubbelwandig en speciaal voor dergelijke activiteiten is geconstrueerd denken wij dat dit niet nodig is.

Contact gehad met art 5 1-2e op 8 september

Met hem afgesproken dat hij de milieudienst medewerking verleend bij het eventueel versnellen van de procedure zodat de maximum termijn niet nodig is. Ik heb direct het akoestisch onderzoek opgedragen aan het geluidburo te Haarlem. Het rapport is waarschijnlijk binnen drie weken beschikbaar.

13 augustus.

Geachte art 5 1-2e

Ik heb contact opgenomen met art 5 1-2e van de gemeente Kaag en Braassem. De omgevingsvergunning is nog niet afgegeven omdat het onderdeel milieuverantwoord ondernemen ontbreekt.

Als u vragen heeft over het toevoegen van het milieuformulier als bijlage in het OLO kunt u contact opnemen met art 5 1-2e (via het algemene nummer: 071 332 7272). Het verzoek is om het ingevulde formulier zo snel mogelijk als bijlage op te nemen. Op die manier kan de bestaande aanvraag doorlopen.

De volgende gegevens zijn nodig voor de aanvraag milieuverantwoord ondernemen:

- Gezien het feit dat woningen op korte afstand zijn gelegen en er sprake is van een oprichtingsvergunning zal een akoestisch onderzoek moeten worden bijgevoegd (aangezien het opstellen van een akoestisch onderzoek enkele weken kan duren kan dit later aan het OLO worden toegevoegd). In het akoestisch onderzoek moet onder meer worden ingegaan op het achtergrondniveau van de nabijgelegen provinciale weg (per etmaalperiode), alle geluidrelevante activiteiten binnen de inrichting (per etmaalperiode) en indirecte hinder (verkeer van en naar de inrichting).
- Op de tekening moet worden aangegeven wat de opslagcapaciteit is van de ondergrondse tanks. Wat erin zit en dat ze van beton zijn. Ook moeten de opslagcontainers worden aangegeven met de inhoudscapaciteit en wat de inhoud is (bijvoorbeeld schroot, banden, GFT).
- Er moet worden aangegeven of er tevens bodembedreigende stoffen (zoals vaten olie, accu's, verf, etc.) worden gevonden langs de provinciale wegen en op welke manier dit wordt opgeslagen. Van belang is dat dit wordt opgeslagen boven een lekbak of vloeistofkerende voorziening (in combinatie met vloeistof absorberende korrels).
- Bij ondergrondse opslag van pek is monitoring van de bodem verplicht (i.v.m. uitloging van chloride in het grondwater). Per opslagtank moet ten minste één grondwaterpeilbuis zijn geïnstalleerd (let erop de peilbuis te plaatsen voordat het beton wordt gestort anders moet er door het beton geboord worden), tenzij sprake is van een dubbelwandige tank of betonnen bak met lekdetectie. Het grondwater moet jaarlijks worden bemonsterd en geanalyseerd op de aanwezigheid van chloride. Graag in de aanvraag aangeven dat monitoring van het grondwater gaat plaatsvinden.

Voor vragen over het onderdeel milieu kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

art 5 1-2e

Milieutechnisch medewerker vergunningen

Omgevingsdienst West-Holland

071- art 5 1-2e

art 5 1-2e @odwh.nl

www.odwh.nl

Van: niemand@aimcmfs.nl
Verzonden: woensdag 3 juli 2013 11:53
Aan: art 5 1-2e
Onderwerp: Melding Activiteitenbesluit verzonden (Dossierkenmerk: k75ypz4rx0)

Melding Activiteitenbesluit verzonden

Aan: art 5 1-2e pzh.nl

Dit is een automatisch gemaakt bericht. Reageer hier niet op!

Uw melding Activiteitenbesluit inclusief eventueel bijgevoegde bijlagen is verzonden naar de gemeente Kaag en Braassem.

Uw melding, de milieuregels waaraan u moet voldoen en een toelichting daarop kunt u vinden in de volgende bestanden:

- [Melding \(PDF\)](#)
- [De milieuregels \(PDF\)](#)
- [Toelichting op de Milieuregels \(PDF\)](#)

Deze bestanden zijn nog 6 maanden beschikbaar.

Eventuele aanvullingen op de melding stuurt u naar het bevoegd gezag:
Gemeente Kaag en Braassem
Omgevingsdienst West-Holland
Postbus 159
2300 AD Leiden

Indien uw bevoegd gezag een vraag over deze melding niet kan beantwoorden, kunt u deze stellen via [Antwoord voor Bedrijven](#).

Van: [art 5 1-2e]@valtos.nl>
Verzonden: maandag 9 december 2013 15:14
Aan: [art 5 1-2e]
Onderwerp: 1677.0 ontwerp omgevingsvergunning
Bijlagen: 20131209143251835.pdf



Projectomschrijving : PZH SP Rijnsaterwoude
 Projectnummer : 1677.0

Dag [art 5 1]

In de bijlage tref je het gescande document van de ontwerp omgevingsvergunning, inclusief begeleidend schrijven, zoals wij die van de gemeente Kaag en Braassem hebben ontvangen.

Vertrouwende je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

[art 5 1-2e]

[art 5 1-2e]

Valtos Architecten & Adviseurs bv

 Overschiestraat 59
 1062 XD Amsterdam
 020 – 669 23 21
 020 – 615 82 09
 06 – [art 5 1-2e]
 [art 5 1-2e]@valtos.nl

Disclaimer

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de hierboven genoemde geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, bent u niet gerechtigd tot kennisname, openbaarmaking, vermenigvuldiging of verspreiding van dit bericht of gedeelten ervan. Mocht u dit bericht abusievelijk hebben ontvangen, dan verzoeken wij u de ondergetekende hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen en dit bericht per omgaande te vernietigen. Wij maken u erop attent dat door acceptatie van deze bescheiden alle door u van ons ontvangen originele stukken behandeld dienen te worden volgens de DNR 2005 art 45.

Valtos Architecten & Adviseurs B.V.

1111

Overschiestraat 59
1082 XD AMSTERDAM

datum 4 DEC 2013
 ons kenmerk W20130059
 uw brief van
 uw DSN -
 uw kenmerk
 behandeld door Klantadviseur vergunningverlening
 onderwerp Ter inzage ontwerp omgevingsvergunning
 bijlage(n) 1

Geacht

nl 5 1-3p

Hierbij berichten wij u dat de ontwerp omgevingsvergunning met bijlagen voor het oprichten van een zout- en materieelloods en herinrichten van het terrein op het perceel Woudsedijk-Zuid 22 in Woubrugge van 5 december 2013 t/m 15 januari 2014 ter inzage liggen.

Dit betreft de eerste termijn, waarin iedereen zienswijzen tegen het plan kenbaar kan maken. Ook is de Omgevingsdienst West-Holland in kennis gesteld van de terinzagelegging. De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.

Tot slot

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de klantadviseurs vergunningverlening. Zij zijn bereikbaar op het algemene telefoonnummer of via info@kaagenbraassem.nl.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem.

namens hen, art 5.1-2

manager Ruimtelijke Ontwikkeling, Samenleving en Belastingen

en 5.1.2a

**ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE ACTIVITEITEN: BOUWEN,
AFWIJKEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN EN MILIEUBEWUST HANDELEN**

Kenmerk: W20130059

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;

gelezen de op 24 april 2013 ingekomen aanvraag om omgevingsvergunning van de Provincie Zuid Holland, Postbus 90602, 2508 LP te 's-Gravenhage, voor de activiteiten bouwen, milieubewust handelen en afwijken, betreffende het oprichten van een zout- en materieelloods en het herinrichten van het terrein op het perceel Woudsedijk-Zuid 22 in Woubrugge (kadastraal bekend sectie C, nummer 2794);

gelet op het bepaalde in artikel 2.1, eerste lid, sub a, artikel 2.10 en artikel 3.9, eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (activiteit bouwen);

gelet op het bepaalde in artikel 2.1, eerste lid, sub c, artikel 2.12 eerste lid, sub a, sublid 1° en artikel 3.9 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (activiteit afwijken);

gelet op het bepaalde in artikel 2.1, eerste lid, sub e 1°, artikel 2.14 en artikel 3.13, eerste lid, sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (activiteit milieubewust handelen);

overwegende ten aanzien van de termijnstelling:

dat op grond van de termijnstelling die gelden voor de diverse activiteiten de maatgevende termijnstelling moet worden bepaald en dat als gevolg daarvan de uniforme uitgebreide voorbereidingsprocedure ex artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is;

overwegende ten aanzien van de activiteit bouwen:

dat aan het bouwplan kan worden meegewerkt omdat wordt voldaan aan de voorschriften van de Bouwverordening en het Bouwbesluit;



overwegende ten aanzien van de activiteit afwijken:

dat op de aanvraag de regels van het bestemmingsplan Kennen Leimuiden - Rijnsaterwoude incl. de 1e herziening daarop van toepassing zijn;

dat de aanvraag in strijd is met de regels van het geldende bestemmingsplan aangezien gebouwd moet worden binnen het bouwvlak met de bestemming Bedrijfsdoeleinden (artikel 25, derde lid en de vermelding op de verbeelding);

dat het bouwplan hiermee in strijd is aangezien de grens van dit bouwvlak nu wordt overschreden;

dat artikel 9, eerste lid, sub b van het bestemmingsplan een binnenplanse afwijkmogelijkheid biedt om een bouw- en bestemmingsgrens te overschrijden mits dit van belang is voor een betere technische realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is t.v.m. de werkelijke toestand van het terrein;

dat de overschrijding niet meer mag bedragen dan 3 m en geen vergroting van het bouwvlak tot gevolg mag hebben groter dan 15% zoals genoemd in artikel 9, eerste lid, sub a van het bestemmingsplan;

dat de aanvraag verder in strijd is met voornoemd bestemmingsplan aangezien de afstand tussen gebouwen onderling binnen de bestemming Bedrijfsdoeleinden minimaal 3 m moet bedragen (artikel 25, derde lid, sub d);

dat de beide gebouwen in de nieuwe situatie 1 m van elkaar komen te staan;

dat op grond van artikel 9, eerste lid, sub b de mogelijkheid bestaat om bouw- of bestemmingsgrenzen te overschrijden en dat dit ook een vermindering kan inhouden;

dat de aanvraag voorts in strijd is met voornoemd bestemmingsplan aangezien de bouwhoogte van gebouwen binnen de bestemming Bedrijfsdoeleinden maximaal 6 m mag zijn en deze hoogte wordt overschreden (artikel 25, derde lid en de vermelding op de verbeelding);

dat artikel 9, eerste lid, sub a van het bestemmingsplan de mogelijkheid geeft om de hoogtematen met maximaal 15% te overschrijden;

dat dit alleen kan wanneer dit niet leidt tot vergroten van het gebruiksgenot en dat het betreffende bouwplan een bedrijf betreft;



dat de aanvraag tot slot in strijd is met voornoemd bestemmingsplan aangezien binnen het Gebied met overwegend hoge of zeer hoge Archeologische verwachtingen geen bedrijfsgebouwen mogen worden gebouwd (artikel 35, tweede lid);

dat het bouwplan zich bevindt binnen een gebied met overwegend hoge of zeer hoge archeologische verwachtingen;

dat artikel 35, derde lid aan geeft dat bouwwerken ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemmingen slechts toelaatbaar zijn indien daarvoor vrijstelling door burgemeester en wethouders is verleend;

dat vrijstelling wordt verleend indien is aangetoond op basis van archeologisch onderzoek dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden af kunnen geschaad;

dat op basis van archeologisch bureau- en booronderzoek de noodzaak is aangetoond voor nader archeologisch onderzoek;

dat dit zal plaatsvinden in de vorm van archeologische begeleiding bij de bouwwerkzaamheden op basis van een goedgekeurd programma van eisen;

dat beleidsregel 1 specifiek binnenplans afwijkingsmogelijkheid en beleidsregel 2 algemeen binnenplans afwijkingsmogelijkheid van het gemeentelijk afwijkingenbeleid van toepassing zijn;

dat een omgevingsvergunning voor het binnenplans afwijken van het bestemmingsplan volgens beleidsregel 1 verleend wordt indien voldaan wordt aan de in het bestemmingsplan omschreven randvoorwaarden en er geen strijd is met een goede ruimtelijke ordening;

dat een omgevingsvergunning voor het binnenplans afwijken van het bestemmingsplan volgens beleidsregel 2 verleend indien voldaan wordt aan de in het bestemmingsplan omschreven randvoorwaarden en er sprake is van een zorgvuldige ruimtelijke afweging;

dat medewerking aan de aanvraag kan worden verleend op basis van artikel 9, eerste lid, sub a en b en artikel 35, derde lid van het bestemmingsplan juncio artikel 2.12, eerste lid, sub a1 Wabo;

dat beleidsregel 1 specifiek binnenplans afwijkingsmogelijkheid en beleidsregel 2 algemeen binnenplans afwijkingsmogelijkheid van het gemeentelijk afwijkingenbeleid van toepassing zijn;



dat een omgevingsvergunning voor het binnenplans afwijken van het bestemmingsplan volgens beleidsregel 1 verleend wordt indien voldaan wordt aan de in het bestemmingsplan omschreven randvoorwaarden en er geen strijd is met een goede ruimtelijke ordening;

dat een omgevingsvergunning voor het binnenplans afwijken van het bestemmingsplan volgens beleidsregel 2 verleend wordt indien voldaan wordt aan de in het bestemmingsplan omschreven randvoorwaarden en er sprake is van een zorgvuldige ruimtelijke afweging;

dat in alle gevallen de haalbaarheidscheck uit het gemeentelijk afwijkingenbeleid is getoetst en dat het bouwplan hieraan voldoet;

dat hiervan blijkens de aanvraag om omgevingsvergunning sprake is, zodat de binnenplanse ontheffingsmogelijkheid gebruik gemaakt kan worden;

overwegende ten aanzien van de activiteit milieubewust handelen:

dat de aanvraag het oprichten van een inrichting betreft waarvoor niet eerder een omgevingsvergunning voor de activiteit milieubewust handelen is verleend;

dat hierop de algemene regels uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling van toepassing zijn maar dat voor een aantal onderwerpen waarop de aanvraag betrekking heeft, het noodzakelijk blijft deze in een vergunningprocedure te toetsen en daaraan mogelijk specifieke voorschriften te verbinden;

gelet op de in het Aanhangsel bij deze vergunning 'Procedure aspecten milieubewust handelen' en de 'Considerans activiteit milieubewust handelen' opgenomen overwegingen;

dat het aanvraagbesluit voor een ieder ter inzage heeft gelegen van tot en met, 2013;

dat gedurende deze periode geen wel zienswijzen kenbaar zijn gemaakt;

dat er geen redenen zijn om in het besluit veranderingen aan te brengen ten aanzien van het aanvraagbesluit;

BESLUITEN :

1. afwijking te verlenen van de regels van het bestemmingsplan Kernen Leimuiden en Rijnsaterwoude (inclusief 1^e herziening) ingevolge artikel 9, eerste lid, sub a en b, en artikel 35, derde lid van het bestemmingsplan juncto artikel 2.12, eerste lid, sub a1^e Wabo;



2. om omgevingsvergunning te verlenen voor het uitvoeren van het bovengenoemde project, behoudens rechten van aardon, overeenkomstig het bepaalde en overwogene in de bij de vergunning behorende Aangangsel en de hierbij behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlagen;
3. aan de omgevingsvergunning diverse voorschriften te verbinden wat betreft de activiteiten bouwen, afwijken en milieubewust handelen zoals opgenomen in de hoofdstukken 4 en 5 (pagina's 28 t/m 36) van het bij deze vergunning behorende Aangangsel;
4. archeologische begeleiding bij dit project verplicht te stellen en als zodanig een positief selectiebesluit te nemen om archeologische begeleiding bij de werkzaamheden aanwezig te hebben;
5. om de volgende documenten als gewaarmerkte stukken met het besluit mee te zenden, met stempeldatum ontvangst d.d. 24 april 2013:
 - aanvraagformulier
 - foto's
 - kadastrale kaart - situatie bestaande toestand
 - tekening OV-A20-00 terreintekening / plattegrond bestaande toestand
 - tekening OV-A30-00 gevelaanzichten kantoor / werkplaats
 - tekening OV-A30-11 erfafscheiding, aanzicht en details nieuwe toestand
 - tekening OV-A40-00 doorsnede oeverbescherming bestaande toestand
 - tekeningen OV-A60-10 principedetails V01 t/m V05, H01 t/m H04
 - tekening OV-A80-10 artist impression SO-fase
 - constructieve uitgangspunten bouw aanvraag – rapportnummer R-01
 - bureauonderzoek, inventariserend veldonderzoek en karterend bodemonderzoek
 - verkennend (water)bodemonderzoek, asfaltonderzoek en indicatief puinonderzoek
 - nadar bodemonderzoek en aanvullend indicatief onderzoek
 met stempeldatum ontvangst d.d. 14 juni 2013:
 - kadastrale kaart - situatie nieuwe toestand
 - tekening OV-A30-10 gevelaanzichten doorsnede A-A' B-B' nieuwe toestand
 met stempeldatum ontvangst d.d. 16 augustus 2013:
 - programma van eisen
 met stempeldatum ontvangst d.d. 14 augustus 2013:
 - aanvraagformulier activiteit milieubewust handelen
 - tekening OV-A20-10 terreintekening / plattegrond nieuwe toestand + aantekeningen activiteit milieu
 - memo provincie Zuid-Holland – toelichting op aanvulling aanvraag / bijlage milieubelasting



met stempeldatum ontvangst d.d. 20 augustus 2013:

- tekening OV-A10-10 profielen terrein op basis van inmeting door PZH
- tekening OV-A20-10 terreintekening / plattegrond nieuwe toestand
- tekening T-NZI natzoutinstallatie terreintekening
- tekening W-Ter werkbouwkundige installaties terreintekening
- tekening VO-601 inrichting voorterrein nieuwe situatie
- tekening VO-901 objectantekening

met stempeldatum ontvangst d.d. 18 oktober 2013:

- akoestisch onderzoek V1.1
- memo provincie Zuid-Holland – samenvatting van alle aanvullingen m.b.t. de activiteit milieu

met stempeldatum ontvangst d.d. 6 november 2013:

- twee KiWA certificaten
- specificatieblad betontank

6. de onder 2. bedoelde omgevingsvergunning als bijlage op te nemen bij het bestemmingsplan Kernen Leimuiden – Rijsaterwoude en bestemmingsplan Kernen Leimuiden Rijsaterwoude 1e herziening.

Burgemeester en wethouders kunnen bij gegronde redenen besluiten deze vergunning in te trekken.

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het in indienen van een beroepsschrift is verstreken.

Roelofarendsveen, 26 november 2013

art 5.1-3e

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,

namens het

art 5.1-3e

manager Ruimtelijke Ontwikkeling, Samenleving en Belastingen

art 5.1-3e

Datum van verzending:

Bouwkosten: € 292.500,00

Legeskosten: € 9.155,20

zaaknummer: W20130059

pagina 6 van 43

adres: Woudsedijk-Zuid 22 in Woubrugge



Beroep instellen tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders.

Belanghebbenden worden gewezen op de mogelijkheden die de Algemene wet bestuursrecht (Awb) biedt om beroep in te stellen. Belanghebbenden kunnen hiertoe, binnen zes weken na de datum van ter inzagelegging, bij de administratieve rechter een gemotiveerd beroepschrift indienen (Rechtbank 's-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag).

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en zo mogelijk de datum en het kenmerk van het besluit;
- een motivering.

Een beroepschrift schort de werking van dit besluit niet op. De Awb voorziet wel, bij een spoedeisend belang, in de mogelijkheid van schorsing of een andere soortgelijke voorziening. Hiertoe kunnen belanghebbenden 'een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening' indienen bij de voorzieningenrechter te Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Een kopie van het bij de administratieve rechter ingediende beroepschrift moet in ieder geval meegestuurd worden. Voor de behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte daarvan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen dit betaald moet worden krijgt belanghebbende na indiening van het verzoek bericht van de griffier van de rechtbank.



AANHANGSEL BIJ OMGEVINGSVERGUNNING W20130059

Inhoudsopgave

1.	Procedurale aspecten activiteit milieubewust handelen	9
2.	Considerans activiteit milieubewust handelen	11
2.1	Omschrijving van de inrichting	11
2.2	Locatiegegevens	11
2.3	Huidige vergunningen en meldingen	11
2.4	Van toepassing zijnde beleid, regels en afspraken	12
2.5	Bij de beslissing betrokken aspecten	14
2.6	Milieucompartimenten	15
2.7	Conclusie	26
3.	Toetsingsdocumenten activiteit milieubewust handelen	27
4.	Voorschriften activiteiten bouwen en afwijken	28
5.	Voorschriften activiteit milieubewust handelen	30
5.1	Algemeen	30
5.2	Lozingen	31
5.3	Bodem	31
5.4	Ondergrondse opslag	33
5.5	Energie	34
5.6	Water	34
5.7	Afval	34
5.8	Geluid en trillingen	35
6.	Begrippenlijst activiteit milieubewust handelen	37



1 PROCEDURELE ASPECTEN ACTIVITEIT MILIEUBEWUST HANDELEN

Gegevens aanvrager

Op 14 augustus 2013 heeft de heer N. Kleijn namens de Provincie Zuid-Holland een aanvullende activiteit milieubewust handelen voor een vergunning ingevolge de Wabo, ook wel omgevingsvergunning. De aanvraag heeft betrekking op het provinciaal steunpunt te Woubrugge (Rijnsaterwoude) en dan met name voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting of het veranderen daarvan, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, juncto artikel 1.1, eerste lid en derde lid van de Wabo.

De aanvraag betreft het vernieuwen van het provinciaal steunpunt Woubrugge (Rijnsaterwoude) waarbij onder meer een ondergrondse betonnen opslagtank van 17 m3 voor pekkel wordt gerealiseerd. Hierdoor wordt de inrichting op grond van bijlage 1, onderdeel C, categorie 4, lid 4, sub j van het Bor vergunningplichtig, en moet een oprichtingsvergunning worden aangevraagd. Er is geen sprake van de daadwerkelijke oprichting van een nieuw bedrijf.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven omgevingsaspecten:

- het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk.

Deze aanvraag moet procedureel in direct verband worden gezien met de andere in deze aanvraag aanwezige activiteiten bouwen en afwijken.

Bevoegd gezag

Op de inrichting zijn de volgende categorieën uit bijlage 1, onderdeel C van het Bor van toepassing:

- categorie 1 (electro- en verbrandingsmotorisch vermogen);
- categorie 4 (opslaan van gevaarlijke stoffen in ondergrondse tanks).

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde van artikel 2.4 van de Wabo juncto hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage is het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen.

Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden aangeleverd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).



Na ontvangst van de aanvraag is deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is hierop in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. De aanvullende gegevens ontvangen zijn laatstelijk ontvangen op 28 oktober 2013. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag inclusief de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag voor deze activiteit is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Milieu-effectrapportage (M.e.r.)

De aanvraag omvat geen activiteiten die worden genoemd in onderdeel C of D van het Besluit milieueffectrapportage. Er is voor de inrichting dan ook geen verplichting tot het opstellen van een m.e.r. of een m.e.r.-beoordeling. Voor het bevoegd gezag is er eveneens geen verplichting tot het uitvoeren van een vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Adviezen

Er zijn in dit geval geen wettelijke adviseurs, als bedoeld in artikel 2.28 Wabo, aangewezen.

Procedure

De aanvraag betreft een oprichtingsvergunning. Voor de voorbereiding van de beschikking is daarom, in samenhang met de overige activiteiten, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Awb en paragraaf 3.3 van de Wabo gevolgd.

Coördinatie

Vanuit de inrichting vindt een directe lozing plaats waarvoor een Watervergunning nodig is, als bedoeld in artikel 8.2 van de Waterwet. Op 30 oktober 1996 is een Wvo-/Watervergunning verleend voor deze lozing. Deze vergunning voldoet nog, er hoeft daarom geen Watervergunning te worden aangevraagd. Voorgaande is op 1 oktober 2013 door het Hoogheemraadschap van Rijnland per e-mail bevestigd.

Overige regels

Naast de verplichtingen uit deze vergunning geldt een aantal verplichtingen op grond van andere regels. Benadrukt wordt, dat het bij het in werking treden van deze beschikking, hiermee niet tevens is voldaan aan bepalingen die in andere wetten, vorderingen enz. zijn gesteld, dan wel op grond daarvan kunnen worden voorgeschreven.

Algemeen

In artikel 2.25, tweede lid van de Wabo is opgenomen dat indien de vergunning gaat gelden voor een ander dan de aanvrager of vergunninghouder, deze dit ten minste een maand voordien aan het bevoegd gezag moet melden.

Het bevoegd gezag kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken in de gevallen, zoals genoemd in artikel 2.33, tweede lid van de Wabo.



2 CONSIDERANS ACTIVITEIT MILIEUBEWUST HANDELEN

2.1 Omschrijving van de Inrichting

De inrichting betreft een provinciaal steunpunt voor gladheidbestrijding en inspectie van provinciale wegen.

De vergunde activiteiten zijn genoemd in bijlage 1, onderdeel C, categorie 4, lid 4, sub j van het Bor. Dit betreft het opslaan van gevaarlijke stoffen in een ondergrondse tank anders dan van metaal of kunststof. Er wordt pekkel opgeslagen in een ondergrondse betonnen tank van 17 m³. Hierdoor wordt de inrichting op basis van artikel 2.1, lid 2 van het Bor vergunningplichtig in de zin van de Wabo en aangemerkt als een inrichting type C als bedoeld in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit. Dit houdt in dat naast de vergunningplicht ook bepaalde onderdelen van het Activiteitenbesluit van toepassing zijn.

Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Binnen de inrichting waar deze beschikking betrekking op heeft, bevinden zich geen IPPC-installaties.

2.2 Locatiegegevens

De inrichting ligt aan de Woudsedijk-Zuid nummer 22 in Rijsaterwoude (gemeente Kaag en Braassem). De meest nabijgelegen woning ligt op minder dan 10 meter afstand vanaf de grens van de inrichting. De inrichting ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied of een stiltegebied.

De inrichting ligt in een landelijke omgeving aan de rand van de kern van Rijsaterwoude en binnen 10 meter van de provinciale weg tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden (N207).

Er zijn met betrekking tot de locatie en de omgeving van de locatie in de toekomst geen significante wijzigingen te verwachten.

2.3 Huidige vergunningen en meldingen

In de huidige situatie valt het bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Momenteel zijn de volgende vergunningen in het kader van de Waterwet (voorheen Wet verontreiniging oppervlaktewateren) rechtsgeldig:

- een oprichtingsvergunning in het kader van de Wvo van 30 oktober 1996.



2.4 Van toepassing zijnde beleid, regels en afspraken

2.4.1. Algemeen

Bij de beslissing op de aanvraag is de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer krachtens artikel 2.22, lid 3 van de Wabo in acht genomen.

2.4.2. Beste beschikbare technieken

Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn Industriële emissies (definitie in artikel 1.1 eerste lid van het Bor):

- met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 vijfde lid worden BBT-conclusies bedoeld die worden vastgesteld op basis artikel 75 tweede lid van de Richtlijn industriële emissies. Dit zijn de BBT-conclusies vastgesteld na 8 januari 2011 onder het regime van de Richtlijn Industriële emissies;
- Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 zevende lid worden de bestaande BREFs bedoeld. Het hoofdstuk waarin de beste beschikbare technieken (BAT hoofdstuk) staan uit deze Brefs geldt als BBT-conclusies (totdat nieuwe BBT-conclusies overeenkomstig artikel 75 tweede lid zijn vastgesteld).

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart worden aangewezen in de Regeling omgevingsrecht (Mor).

Als op een activiteit of op een type productieproces binnen de inrichting waarvoor een vergunning is aangevraagd, geen BBT-conclusies of informatiedocumenten over BBT van toepassing zijn, of als de van toepassing zijnde BBT conclusies of informatiedocumenten niet alle mogelijke milieueffecten van de activiteit of het proces behandelen moet bevoegd gezag de beste beschikbare techniek zelf vast stellen. Hierbij houdt het bevoegd gezag in ieder geval rekening met:



- de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken;
- de toepassing van stoffen die minder gevaarlijke zijn dan stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
- de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en opnieuw gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van afvalstoffen;
- vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de praktijk zijn beproefd;
- de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
- de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
- de data waarop de installaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
- de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen;
- het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water, en de energie-efficiëntie;
- de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;
- de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken.

De op van deze criteria vastgestelde BBT moet een milieubeschermingsniveau garanderen dat tenminste gelijkwaardig is aan het niveau in de BBT-conclusies.

Indien binnen de inrichting niet de beste beschikbare technieken worden toegepast moet de vergunning worden geweigerd op grond van artikel 2.14, lid 1, onder c van de Wabo.

Relevante BBT-documenten

Om te kunnen bepalen wat de beste beschikbare technieken zijn voor de aangevraagde activiteiten zijn geen BBT-documenten geraadpleegd omdat deze niet van toepassing zijn.

2.4.3. Activiteitenbesluit

Voor de inrichtingen type C geldt dat op een deel van hun activiteiten het Activiteitenbesluit van toepassing is. Naast de regels gesteld in deze beschikking zijn de volgende paragrafen van hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing op de inrichting:

- § 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- § 3.2.1 Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie;
- § 3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;



Hoofdstuk 1, afdelingen 2.1 t/m 2.4, 2.10 en 2.11 en hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit zijn ook van toepassing op de eerder genoemde deelactiviteiten.

Aan deze beschikking zijn voor deze activiteiten geen (aanvullende) voorschriften gesteld.

2.4.4. Overige regels

Naast de verplichtingen uit deze vergunning geldt een aantal verplichtingen op grond van andere regels (niet uitputtend):

- ten aanzien van de ongewone voorvallen binnen de inrichting en de naar aanleiding daarvan uit te voeren maatregelen is hoofdstuk 17 van de Wm van toepassing.
- het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling (deels).

2.5 Bij de beslissing betrokken aspecten

2.5.1. Toetsingskader

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder a Wabo. Voor deze inrichting gelden algemene regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) en de bijbehorende ministeriële regeling (Activiteitenregeling). Voor een aantal onderwerpen waarop de aanvraag betrekking heeft, blijft het nodig om ze in een vergunningprocedure te toetsen en daaraan mogelijk specifieke voorschriften te verbinden.

De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het toetsingskader voor het onderdeel milieu. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

2.5.2. Toetsing

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen

Hieronder gaan wij eerst in op de betrokken aspecten. Voor wat betreft de aspecten waarmee wij rekening hebben gehouden en die wij in acht hebben genomen, verwijzen wij naar de bespreking van de afzonderlijke milieucompartimenten.

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a van de Wabo hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

1. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken;



2. de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
3. de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
4. de ingebrachte adviezen en zienswijzen;
5. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
6. het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

2.6 Milieucompartimenten

In verband met de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, merken wij het volgende op:

2.6.1. Luchtkwaliteit, NER en geur

2.6.1.1. Luchtkwaliteit

Voor de kwaliteit van de buitenlucht gelden de in bijlage 2 van de Wet milieubeheer (Wm) opgenomen grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide (NO₂), stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM₁₀), lood, koolmonoxide en benzeen. Een besluit op een aanvraag om milieuvergunning betreft de uitoefening van een bevoegdheid als bedoeld in artikel 5.16, tweede lid, van de Wm die gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit. In artikel 5.16, eerste lid, sub c van de Wm is bepaald dat in bepaalde categorieën van gevallen, die niet in betekende mate bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit, geen directe toetsing aan de grenswaarden hoeft plaats te vinden. In het 'Besluit niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' en de 'Regeling niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' zijn deze categorieën van gevallen aangewezen.

In dit geval moeten de emissies van het verkeer van en naar de inrichting worden beschouwd.

De verkeersaantrekkende werking van het bedrijf bedraagt maximaal 50 motorvoertuigbewegingen per etmaal, waarvan 25 vrachtverkeerbewegingen. Er is gebruik gemaakt van de NIBM-tool (zie www.infomil.nl) om te bepalen of de aangevraagde situatie in betekende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit.



De concentratieaanname overschrijdt voor NO₂ en PM₁₀ de 3%-grens (1.2 µg/m³) niet. Het betreft een NIBM-project dat niet verder hoeft te worden getoetst. De realisatie van het plan kan conform Titel 5.2 van de Wm (luchtkwaliteitselen) toelaatbaar worden geacht.

2.6.1.2. NeR

Op grond van artikel 5.4 van het Bor moet het bevoegd gezag bij de bepaling van de voor een inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken rekening houden met de documenten, vermeld in Bijlage 1 van de Mor. In bijlage 1 van de Mor wordt aangegeven dat de eisen uit de Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht (NeR) worden gezien als de Beste Beschikbare Technieken.

Voor emissies naar de lucht die niet zijn geregeld in een BREF of in een specifieke algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling, geldt het algemene toetsingskader van de NeR.

In de aanvraag wordt geen melding gedaan van enige vorm van emissie of immissie waarop de NeR van toepassing kan zijn. In verband hiermee is de NeR dan ook niet in beschouwing genomen.

2.6.1.3. Geur

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor milieu wordt de NeR gehanteerd. Gelet op de aard van de werkzaamheden en de plaatselijke situatie is het niet aannemelijk dat hier geurhinder optreedt. Daarom is dit aspect buiten beschouwing gelaten.

2.6.2. Bodem

2.6.2.1. Bodembeschermingsbeleid

De volgende bodembedreigende activiteiten worden uitgevoerd:

- het schoonspuiten van materieel;
- het laden van zout op de strooïwagens op het buitenterrein;
- het opslaan van pek in een ondergrondse tank van 17 m³;
- het opslaan van wagenzout in een loods;
- het mengen van water en zout in een zoutmenginstallatie;
- het opslaan van langs de provinciale wegen gevonden bodembedreigende stoffen - (bijvoorbeeld vaten olie, verf, accu's, etc.).

Het preventieve bodembeschermingsbeleid, uitgewerkt in de NRB heeft als uitgangspunt dat –onder reguliere bedrijfscondities– preventieve bodembeschermende maatregelen en voorzieningen moeten zijn getroffen die in combinatie leiden tot een verwaarloosbaar risico. Het bodemrisico wordt vastgesteld op basis van een bodemrisicoanalyse conform de BodemRisicoCheckList (BRCL) van de NRB.



De NRB kent geen verdergaande vorm van preventieve bodembescherming dan het verwaarloosbaar bodemrisico. Dit kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Globaal is de NRB-aanpak samen te vatten als 'vloeistofdichte vloeren met een minimum aan gedragsvoorschriften', of 'kerende vloeren en/of lekbakken met een zwaar accent op de daarop toegesneden gedragsvoorschriften'.

De vloeistofdichtheid van vloeren moet worden beoordeeld en goedgekeurd door een deskundige inspecteur, als bedoeld in PBV/CUR- Aanbeveling 44. De deskundige inspecteur of de rechtspersoon waarbij hij werkzaam is, moet daartoe gecertificeerd zijn door een door de Raad voor de Accreditatie erkende certificeringsinstelling.

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er vanuit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat onverhoopt een belasting van de bodem optreedt. Om die reden blijft bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Zulk onderzoek is gericht op de feitelijk aanwezige installaties en de aldaar geboezigde stoffen en beperkt zich tot het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eind- en (eventueel) tussensituatie bodemonderzoek om aantasting van de bodemkwaliteit aan te kunnen tonen.

Na beëindiging van de betreffende activiteit(en) moet de eindsituatie bodemkwaliteit worden onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is. De resultaten van het bodemonderzoek moeten binnen twee maanden na het uitvoeren van het onderzoek worden overlegd aan het bevoegd gezag.

Maatregelen

De volgende maatregelen worden getroffen om bodemverontreiniging te voorkomen:

Op een deel van het terrein is een vloeistofdichte verharding aanwezig. Door middel van draingoten wordt afvalwater afkomstig van het afspuiten van materieel via een olie-benzine afscheider (OBAS) en slibvangput opgeslagen in een ondergrondse opslagtank van 17 m³. Ook afvloeiend regenwater vanaf de vloeistofdichte verharding komt via de draingoten en de OBAS en slibvangput in de ondergrondse opslagtank van 17 m³ terecht. Het laden van de strooiwagens vindt uitsluitend plaats op de vloeistofdichte verharding. Het water in de ondergrondse opslagtank wordt benut voor het maken van pekkel. Dit pekkel wordt opgeslagen in de daarnaast gelegen ondergrondse opslagtank van tevens 17 m³.



De ondergrondse pekelopslag van 17 m³ betreft een betonnen tank met een wanddikte van 16 centimeter. De vloer en dek zijn 20 centimeter dik. De binnenkant van de tank wordt voorzien van polyester weefsel met een PVC coating. De tank is niet dubbelwandig en niet voorzien van lekdetectie. Op grond van artikel 2.2, 2e lid van de Activiteitenregeling moet daarom grondwatermonitoring plaatsvinden. Afdeling 2.4 (bodem) en paragraaf 3.4.2. (opslag van vloeibare bodembedreigende stoffen in ondergrondse tanks) van het Activiteitenbesluit zijn niet van toepassing op type C bedrijven voor wat betreft de ondergrondse opslag van pekels in een betonnen tank. Voor de opslag van pekels in de ondergrondse tank wordt in deze vergunning aangesloten bij de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en bijbehorende Activiteitenregeling.

Het wegzout wordt opgeslagen boven een vloestofdichte vloer en in een loods die tegen inregenen is beschermd. Het opslaan van goederen voor type C bedrijven, anders dan genoemd in artikel 3.31, derde lid, onder a, wordt niet gereguleerd in het Activiteitenbesluit. Voor de opslag van wegzout wordt in de voorschriften in deze vergunning aangesloten bij de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en bijbehorende Activiteitenregeling.

De zoutmenginstallatie is geplaatst boven een vloestofdichte vloer.

Bodembedreigende stoffen die langs de provinciale weg worden gevonden (vaten olie, accu's, verf, etc.) worden opgeslagen in een container van 10 m³. De container zelf is van lekkakken voorzien.

Op grond van de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) is door genoemde maatregelen sprake van een verwaarloosbaar risico voor bodemverontreiniging.

2.6.2.2. Bodemonderzoeken

Er is een verkennend (water)bodemonderzoek uitgevoerd op het gehele terrein van de inrichting (nr. 120595 van 2 juli 2012). Vervolgens is een nader bodemonderzoek uitgevoerd (nr. 120595NO van 17 april 2013). Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door de firma BK-groep. Het terrein wordt gesaneerd vanwege een PAK verontreiniging. Op 31 mei 2013 is hiervoor een melding op grond van het Besluit uniforme saneringen (BUS) verricht (nr. 120595BUS, BK-groep). De kwaliteit van de bodem na uitvoering van de sanering geldt als referentiewaarde voor de bodem inclusief het grondwater van de inrichting (nulsituatie). Deze kwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is (met name van belang bij de ondergrondse pekelopslag).



2.6.2.3. Voorschriften

In het belang van de bescherming van de bodem zijn in deze beschikking, voorschriften opgenomen om verontreiniging van de bodem te voorkomen. De in dit kader gestelde voorschriften zijn gesteld op grond van 2.22 van de Wabo en blijft, ingevolge artikel 5.9 onder C van het Bor daarom van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken.

2.6.3. Energie

Het bevoegd gezag moet bij een beschikking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor milieu de zorg voor een zuinig gebruik van energie in ogenschouw nemen. In het belang van de bescherming voor het milieu moeten voorschriften aan de vergunning verbonden worden gericht op een zuinig gebruik van energie. Volgens de Circulaire 'Energie in de milieuvergunning' en landelijke regels kunnen bij een verbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of meer dan 25.000 m3 aardgas in de vergunning extra maatregelen worden voorgeschreven.

In een brief van de Minister van VROM (thans: I en M) met kenmerk DGM/SB2007109294, is verzocht om bij het opleggen van energievoorschriften in milieuvergunningen aan te sluiten bij de uitgangspunten van het Activiteitenbesluit.

In het Activiteitenbesluit is gesteld dat bedrijven met een verbruik boven 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen alle rendabele maatregelen moeten treffen. Een rendabele maatregel heeft een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Verder is in het Activiteitenbesluit aangegeven dat bij een verbruik van meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit en/of 75.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen het bevoegd gezag degene die de inrichting drijft, kan verplichten een energieonderzoek te verrichten of te laten verrichten.

Het jaarlijkse (geschat) gebruik van het provinciaal steunpunt Rijnslaterwoude bedraagt 20.000 kWh en 15.000 m³ aardgas.

Het energieverbruik van het bedrijf ligt onder de grens die gehanteerd wordt in het Activiteitenbesluit. Dit betekent dat er in deze beschikking geen voorschriften worden opgenomen ten aanzien van extra te nemen maatregelen. Wel zijn de volgende voorschriften opgenomen:

- een voorschrift waarin aangegeven is dat er doelmatig gebruik moet worden gemaakt van energie en grondstoffen,
- een voorschrift waarin aangegeven is dat het bedrijf alle rendabele maatregelen moet treffen als de grens die gehanteerd wordt in het Activiteitenbesluit wordt overschreden, en
- een voorschrift waarin vastgelegd is dat de jaarrekening moet worden bewaard.



Verder staat het dagene die de inrichting drijft vrij andere rendabele maatregelen te nemen die een langere terugverdientijd hebben.

2.6.4. Water

Voor waterbesparing is gear algemene norm neergelegd in een circulaire of richtlijn. Het beleid is dat boven een verbruik van 5.000 m³ water per jaar de mogelijkheden van waterbesparing nader onderzocht moeten worden.

In de aanvraag is aangegeven dat het waterverbruik van het provinciaal steunpunt Rijnsaterwoude minder bedraagt dan 5.000 m³ per jaar. In de beschikking is een voorschrift opgenomen waarin aangegeven wordt dat bij de aanschaf van machines en/of installaties en/of gebouwdelen waterbesparende maatregelen met een terugverdientijd tot en met vijf jaar uitgevoerd moeten worden.

2.6.5. Verkeer en vervoer

Het landelijke beleid ten aanzien van verkeer is gericht op de beperking van de uitstoot van stoffen, de verbetering van de bereikbaarheid van inrichtingen en de beperking van ruimtebeslag.

Vervoersmanagement is vooral van belang bij inrichtingen waar veel mensen werken, waar veel bezoekers komen of waar grote stromen goederen vervoerd worden. Het beleid is dat bij:

- 100 werknemers en/of
 - meer dan 500 bezoekers per dag
 - en/of meer dan 2 miljoen transportkilometers per jaar voor verladers of uitbesteed vervoer en/of
 - meer dan 1 miljoen transportkilometers per jaar voor eigen vervoerders,
- onderzocht moet worden of het aantal vervoersbewegingen beperkt kan worden.

Provinciaal steunpunt Rijnsaterwoude blijft met het aantal werknemers van en/of aantal bezoekers en/of aantal transportkilometers onder deze norm. In deze situatie is het daarom niet redelijk om voorschriften met betrekking tot vervoersmanagement in de vergunning op te nemen.

2.6.6. Afval

Het Nederlandse afvalbeleid is verankerd in hoofdstuk 10.2 van de Wm. Op 24 december 2009 is het tweede Landelijk afvalbeheerplan (LAP-2) van kracht geworden. LAP-2 is het resultaat van de evaluatie van het eerste LAP (2003-2009) met onder andere extra aandacht voor ketenbeleid. LAP-2 kent een looptijd van 2009 tot 2021.

Bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag is rekening gehouden met de mogelijkheden van afvalpreventie en afvalscheiding bij het bedrijf.



Preventie

In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze wij invulling geven aan preventie is beschreven in de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil 2005). Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

De totale hoeveelheid afval die binnen de inrichting vrijkomt is minimaal en is van nuishoudelijke aard. De handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil, 2005) hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.

De totale hoeveelheid gevaarlijk en/of niet gevaarlijk afval ligt beneden de gehanteerde ondergrenzen. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

Afvalscheiding

Daarnaast is het beleid dat, mits er afvalstoffen vrijkomen, er altijd voorschriften over afvalscheiding opgenomen worden. In hoofdstuk 10 van de Wm is opgenomen waaraan de afgifte van afvalstoffen moet voldoen.

Afvalscheiding betreft het scheiden, gescheiden houden en gescheiden afgeven van afval dat zowel integraal als gescheiden vrijkomt. Het LAP-2 beschrijft bij welke hoeveelheden afvalstoffen ervan wordt uitgegaan dat er geen fysieke, financiële of organisatorische belemmeringen zijn om tot afvalscheiding over te gaan. Daarbij stelt het plan dat bij gevaarlijk afval de specifieke eindverwerking de reden is om tot afvalscheiding over te gaan. Afgifte van (gevaarlijk) afval mag alleen geschieden aan erkende vervoerders/verwerkers van afval. Afvalscheiding is niet verplicht in het geval de kosten per ton voor de gescheiden inzameling en afvoer van de betreffende afvalstof meer dan 45 euro hoger liggen dan de kosten per ton voor de inzameling en afvoer van het ongescheiden (rest)afval. Het bedrijf moet zelf aan het bevoegd gezag aantonen wanneer het voor hen niet redelijk is om bepaalde afvalstoffen te scheiden.

2.8.7. Geluid

Inleiding en situatie

Bij de aanvraag is een akoestisch rapport overgelegd van het Geluidburo (Akoestisch onderzoek "Geluid naar de omgeving ten gevolge van DBI Steunpunt Rijnsaterwoude" Woudsedijk-Zuid 22 Woubrugge, datum 11 oktober 2013 kenmerk: 2481 NB-22wo 002 11-10-13 v1.1). In dit akoestisch onderzoek wordt ingegaan op de geluidsuitstraling van de bedrijfsactiviteiten behorende bij het steunpunt.



Na opmerkingen van de Omgevingsdienst West-Holland is het onderzoek in oktober 2013 aangepast. Het nieuwe onderzoek is door de Omgevingsdienst getoetst en heeft geleid tot de volgende overwegingen. Het steunpunt is een reeds bestaande inrichting maar door de wijziging van de inoaling op het terrein en tevens de realisatie van een ondergrondse betonnen opslag van pek, is een oprichtingsvergunning nodig.

De inrichting ligt aan de Woudsedijk 22 te Woubrugge in het buitengebied van de gemeente Kaag en Braassem. De inrichting is aan de zuidelijke rand van de woonbebouwing van Rijsaterwoude gelegen. Op korte afstand van de inrichting ligt een woning en een woonboot.

De inrichting is een steunpunt van de Provincie en wordt gebruikt als distributiepunt voor strooizout en opslag voor bijbehorend materieel. Tevens dient het als dagelijkse basis voor de inspecteurs ten behoeve van inspectie en onderhoud van wegen.

Toetsingscriteria

Voor een vergunning op grond van de Wabo dienen de geluidnormen conform het gestelde in de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening van 1998 (hierna: de Handreiking), vastgesteld te worden. De gemeente Kaag en Braassem heeft geen geluidnota vastgesteld. Hierdoor is hoofdstuk 4 uit de Handreiking voor deze vergunning van toepassing.

Volgens hoofdstuk 4 dient bij vergunningverlening voor bestaande inrichtingen voor het bepalen van de toelaatbare geluidniveaus, eerst getoetst te worden aan de in tabel 4 van de Handreiking opgenomen richtwaarden. Deze richtwaarden gelden voor verschillende typen woonomgevingen.

De omgeving is te karakteriseren als een landelijk gebied nabij een drukke weg. Voor dit gebiedstype zijn in tabel 4 richtwaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ van 50 dB(A) eenmaalwaarde opgenomen.

Verder stelt de Handreiking dat gestreefd dient te worden naar het voorkomen van maximale geluidniveaus die meer dan 10 dB(A) boven het aanwezige langtijdgemiddelde beoordelingsniveau uitkomen. In de Handreiking wordt als grenswaarde voor het maximale geluidniveau 70, 65, 60 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode aangehouden.

Als er geen ondergrondse betonnen pekeltank zou worden aangelegd zou de inrichting onder het Activiteitenbesluit vallen. In dit besluit zijn voor dergelijke inrichtingen wat betreft geluid enkele uitzonderingen gemaakt. Zo zijn de maximale geluidniveaus $L_{A,max}$ als gevolg van laad- en losactiviteiten uitgesloten van toetsing en zijn alle maximale geluidniveaus als gevolg van gladheidbestrijding uitgesloten van toetsing. De geluidvoorschriften zullen hier op aan sluiten om redenen van maatschappelijk belang.



Het geluid van wegverkeer van en naar de inrichting moet afzonderlijk van de inrichting worden beoordeeld. De beoordeling vindt plaats overeenkomstig de 'Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer' van 29 februari 1996. In deze circulaire is opgenomen dat de geluidniveaus vanwege wegverkeer van en naar de inrichting, alleen voor zover dit akoestisch als zodanig herkenbaar is, moet worden berekend en beoordeeld. De toetsing vindt dan plaats volgens de beoordelingsmethodiek die gebruikelijk is bij wegverkeerslawaai in het kader van de Wet geluidhinder. Dit houdt in dat in eerste instantie wordt getoetst aan een voorkeursgrenswaarde van $L_{Aeq} = 50 \text{ dB(A)}$. Als niet in redelijkheid aan deze voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan zijn er ontheffingen mogelijk tot de maximale grenswaarde van $L_{Aeq} = 65 \text{ dB(A)}$.

Representatieve bedrijfssituatie

Op een representatieve dag rijden 4 inspecteurs tweemaal weg en terug. In het onderzoek wordt uitgegaan van 10 voertuigbewegingen in de dagperiode. Er vinden geen activiteiten plaats die relevante piekniveaus veroorzaken.

Incidentele bedrijfssituatie

Eén of tweemaal per week wordt met behulp van een vrachtwagen materialen gebracht of een container gewisseld. Er wordt uitgegaan van een bedrijfsduur van 15 minuten voor het laden en/of lossen van een container en een geluidbronvermogen van 105 dB(A) .

Gladheidsbestrijding (uit te zonderen situatie)

In de winterperiode wordt het steunpunt gebruikt als distributiepunt voor strooizout. Ongeveer 25 dagen per jaar in de periode november tot en met half maart worden hiervoor vrachtwagens en een shovel ingezet. Per strooidag komen vijf vrachtwagens strooizout halen. Dit gebeurt met name in de nachtperiode, maar kan ook in de dag- of avondperiode plaatsvinden. Deze activiteiten zijn afhankelijk van een geautomatiseerde gladheidsmelding. De shovel is hierbij per periode circa 30 minuten in bedrijf ten behoeve van het laden van de strooiers en 30 minuten met overige opruimwerkzaamheden op het terrein. In het onderzoek wordt uitgegaan van een bronvermogen van 105 dB(A) voor het laden met de shovel en 103 dB(A) voor de overige werkzaamheden. De vrachtwagens zijn tijdens de aanwezigheid in totaal 30 minuten stationair in bedrijf met een bronvermogen van 92 dB(A) .

Op het terrein is ten behoeve van de gladheidsbestrijding een zoutmenginstallatie aanwezig. De geluidproductie van deze installatie en ook de geluidproductie van het oppompen van pekkel uit de ondergrondse pekopslag is dusdanig laag dat deze akoestisch niet relevant wordt geacht.



Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T}$

Op grond van de berekeningen blijkt dat ten gevolge van de aangevraagde activiteiten binnen de representatieve bedrijfssituatie, bij de geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau niet hoger zal zijn dan 31 dB(A) in de dagperiode ter plaatse van de dichtstbij gelegen woning aan de Woudsedijk-Zuid 20. In de avond- en nachtperiode vinden geen activiteiten plaats die onder deze bedrijfssituatie vallen.

Wat betreft de incidentele situatie die gemiddeld éénmaal per week voorkomt over een periode van 15 minuten bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 62 dB(A) bij de dichtstbij gelegen woning aan de Woudsedijk-Zuid 20. Ter plaatse van de woonboot bedraagt de gevelbelasting als gevolg van deze incidentele situatie 48 dB(A).

Het maximale geluidsniveau's L_{Amax}

Uit het onderzoek blijkt dat geen maximale geluidsniveaus voorkomen als gevolg van de representatieve bedrijfssituatie. De maximale geluidsniveaus als gevolg van de incidentele situatie en de gladheidbestrijding kunnen worden uitgezonderd als aansluiting wordt gezocht bij de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Indirecte hinder

Het akoestisch onderzoek heeft voor de berekening van de indirecte hinder de maximale bedrijfssituatie als uitgangspunt genomen inclusief de gladheidbestrijding. De berekende geluidsniveaus voor indirecte hinder bedragen 40 dB(A) in de dagperiode 45 dB(A) in de avondperiode en 42 dB(A) in de nachtperiode. Hiermee wordt de voorkeurswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde met slechts 2 dB overschreden. De grenswaarde van 65 dB(A)-etmaalwaarde wordt niet overschreden.

Aanvullend zijn de geluidsniveaus berekend op de gevel van Herenweg 134. De berekende geluidsniveaus voor indirecte hinder bedragen 48 dB(A) in de dagperiode 52 dB(A) in de avondperiode en 49 dB(A) in de nachtperiode. Hiermee wordt de voorkeurswaarde van 50 dB(A)-etmaalwaarde met 9 dB overschreden. De grenswaarde van 65 dB(A)-etmaalwaarde wordt niet overschreden.

Als gevolg van de 10 voertuigbewegingen met personenauto's in de dagperiode zal ruim voldaan worden aan de grenswaarden voor indirecte hinder.

Conclusie Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T}$

Op basis van de richtwaarden uit de Handreiking is voor het gebied waarin de inrichting ligt een etmaalwaarde van 50 dB(A) van toepassing. Gebleken is dat aan deze etmaalwaarde tijdens de representatieve bedrijfssituatie voldaan kan worden. Vanwege de nabijheid van de provinciale weg wordt een norm van 50 dB(A) etmaalwaarde voor woningen buiten de inrichting vergund. Deze norm biedt een ruim voldoende beschermingsniveau voor de omliggende woningen.



De incidentele situatie van de containerwissel kan als regelmatige afwijking apart worden vergund met een grenswaarde van 62 dB(A).

Conclusie Maximale geluidsniveau's L_{Amax}

Uit het onderzoek blijkt dat geen maximale geluidsniveaus voorkomen als gevolg van de representatieve bedrijfssituatie.

De maximale geluidsniveaus als gevolg van de incidentele situatie en de gladheidbestrijding kunnen worden uitgezonderd door aansluiting te zoeken bij de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

2.6.8. Externe veiligheid

Algemeen

Het bedrijf overschrijdt met de activiteiten en/of opgeslagen toegepaste gevaarlijke stoffen niet de grenzen uit het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Deze besluiten zijn daardoor niet van toepassing voor het provinciaal steunpunt Rijnsaterwoude.

Het externe veiligheidsbeleid is gericht op het beheersen van risico's bij industriële activiteiten en het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Het betreft risico's die verbonden zijn aan activiteiten die brand of explosies kunnen veroorzaken en aan activiteiten die bij brand gevaarlijk kunnen zijn of schadelijk kunnen zijn voor het milieu.

Voor gevaarlijke installaties en activiteiten zijn richtlijnen (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) opgesteld, waarin technische en organisatorische maatregelen zijn opgenomen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. PGS nummers 7, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 28, 29 en 30 zijn opgenomen in bijlage 1 bij de Mor. Op grond van deze regeling moet met deze documenten rekening worden gehouden, voor zover deze documenten betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

Binnen de inrichting worden incidenteel gevaarlijke stoffen opgeslagen. Deze afvalstoffen moeten worden opgeslagen conform de PGS 15.

2.6.8.1. Opslag gevaarlijke stoffen in emballage

Binnen de inrichting worden de volgende activiteiten met gevaarlijke stoffen in emballage uitgevoerd:

- incidenteel opslaan van afvalstoffen die langs de provinciale wegen worden gevonden (accu's, vaten olie, lege verfblikken etc.).

De bovengenoemde activiteiten met gevaarlijke stoffen in emballage worden uitgevoerd conform de voorschriften die gesteld zijn in de richtlijn PGS 15. Om een goede opslag van gevaarlijke stoffen in emballage te waarborgen zijn voorschriften opgenomen in deze beschikking.



2.7 Conclusie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem constateert dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, krachtens artikel 2.14 van de Wabo, kunnen worden voorkomen, c.q. in voldoende mate beperkt door het stellen van de bij deze beschikking behorende voorschriften en onder de condities zoals vermeld in deze beschikking.



3 TOETSINGSDOCUMENTEN

Het volgende toetsingsdocument is bij de inhoudelijke beoordeling betrokken:

- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen



4. VOORSCHRIFTEN ACTIVITEIT BOUWEN EN AFWIJKEN

1. Wij wijzen u er op dat deze vergunning onverlet laat de rechten en plichten van privaatrechtelijk aard naar derden, zoals deze bijvoorbeeld kunnen voortvloeien uit erfdienstbaarheden en eigendomsverhoudingen.
2. Voor aanvang van de bouwwerkzaamheden moeten de statische berekening(en) / constructieve bouwtekening(en) en de vergunde bouwtekening(en) in 2-voud ter goedkeuring worden voorgelegd aan een onafhankelijk deskundig constructiebureau. De constructiebureaus die de controle werkzaamheden voor de gemeente uitvoeren zijn: Constructiebureau Bogaards 071-4032323 (info@bogaards.nl), Raadgevend Ingenieursbureau Van Dijke 0172-495200 (info@vandijkebv.nl), Bartels Ingenieursbureau 030-6667979 (utrecht@bartels.nl), Advies- en constructiebureau Van der Werf-Partners 0172-433256 (www.werfpartners.nl), Ingenieursburo Faas & van Iterson 0252-234950 (www.faasvaniterson.nl). Er mag pas met de bouw gestart worden nadat één goedgekeurd exemplaar (het andere goedgekeurde exemplaar is voor de aanvrager zelf) en het formulier melding aanvang werkzaamheden door u bij de gemeente Kaag en Braassem zijn ingediend. Let op: de tekening(en) behorende bij de vergunning moet(en) ook de basis zijn voor de uitwerking van de constructie. Elke constructieve wijziging zal leiden tot een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning aangezien dit altijd ingrijpende wijzigingen zijn.
3. Op uw aanvraag het bepaalde in het burennrecht van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is. Dit houdt o.a. in dat u uw buren op de hoogte hoort te stellen van het voornemen tot het uitvoeren van werkzaamheden aan, op of over de erfgrans. Binnen een zone van 2 m vanaf de erfgrans kan dit gevolgen hebben voor de uitvoering van uw bouwwerk.
4. Wij wijzen u er op dat de uitvoering van de werkzaamheden mogelijk slechts toelaatbaar is nadat vergunning is verkregen van andere publiekrechtelijke instanties, zoals bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap en de provincie Zuid-Holland.
5. De vergunninghouder moet bij de aanvang en het gereed komen van de werkzaamheden het toent Dienstverlening, toezicht en handhaving hiervan in kennis stellen.
6. Er dient te worden gebouwd volgens de voorschriften van het Bouwbesluit en de Bouwverordening.



Verder wijzen wij u nog op het volgende:

7. Ingevolge het bepaalde in de eerste afdeling van hoofdstuk 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Kaag en Braassem, is het verboden toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. Ter beoordeling van de vraag of er sprake is van overtreding van de betreffende regels, zullen wij aansluiten bij de richtlijnen uit artikel 8.4 van het Bouwbesluit 2012.
8. Indien als gevolg van de werkzaamheden schade aan het trottoir en/of wegdek wordt toegebracht, zal het herstellen daarvan door de gemeente worden uitgevoerd, maar voor rekening van de vergunninghouder.
9. De vergunninghouder moet er voor zorgdragen dat de vergunning te allen tijde op het werk aanwezig is en op eerste verzoek aan het bouwtoezicht ter inzage wordt gegeven.



6 Voorschriften activiteit milieubewust handelen

5.1 Algemeen

- 5.1.1. De vergunninghouder is verplicht de in de inrichting werkzame personen te instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning.
- 5.1.2. De gehele inrichting, inclusief het buitenterrein, moet schoon en ordelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 5.1.3. De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting en de uit te voeren werkzaamheden moeten zodanig zijn afgeschermd, dat geen directe lichtstraling op gevoelige objecten plaatsvindt die buiten de inrichting gelegen zijn.
- 5.1.4. Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittrekkende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting.
- 5.1.5. De op een afvoerleiding bestemd voor de afvoer van lucht, gassen of dampen aangebrachte regenkap, moet zodanig zijn geconstrueerd dat de luchtstroom naar boven blijft gericht.
- 5.1.6. Er moet een milieulogboek worden bijgehouden, waarin vanaf het in werking treden van de beschikking ten minste de volgende zaken worden opgenomen;
- deze beschikking, alsmede overige relevante (milieu)vergunningen;
 - de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven keuringen en/of metingen en registraties;
 - de bevindingen van alle inspecties die met betrekking tot de zorg voor het milieu van belang zijn;
 - alle van belang zijnde gegevens (zoals datum, tijdstip, tijdsduur, aard, hoeveelheid, oorzaak, plaats en windrichting) van voorgevallen incidenten die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van de genomen maatregelen;
 - de registratie van het onderhoud en het legen van de slibvanger en olie/benzine afscheider;
 - de registratie van bedrijfsafvalstoffen;
 - de registratie van gevaarlijke afvalstoffen;
 - het logboek van de stookinstallatie.
- Bovengenoemde documenten moeten gedurende vijf kalenderjaren na dagtekening worden bewaard in het genoemde milieulogboek.



- 5.1.7. Het milieulogboek moet te allen tijde beschikbaar zijn voor inzage door een door het bevoegd gezag aangewezen toezichthoudend ambtenaar.

5.2 Lozingen

- 5.2.1. Het is in het bijzonder verboden op de riolering afvalwater of afvalstoffen te lozen:
- a. met een temperatuur van meer dan 30°C;
 - b. met een zuurgraad, uitgedrukt in waterstofionen-exponent (pH) lager dan 6,5 of hoger dan 10 gemeten in enig steekmonster, alsmede zuren en basen die niet in water zijn opgelost. De bepaling van de parameters moet geschieden conform de NEN 6411:1981.;
 - c. met een sulfatgehalte van meer dan 300 mg per liter. De bepaling van de parameters moet geschieden conform de NEN 6487:1997;
 - d. dat (die) brand- of explosiegevaar kan (kunnen) veroorzaken;
 - e. die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen of waarvan kan worden voorkomen dat ze in het bedrijfsafvalwater terecht komen;
 - f. dat (die) stankoverlast buiten de inrichting kan (kunnen) veroorzaken.
- 5.2.2. Het is verboden afvalwater of afvalstoffen rechtstreeks in een straatkolk of rechtstreeks in een monsternameput te lozen.
- 5.2.3. Bedrijfsafvalwater dat wordt aangemerkt als een gevaarlijke afvalstof, mag niet in een riolering gebracht.
- 5.2.4. Ten behoeve van controle op lozingen moeten één of meer doelmatige controlevoorzieningen zijn aangebracht. Een controlevoorziening moet ten minste zijn aangebracht na elke aanwezige zuiveringstechnische voorziening. De controleput moet minimaal een afmeting van 300 x 300 mm hebben.
- 5.2.5. Het in voorschrift 5.2.1. bepaalde en het aanbrengen van doelmatige controlevoorzieningen geldt niet voor het lozen van huishoudelijk afvalwater of het lozen van afvalwater wat daarmee gelijk kan worden gesteld.

5.3 Bodem

- 5.3.1. Ter plaatse van de container voor restafval moeten bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen worden getroffen waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.
- 5.3.2. Stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebruikt dat geen verontreiniging van de bodem optreedt.



- 5.3.3. Het laden van zout en pekkel op strooiwagens vindt uitsluitend plaats op de vloestofdichte vloer of in de zoutloods.
- 5.3.4. Bij wegininspectie aangetroffen accu's worden binnen de inrichting opgeslagen boven een lekbak.
- 5.3.5. De in voorschrift 5.3.4. genoemde lekbak is voldoende sterk om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloestofdruk. De opvangcapaciteit van de lekbak is ten minste gelijk aan de totale inhoud van de opgeslagen accu's.
- 5.3.6. Een accu staat rechtop.
- 5.3.7. De opslag van wegenzout vindt plaats boven een vloestofdkerende vloer die tegen inregenen is beschermd.
- 5.3.8. De zoutmenginstallatie moet staan opgesteld boven een vloestofdichte vloer.
- 5.3.9. Werknemers of medewerkers die bij hun werkzaamheden te maken hebben met bodembedreigende activiteiten moeten worden voorgelicht door middel van een werkinstructie, waarin de navolgende aspecten behandeld worden:
 - a. hoe bodembedreigende stoffen opgeslagen moeten worden;
 - b. omgang met morsingen van gevaarlijke vloestoffen;
 - c. waar de aanwezige absorptiematerialen binnen de inrichting aanwezig zijn;
 - d. wat te doen bij een bodemcalamiteit (grote morsingen);
 - e. controle en inspecties van bodembeschermende voorzieningen (bijvoorbeeld lekbakken);
 - f. schoonhouden van bodembeschermende voorzieningen.

Bodemonderzoek

- 5.3.10. Indien bij het bevoegd gezag het vermoeden bestaat dat verontreinigingen zijn ontstaan of dat calamiteiten hebben plaatsgevonden, kan het bevoegd gezag degene die de inrichting drijft verzoeken een bodemonderzoek uit te laten voeren.
- 5.3.11. Binnen twee maanden na beëindiging van één of meerdere activiteiten, ter plaats waarvan de nulsituatie is vastgelegd in een onderzoeksrapport, moet het onderzoeksrapport voor het eindsituatie bodemonderzoek ter goedkeuring aan het bevoegd gezag worden overlegd.
- 5.3.12. De resultaten van het onderzoek als bedoeld in voorschrift 5.3.11. moeten binnen vier maanden na beëindiging van één of meerdere activiteiten, ter plaats



waarvan de nulsituatie van de bodem is vastgelegd in een onderzoeksrapport, te worden overgelegd aan het bevoegd gezag.

- 5.3.13. De voorschriften 5.3.1. tot en met 5.3.12. blijven van kracht tot 2 jaar nadat de vergunning haar gelding heeft verloren.

5.4. Ondergrondse pekelopslag

- 5.4.1. De ondergrondse opslagtank voor pekels met de daarbij behorende leidingen en appendages moet zijn uitgevoerd en geïnstalleerd en moet worden gerepareerd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een bedrijf, dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.
- 5.4.2. Bij de ondergrondse pekelopslag moet ten minste één grondwaterpeilbuis worden geïnstalleerd overeenkomstig paragraaf 1.3 van bijlage 3 van deel 3 bij de NRB.
- 5.4.3. De grondwaterpeilbuis als bedoeld in voorschrift 5.4.2. moet zo vaak als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, doch ten minste eens per jaar worden bemonsterd overeenkomstig NEN 5744. De monsters moeten op aanwezigheid van chloride worden onderzocht overeenkomstig NEN-EN-ISO 15882 door een laboratorium, dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
- 5.4.4. De installatie van de grondwaterpeilbuis als bedoeld in voorschrift 5.4.2. en de bemonstering als bedoeld in voorschrift 5.4.3. vinden plaats door een bedrijf, dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
- 5.4.5. De analyseresultaten van de grondwatermonsters als bedoeld in voorschrift 5.4.3. worden bewaard in het in voorschrift 5.1.6. genoemde milieulogboek.
- 5.4.6. Een ondergrondse opslagtank waarvan het vermoeden bestaat dat deze lek is of in een slechte toestand verkeert, wordt op dichtheid gecontroleerd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.
- 5.4.7. Indien een beoordeling of controle als bedoeld in voorschrift 5.4.6. leidt tot afkeuring van de ondergrondse opslagtank, moet dit worden gemeld aan het bevoegd gezag.



- 5.4.8. Na de afkeuring als bedoeld in voorschrift 5.4.7. wordt binnen acht weken het opslaan van pekels in de ondergrondse opslagtank beëindigd en de pekels die zich in de opslagtank bevinden, verwijderd.

5.5 Energie

- 5.5.1. Als het jaarlijkse energieverbruik in de inrichting hoger is dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m³ aardgas-equivalenten aan brandstoffen dan moeten alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder worden uitgevoerd.
- 5.5.2. Er moet doelmatig gebruik worden gemaakt van energie en grondstoffen binnen de inrichting.
- 5.5.3. Om inzicht te krijgen in het water-, aardgas- en elektriciteitsverbruik en de variatie daarin om daarmee onnodig verbruik te voorkomen, moet in de inrichting een jaarlijkse registratie worden bijgehouden van:
- het waterverbruik in m³;
 - het aardgasverbruik (of andere brandstoffen) in m³;
 - het elektriciteitsverbruik in kWh.
- De voornoemde registraties moeten worden opgenomen in het in voorschrift 5.1.6 bedoelde milieulogboek.
- 5.5.4. Bij renovatie of vervanging moet de vergunninghouder in elk geval de voorzieningen en/of technieken toepassen die voldoen aan het principe 'beste beschikbare technieken (BBT)'.

5.6 Water

- 5.6.1. Lekverliezen van water en inefficiënt watergebruik als gevolg van niet optimaal gebruik van apparatuur moet worden voorkomen.

5.7 Afval

- 5.7.1. Het bewaren en het afvoeren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
- 5.7.2. Het bewaren en afvoeren van afvalstoffen moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
- 5.7.3. Het in de inrichting vrijkomende bedrijfsafval moet worden bewaard in doelmatige, goed gesloten afvalcontainers.



- 5.7.4. De in de inrichting vrijkomende afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik zoveel mogelijk naar soort worden gescheiden, verzameld, bewaard en afgevoerd. Dit geldt in ieder geval voor de volgende afvalstoffen:
- papier en karton;
 - glas;
 - GFT-afval;
 - groenafval;
 - metalen inclusief blik en aluminium;
 - hout;
 - textiel;
 - aardewerk, puin en beton;
 - polyethyleen of polyethyleen (o.a. landbouwfolie);
 - elektrische en elektronische apparatuur;
 - organisch afval;
 - overige bedrijfsafvalstoffen.
- 5.7.5. Hiervan mag worden afgeweken als onvoldoende afzetmogelijkheden voorhanden zijn ofwel als afvoer alleen mogelijk is tegen onevenredig hoge kosten. Een en ander is ter beoordeling van het bevoegd gezag.
- 5.7.6. De vergunninghouder is verplicht voor de in voorschrift 5.6.4. genoemde stromen binnen de inrichting een structuur van inzamelmiddelen in te richten waarmee een optimaal scheidingsresultaat kan worden behaald.
- 5.7.7. De voorschriften 5.7.1. tot en met 5.7.8. blijven van kracht tot 2 jaar nadat de vergunning haar gelding heeft verloren.

5.8. Geluid en trillingen

- 5.8.1 Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L_A , L_T) en het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}) gemeten in de meterstand "fast", veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten mag ter plaatse van de woning aan de Woudsedijk-Zuid 20 en andere geluidsgevoelige bestemmingen (niet zijnde recreatiewoningen) op de genoemde tijdstippen niet meer bedragen dan de in tabel 1 aangegeven waarden;

Tabel 1

	7.00 - 19.00	19.00 - 23.00	23.00 - 7.00
L_A , L_T ter plaatse van de oostgevel van de woning aan	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)

de Woudsedijk-Zuid 20			
L_{Amax} ter plaatse van de oostgevel van de woning aan de Woudsedijk-Zuid 20	80 dB(A)	55 dB(A)	50 dB(A)

- 5.8.2 De in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 1 opgenomen maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) zijn niet van toepassing op laad- en losactiviteiten.
- 5.8.3 Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}) blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van het uitrukken van motorvoertuigen ten behoeve van gladheidbestrijding.
- 5.8.4 Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L_A , L_T) als gevolg van de containerwissel gemeten in de meterstand "fast", veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten mag ter plaatse van de woning Woudsedijk-Zuid 20 en andere geluidsgevoelige bestemmingen (niet zijnde recreatiewoningen) op de genoemde tijdstippen niet meer bedragen dan de in tabel 2 aangegeven waarden:

Tabel 2

	7.00 - 19.00	19.00 - 23.00	23.00 - 7.00
$L_{A,T}$ ter plaatse van de oostgevel van de woning aan de Woudsedijk-Zuid 20	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
L_{Amax} ter plaatse van de oostgevel van de woning aan de Woudsedijk-Zuid 20	60 dB(A)	55 dB(A)	50 dB(A)

- 5.8.5 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen Industrielawaai" (uitgave 1989, Ministerie van VROM).
- 5.8.6 De muziekinstallatie van de inrichting, alsmede een eventueel in werking zijnde muziekinstallatie van een transportvoertuig, moet zodanig zijn afgesteld dat deze buiten de inrichting niet hoorbaar is.



6 BEGRIPPENLIJST

Aanogas

In de natuur voorkomend methaan met maximaal 20 volumeprocent inerte en andere bestanddelen.

Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit milieubeheer.

ADR

De op 30 september 1957 te Genève tot standgekomen Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (Trb. 1959, 171).

Bedrijfsduurcorrectie

Correctie als bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, zijnde de logaritmische verhouding tussen de tijdsduur dat de geluidsbron gedurende de beoordelingstijd in werking is, en de duur van die beoordelingsperiode.

Bevoegd gezag

Bestaansorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking of het nemen van een ander besluit.

Bodem

Bovenste laag van de aardkorst die begrensd is door het vaste gesteente en het aardoppervlak, bestaande uit minerale deeltjes, organisch materiaal, water, lucht en levende organismen.

Bodembedreigende activiteit

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof.

Bodembedreigende stof

Stof die de bodem kan verontreinigen als bedoeld in bijlage 2 van deel 3 van de NRB, en stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels die de bodem kunnen verontreinigen.

Bodembeschermende maatregel

Op de gebazigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden beheersmaatregel gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht, ter voorkoming van immissies in de bodem



of herstel van de effecten van zulke immissies op de bodemkwaliteit, waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

Bodembeschermende voorziening

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

CMR-stof

Stof of preparaat die volgens bijlage I bij Richtlijn nr. 67/548/EEG geclassificeerd is als Kankerverwekkend categorie 1 of 2 of als Mutageen categorie 1 of 2 of als «Voor de voorplanting giftig» categorie 1 of 2.

CUR/PBV-aanbeveling 44

CUR/PBV-aanbeveling 44 "Beoordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen", Stichting CUR, Gouda, vierde herziene uitgave, 2005.

Doelmatig beheer van afvalwater

Zodanig beheer van afvalwater dat daarbij rekening wordt gehouden met de voorkeursvolgorde aangegeven in artikel 10.23a van de wet.

Equivalent geluidsniveau

Equivalent geluidsniveau als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.

Etmaalwaarde

De hoogste van de volgende drie waarden:

- a. de waarde van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr, LT) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
- b. de met 5 dB(A) verhoogde waarde van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr, LT) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
- c. de met 10 dB(A) verhoogde waarde van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr, LT) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

Geluidsniveau

Geluidsniveau in dB(A) als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.

Gevaarlijke stoffen

Stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of slechts onder daarin opgenomen voorwaarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorwerpen aangeduid in de International Maritime Dangerous Goods Code.

Geval

Geval als bedoeld in artikel 1 juncto artikel 1b, vierde lid, van de Wet geluidhinder.

zaaknummer: WZ01.30059

adres: Woudsedijk-Zuid 22 in Woubrugge

pagina 35 van 43



Gevoelige gebouwen

Woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als andere geluidsgevoelige gebouwen, met uitzondering van die gebouwen behorende bij de betreffende inrichting.

Gevoelige objecten

Gevoelige gebouwen en gevoelige terreinen.

Grondwaterbeschermingsgebied

Een gebied dat krachtens artikel 1.2, tweede lid, onderdeel a, van de Wet milieubeheer bij de provinciale milieuverordening is aangewezen en waarvoor regels zijn gesteld ter bescherming van het grondwater met het oog op de waterwinning.

Grote stookinstallatie

Stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer, ongeacht het toegepaste brandstoftype.

Inerte goederen

Goederen die geen bodembedreigende stoffen, gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen zijn.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

(L_{Ar},L_T) het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai.

Lekbak

Een voorziening waarvan de bodembeschermende werking door de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen is gewaarborgd, en die zich rondom of onder een bodembedreigende activiteit bevindt en in staat is de bij normale bedrijfsvoering gemorste of wegsputtende vloeistoffen op te vangen.

Lozen

Het brengen van:

- 1°. afvalwater of andere afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in een oppervlaktewaterlichaam;
- 2°. afvalwater of overige vloeistoffen op of in de bodem;
- 3°. afvalwater of andere afvalstoffen in een openbaar hemelwaterstelsel;
- 4°. afvalwater of andere afvalstoffen in een openbaar ontwateringstelsel;
- 5°. afvalwater of andere afvalstoffen in een openbaar vuilwaterriool;
- 6°. afvalwater of andere afvalstoffen in een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, of



7°. afvalwater of andere afvalstoffen met behulp van een werk niet zijnde een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater op een zuiveringstechnisch werk.

Maximaal geluidsniveau
(L_{Amax}) maximaal geluidsniveau gemeten in de meterstand «F» of «fast», als vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai.

Ministeriële regeling
Activiteitenregeling milieubeheer.

MOR
Regeling omgevingsrecht.

NEN
Door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm.

NeR
Door InfoMil uitgegeven Nederlandse Emissie Richtlijnen lucht.

NRS
Door Agentschap NL uitgegeven Nederlandse Richtlijn Bodembescherming.

OBAS
Olie- en benzine afscheider.

Omgevingsdienst
Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland.
Postadres: Postbus 159, 2300 AD Leiden
Bezoekadres: Schipholweg 128 te Leiden. Tel. (071) 408 31 00, telefax (071) 408 31 01.

Ondergronds
Geheel of gedeeltelijk in de bodem gelegen of ingeterpt.

Ondergrondse opslagtank
Opslagtank die geheel in de bodem ligt of ingeterpt is.

Opslagtank
Een opslagvoorziening voor gas met een inhoud van ten minste 150 liter of een opslagvoorziening voor vloeistof met een inhoud van ten minste 300 liter, uitgezonderd een intermediate bulk container die voldoet aan hoofdstuk 6.5 van het ADR.



PGS

Publicatieroeks Gevaarlijke Stofen

Referentie(geluid)niveau

De hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde geluidsniveaus, bepaald overeenkomstig het "Besluit bepaling referentieniveau-periode" (Staatscourant 1982, nr. 162);

- a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;
- b. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door wegverkeerbronnen, minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.

Riclering

Bedrijfsriclering of voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

Stookinstallatie

Technische eenheid waarin brandstoffen worden geoxideerd ten einde de aldus opgewekte warmte te gebruiken.

Trilling

De effectieve waarde van de gewogen trillinggrootheid, gemeten en beoordeeld overeenkomstig de meet- en beoordelingsrichtlijn "SBR-richtlijn deel B" (Hinder voor personen in gebouwen, uitgave augustus 2002) van de Stichting Bouwresearch Rotterdam (SBR).

Verwaarloosbaar bodemrisico

Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van voorzieningen en maatregelen het ontstaan of de toename van verontreiniging van de bodem gemeten tussen het nul- en eindsituatieonderzoek, bedoeld in artikel 2.11, eerste en derde lid, zo veel mogelijk wordt voorkomen en waarbij herstel van de bodem redelijkerwijs mogelijk is.

Vloeistofdichte vloer of verharding

Vloer of verharding direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer of verharding kan komen.

Vloeistofkerende voorziening

Lekkak, tankput, vloer, verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening die vrijgekomen stoffen keert zolang als nodig is om met de daarop afgestemde



bodembeschermende maatregelen te voorkomen dat deze stoffen in de bodem kunnen geraken.

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Warmtekrachtinstallatie

Slootinstallatie, bestemd voor het gelijktijdig opwekken van warmte en kracht waarbij de warmte nuttig wordt aangewend.

Wm

Wet milieubeheer.

Woning

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.

Voor zover een DIN-, NVN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm of richtlijn, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van gebouwen, constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum waarop deze vergunning van kracht is geworden, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, dan wel voorzover het op voornoemde datum reeds bestaande gebouwen, constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg en/of installatie van die gebouwen, constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Adressen

- NVN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-normen zijn te verkrijgen bij het NEN, Vlinderweg 6 te Delft, Postbus 5059, 2600 GB te Delft, tel. 015-2690390. (www.nen.nl)
- CUR/PBV-Aanbeveling 44 is te verkrijgen bij Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen, Postbus 420, 2800 AK Gouda, tel. 0182-540500, fax 0182-540801. (www.cur.nl)
- INFOMIL
Informatiecentrum milieuvergunningen
Postbus 93144, 2509 AC Den Haag
Fax: 088-6029023
e-mail: info@infomil.nl.

zaaknummer: W20130059

pagina 42 van 43

adres: Woudsedijk-Zuid 22 in Woubrugge



- PGS
De PGS-richtlijnen (incl. errata) zijn te vinden op:
www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.
- Stichting Bouwresearch, Postbus 1819, 3000 BV ROTTERDAM, - telefoon 010-4117278/4123528, Telefax 010-4130175.
- BRL Richtlijnen (mbt bodembeheer) zijn te downloaden op de website van www.sikb.nl

Van: Info <info@kaagenbraassem.nl>
Verzonden: woensdag 6 augustus 2014 12:13
Aan: art 5 1-2e
Onderwerp: BT: Gereed melding W20130059

Geachte heer of mevrouw,

U heeft een e-mail gestuurd naar info@kaagenbraassem.nl, dit is een automatisch antwoord.

Uw e-mail wordt naar de betreffende afdeling gestuurd.

Met vriendelijke groet,
gemeente Kaag en Braassem.



() Info

.....
Gemeente Kaag en Braassem

Westeinde 1 | 2371 AS | Roelofarendsveen

Postbus 1 | 2370 AA | Roelofarendsveen

T (071) 332 72 72

W www.kaagenbraassem.nl

.....



[Volg ons op twitter](#)



[Blijf op de hoogte via Facebook](#)



.....
 De informatie in dit bericht kan vertrouwelijk zijn. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren. De gemeente Kaag en Braassem is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van het e-mail bericht.








concent. projections



principle elevation for section 1:5



principle elevation for section 1:5

roofline, elevation

V.A.L.T.O.S. - VERBODEN TOEGANG

Scale: 1:50
Date: 20-08-2018
Project: 1111
Sheet: 1111

USE SITE FILE

Roofline, elevation

principle elevation for section 1:5



principle elevation for section 1:5

Copyright

Roofline, elevation

Roofline, elevation

Roofline, elevation

Roofline, elevation

Roofline, elevation

Roofline, elevation

Roofline, elevation

ASBESTINVENTARISATIE TYPE A	
CONFORM SC 540	Titelpagina 1 en 2
2013-A095	Rapportage datum: 22 april 2013
Zoutloods en overkappingen	
Woudsedijk Zuid 22	Woubrugge



Eigenaar : Provincie Zuid-Holland
 Opdrachtgever : Provincie Zuid-Holland
 Adres : Zuid-Hollandplein 1
 Postcode/plaats : 2596 AW Den Haag
 Contact persoon : de 

Dit rapport is geschikt voor:

☒ type A: voor het verwijderen van uitsluitend in dit rapport vermelde asbesthoudende materialen zonder in redelijk vermoeden aanwezige asbest.

☒ Volledige inventarisatie

- ☒ voor sloop van het gehele bouwwerk
- ☒ voor renovatie van het gehele bouwwerk
- ☐ voor sloop/renovatie van een gespecificeerd deel van het bouwwerk
- ☐ aanvullend onderzoek op representatieve steekproef

☐ Onvolledige inventarisatie

- ☐ representatieve steekproef
- ☐ uitsluiting van ruimte(n)

☐ type B: voor het aansluitend uitvoeren van een onderzoek van in redelijk vermoeden aanwezige asbest.

☐ type G: voor het vaststellen van de gebruiksintegriteit van het gehele gebouw, beheersplan.

☐ type C: voor het vaststellen van de omvang van de calamiteit of brand

- ☒ risicobeoordeling t.b.v. sloop of verbouw
- ☐ risicobeoordeling in gebruiksfase
- ☐ onvoorziën aanwezig asbest

Datum uitvoering : 19 april 2013
 Uitvoering DIA/SCA-code :  (51E-141211-410082)
 Laboratorium : RPS analyse bv
 Datum rapportage : 22 april 2013
 Vervaldatum rapport : 22 april 2016
 Autorisatie : 



INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING, CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN	3
1 INLEIDING	5
1.1 Omschrijving van de opdracht	5
1.2 Aanleiding	5
1.3 Doel	5
2 ONDERZOEKSMETHODEN	6
2.1 Opzet van het onderzoek	6
2.2 Visuele inspectie	6
2.3 Risicoclassificatie	6
2.4 Bemonstering	6
2.5 Laboratoriumwerk	7
2.6 Rapportage	7
3 RESULTATEN	8
3.1 Deskresearch	8
3.2 Veldwerkzaamheden	8
3.3 Bronbladen	8
4 SLOTOPMERKING	10

BIJLAGEN:

1. Locaties van de asbestverdachte materialen
2. Resultaten van de analyses van de materiaalmonsters
3. Deskresearch / Interviews
4. Verplichtingen van de opdrachtgever overeenkomstig Wet- en Regelgeving
5. Evaluatieformulier
6. Certificaat

SAMENVATTING, CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

Aan Asbest Totaal is opdracht verleend voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie type A van een zoutloods en 4 overkappingen op het terrein aan de Woudsedijk Zuid 22 te Woubrugge. De asbestinventarisatie is uitgevoerd conform de eisen zoals gesteld in het Certificatieschema SC-540 (2011 versie 02).

De aanleiding tot de asbestinventarisatie is dat ten behoeve van de sloop en/of renovatie van de zoutloods en overkappingen een sloopmelding ingediend moet worden. Dit asbestinventarisatierapport type A dient als basis voor deze melding.

Op basis van deskresearch, veldwerk en laboratoriumanalyses wordt geconcludeerd dat geen **asbesthoudende** toepassingen zijn aangetroffen.

Overzicht asbesthoudende en asbestverdachte materialen

Bron nr.	Bron	Locatie	Verdieping	Hoeveelheid
M1	Golfplaat	Op het daken de wanden van de zoutloods en de achterliggende overkapping	Dak	Niet van toepassing

Overzicht asbesthoudende en asbestverdachte materialen (vervolg)

Bron nr.	Verwijderingsmethode	Risicoklasse ¹	Conclusie en / of aanbevelingen
M1	Niet van toepassing	--	Na analyse blijkt dit materiaal geen asbest te bevatten

1: Bij verwijdering van het aangetroffen asbest geldt de regelgeving zoals beschreven in Staatsblad nr. 348, waarbij de risico klassen dienen te worden aangehouden zoals vermeld in paragraaf 2.2. In de bijlage vindt u de officiële SMA-rt risicoclassificatie voor de genoemde asbesthoudende materialen uit tabel 1.

Op de plattegrond(en) in bijlage 1 zijn de locaties van de asbesthoudende en de asbestverdachte materialen aangegeven.

Aanbevelingen voor aanvullend onderzoek type A

Op het moment van het onderzoek waren alle ruimten vrij toegankelijk.

Beperkingen / Niet onderzochte ruimten

Locatie	Verwachte bron	Aanvullend onderzoek type A	Reden niet geïnventariseerd	Foto nr. (bijlage 4)
--	—	Nee	—	

Conclusie

Deze rapportage voldoet aan de definitie “volledige asbestinventarisatie type A” omdat alle ruimten van het bouwwerk zijn onderzocht.

De asbesthoudende materialen welke in deze asbestinventarisatie type A vermeld zijn kunnen met deze rapportage door een SC 530 gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf gesaneerd worden.

Aanbevelingen voor destructief onderzoek type B

In onderstaande tabel zijn de locaties vermeld die niet onderzocht zijn op de aanwezigheid van asbesthoudende toepassingen, maar waarvan wel een redelijk vermoeden bestaat dat er asbest aanwezig is. Tevens zijn de locaties benoemd waarvan geen redelijk vermoeden bestaat op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. De genoemde locaties zijn niet geïnventariseerd omdat uitgebreid destructief onderzoek niet mogelijk was.

Overzicht niet geïnventariseerde locaties

Omschrijving	Locatie	Verwachte bron	Aanvullend onderzoek type B
--	--	--	Nee

Conclusie

Gezien de constructie en de opbouw van het onderzochte bouwwerk, is er redelijkerwijs **geen** aanleiding om aanvullend een asbestinventarisatie type B (destructief) onderzoek te laten uitvoeren.

Specifieke opmerkingen

- 1. Er is licht destructief onderzoek verricht.**
- 2. De 3 vrijstaande overkappingen zijn geheel van staal met plaatstalen daken.**

1 INLEIDING

1.1 Omschrijving van de opdracht

Opdrachtgever:	Provincie Zuid-Holland
Werkzaamheden:	Asbestinventarisatie type A conform SC 540 (2011, versie 02) geschikt voor het verwijderen van asbest.
Type:	A: inventarisatie van direct waarneembaar asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructiedelen in een bouwwerk of object
Naam bouwwerk:	Zoutloods en 4 overkappingen
Bouwkundige eenheid:	☒ geheel ☐ deel,
Locatie bouwwerk:	Woudsedijk Zuid 22 te Woubrugge

1.2 Aanleiding

De aanleiding tot de asbestinventarisatie is dat ten behoeve van de sloop en/of renovatie van de zoutloods en overkappingen een sloopmelding ingediend moet worden. Dit asbestinventarisatierapport type A dient als basis voor deze melding.

1.3 Doel

Het doel van het onderzoek is het opsporen van alle asbesthoudende toepassingen, die met behulp van licht destructief onderzoek waarneembaar zijn, en aangeven met welke specifieke beschermende maatregelen deze verwijderd dienen te worden.

2 ONDERZOEKSMETHODEN

2.1 Opzet van het onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek vindt een deskresearch plaats op basis van de ter beschikking gestelde informatie als tekeningen, plattegronden, bestekken en dergelijke.

Ten behoeve van de inventarisatie worden:

- Bestaande stukken (tekeningen, bestekken e.d.) bestudeerd;
- Historisch onderzoek uitgevoerd;
- Medewerkers geïnterviewd;
- Mogelijke asbesthoudende materialen visueel geïnspecteerd;
- Monsters genomen die in een RvA gecertificeerd laboratorium, op de aanwezigheid van asbest worden onderzocht;
- De locaties vastgelegd waar asbest zijn aangetroffen.

2.2 Visuele inspectie

Op basis van de gegevens van de deskresearch vindt een systematische visuele inspectie plaats van de locatie. Hierbij wordt er naar gestreefd dat alle ruimten visueel geïnspecteerd worden. Alle aangetroffen asbestverdachte materialen worden op een plattegrond vastgelegd. Tevens wordt bekeken of er sprake is van secundaire asbestbesmettingen. Van de asbestverdachte toepassingen wordt de vindplaats op foto en in een tekening vastgelegd. Wanneer een ruimte of bouwdeel niet toegankelijk is voor visuele inspectie, dan worden deze expliciet met reden in deze rapportage genoemd.

2.3 Risicoclassificatie

Het bepalen van de risicoklassen vindt plaats aan de hand van het door TNO ontwikkelde programma SMA-rt. In SMA-rt wordt de verwijderingsmethode mede bepaald door de risicoklasse. Indien voor een afwijkende methode wordt gekozen kan dit mogelijk leiden tot een andere risicoklasse dan vermeld in dit onderzoek. Echter dient dit dan wel te worden gevalideerd.

2.4 Bemonstering

Alle asbestverdachte toepassingen worden (indien bereikbaar) bemonsterd. De methode van bemonstering is afhankelijk van het te bemonsteren materiaal. Na bemonstering wordt het materiaal ingekapseld ter voorkoming van emissie van asbestvezels. Tijdens de bemonstering worden de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in acht genomen. Het materiaal wordt bemonsterd met behulp van de best toepasbare techniek.

De materiaalmonsters worden dubbel verpakt in polyethyleen monsterzakjes, voorzien van een asbest waarschuwingsticker. Deze monsters worden ter analyse aangeboden aan een RvA Testen geaccrediteerd laboratorium.

Wanneer op een andere manier blijkt dat het materiaal asbesthoudend is maar geen monster van het materiaal kan worden genomen (bijvoorbeeld in verband met de onbereikbaarheid), dan is dit aangegeven met een 'vermoedelijk asbesthoudend'. Wanneer het vermoeden bestaat dat het materiaal asbesthoudend is maar geen monster van het materiaal kan worden genomen (bijvoorbeeld pakkingen), dan is dit aangegeven met een 'vermoedelijk asbesthoudend'. Voor asbest in verwarmingstoestellen wordt het Intechnum Handboek Asbest geraadpleegd.

2.5 Laboratoriumwerk

De aangeboden monsters worden met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 op de aanwezigheid van asbest onderzocht. Indien het met deze techniek niet mogelijk is uitspraak te doen over de aanwezigheid van asbest, dan worden de monsters onderzocht met behulp van scanning-electronenmicroscopie conform ISO 14966.

De binding op het analysecertificaat geeft de binding aan van het aangeboden monster. Deze kan, ten gevolge van de monsternamen, afwijken van de in de rapportage aangegeven binding van de asbesthoudende toepassing. De mate van hechtgebondenheid aangegeven door de D.I.A. van Asbest Totaal is derhalve bindend.

2.6 Rapportage

Alle aangetroffen asbesthoudende, asbestvrije en asbestverdachte materialen worden per bron op een zogenaamd bronblad vastgelegd.

Elke bron is op tekening in bijlage 1 vastgelegd. Van elke bron wordt middels kleurcodering aangegeven of deze asbesthoudend (kleurcodering rood), asbestverdacht (kleurcodering groen) of niet asbesthoudend (kleurcodering blauw) is.

3 RESULTATEN

3.1 Deskresearch

Door de opdrachtgever zijn geen plattegronden beschikbaar gesteld:

- Interview uitgevoerd met heer Schouten.

Voor een overzicht van alle uitgevoerde inspanningen met betrekking tot deskresearch / interviews wordt verwezen naar bijlage 4 van deze rapportage.

De golfplaten op de zoutloods zijn asbestverdacht conform opgave opdrachtgever:

3.2 Veldwerkzaamheden

Van de asbestverdachte toepassingen is 1 materiaalmonster genomen en aan het laboratorium voor analyse aangeboden.

3.3 Bronbladen

Een overzicht van alle aangetroffen asbesthoudende, asbestverdachte en asbestvrije materialen is weergegeven in de hierop volgende bronbladen.

De materiaalmonsters staan geregistreerd onder nr.1304-2706_01 van RPS.

Bronnummer	M1
Bron	Golfplaat
Locatie	Op het dak en de wanden van de zoutloods en de achterliggende overkapping
Verdieping	Dak
Monsterreferentie	M1
Asbestsoort(en)	Niet aantoonbaar
Percentages (%)	< 0,1
Hoeveelheid	Niet van toepassing
Bevestigingsmethode	Niet van toepassing
Binding	Niet van toepassing
Verwijderingsmethode	Niet van toepassing
Risicoklasse	--
Conclusies en / of aanbevelingen	Na analyse blijkt het materiaal geen asbest te bevatten



4 SLOTOPMERKING

Bij elke inventarisatie die Asbest Totaal uitvoert wordt zeer systematisch te werk gegaan. Ondanks de kwaliteitszorg, waaronder een continue aandacht op het proces en de inzet van ervaren en gekwalificeerde onderzoekers, is het in de praktijk mogelijk dat om verschillende redenen asbesthoudende of verdachte materialen niet worden waargenomen. Asbest Totaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor niet waargenomen asbesthoudende materialen tenzij sprake is van grove schuld bijvoorbeeld door opzet., e.e.a. conform de leveringsvoorwaarden van Asbest Totaal.

Wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd aan de aangetroffen asbesthoudende materialen, dan dienen de betrokken werknemers hiervan op de hoogte te worden gesteld.

Wettelijk kader

Voor aanvang van sloop-, renovatie en/of verbouwingswerkzaamheden dient een asbestonderzoek te worden uitgevoerd, door een onafhankelijke SC 540 gecertificeerd onderzoeksbureau, van het te slopen, renoveren of te verbouwen gebouw of object.


De overheid, meestal is dit de gemeente, wordt hiermee in staat gesteld om een op de sloop-, renovatie en/of verbouwingswerkzaamheden een toegesneden omgevingsvergunning af te geven en daarop te handhaven. De vergunningverlener eist een dergelijk onderzoek teneinde ongecontroleerde sloop en ongewenste emissie van asbesthoudende materialen naar het milieu te voorkomen. Daarnaast worden er ook voorwaarden aan de opdrachtgever gesteld (zie bijlage).

Daarnaast is de op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk dat asbesthoudende materialen oordeelkundig en verantwoord worden weggenomen voor er met de sloop van de overige materialen wordt begonnen. De asbestsanering dient te worden uitgevoerd door een SC 530 gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

De onderhavige asbestinventarisatie is uitgevoerd in overeenstemming met SC 540 *"NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN*, Asbest Totaal is gecertificeerd en terugvindbaar op de website van Stichting Certificatie Asbest (SCA-certificaat No 07-D070019.01).

BIJLAGE 1

Locaties van de asbestverdachte materialen



BIJLAGE 2

Resultaten van de analyses van de materiaalmonsters

RPS

Analyse certificaat

V000213_1

Datum rapportage 22-04-2013

Rapportnummer: 1304-2706_01

Ordernummer RPS 1304-2706
 Ordernummer opdrachtgever 2013-A095
 Opdrachtgever Asbest Totaal V.O.F.
 Nieuwenhuizen 18
 4283 HK Giessen
 Datum order 22-04-2013
 Datum analyse 22-04-2013
 Monstergegevens afkomstig van Opdrachtgever
 Start datum monstername 19-04-2013
 Adres monstername Woudsedijk Zuid 22 te Woubrugge
 Aantal monsters 1

RPS analyse bv
 E: asbest@rps.nl
 W: www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
 Postbus 2440
 4800 DK Breda

T 0200 - 235720
 F 0200 - 235701

Hoogeveen

Zeppelstraat 9
 Postbus 2030
 7900 BA Hoogeveen

T 0528 - 229011
 F 0528 - 229018

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse, vestiging: Breda

Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Monster nr. RPS	Monstergegevens opdrachtgever	Soort materiaal	Soort asbest: massa % bij benadering	Hecht- gebonden- heid	Opmerking
12-058515	M1	Stuimen	Niet aantoonbaar	n.v.t.	-

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
 De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
 Alleen aan het originele complete Analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.



art 3.1-3e

BIJLAGE 3

Deskresearch / interviews

Om een zo volledig mogelijke opname te kunnen doen, zijn de navolgende inspanningen verricht:

- ☐ Controle van ter beschikking gestelde stukken zoals tekeningen, plattegronden en bestek teksten;

Mogelijk aanwezige asbesthoudende toepassingen (weergave):

- ☒ Interview uitgevoerd met;

- ☐ Bewoner:
☒ Gebruikers van het gebouw: art 5 1-2e
☐ Aannemers
☐ Technische dienst van het gebouw
☐ Overige opdrachtgever

Mogelijk aanwezige asbesthoudende toepassingen (weergave):

- de golfplaten op de zoutloods zijn asbestverdacht

- ☒ Globale indruk van het gebouw of object voorafgaand aan de veldwerkzaamheden (directe waarneming van asbestverdachte materialen, besmettingen en dergelijke);

- de golfplaten zien er niet asbestverdacht uit, echter ze zijn wel bemonsterd.

BIJLAGE 4

Verplichtingen van de opdrachtgever overeenkomstig Wet- en regelgeving



Downloaded from <http://ajphaphysiol.physiology.org/> by guest on September 11, 2012

De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht daar waar het gaat over de aanwezigheid van arbeid in zijn bouwwerkobject, dat hij in eigendom / beheer heeft. Deze plicht heeft hij naar de gebruiker van het bouwwerkobject en zij die het bouwwerkobject mogelijk wettelijk in gebruik hebben, waaronder alleen of gedeeltelijk andere personen.

- 1) De eigenaar van een bouwwerk;
- 2) Rekening de eigenaar van het bouwwerk; het administratieve;
- 3) De gebruiker van het bouwwerk.

Toplichtreis

- a) De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de gemeenteraad als vergoeding. In het niet voldoen en dus niet geschikt voor afval- en/of afvalverwerking, dan spreekt de gemeente de overname van de vergunning van. Deze sprake vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor de afvalverwerking.

De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de aanbestedingsaanbieder, als aanbestedingsopdrager, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet per se opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij eveneens ook bij een verderzekeringsaanbieder, hetgeen ook kan verschillen.

De contacteer de deuren die

- 1) De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor arbeidsveiligheid (indien);
- 2) De aangefolgorverguuring bij de Gemeente aanvraag, laphesende de melding van het voornemen tot lopen verrijden;
- 3) De opdracht tot de arbeidsverdeling van de uitgevoerde arbeidsverguuring verleent aan een laboratorium (o.g. invertebraten) welke daarvoor is goedgekeurd;
- 4) De opdracht tot de arbeidsverdeling verleent aan een arbeidsverdeling (indien) dat in het bezit is van een geldig certificaat voor arbeidsveiligheid;
- 5) De Gemeente minimal een week voor uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en tijdstippen;
- 6) De stroom en het vrijgave van het arbeidsverdeling (indien) ontvangt;
- 7) De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de arbeidsverdeling;
- 8) De factuur van de werk arbeidsverdeling (1) per 22 ontvangt en betaalt

De opdrachtgever aan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het uitvoeringsorgaan, doch blijft verantwoordelijk voor de correctheid van de ingediende papieren. Het is aan de opdrachtgever te beoordelen of de afgegeven informatie aan het werk.

2. *Автоматизация* 2009.

De verantwoordelijkheid voor de opdrachtgever voor de juiste gebruik van elektronische apparaten en omgevingsvergunning) op het werk vindt zijn vertelbare basis in Par. 2, Artikel 2 en 6 en Par. 4, Artikel 10 van het Arbeidsvervoeringswet 2005. De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor arbeidsvervoer, vervoersvergunning en vervoersvoering op een werkzaamheid worden genoemd, waarvan er, in het licht van de wetgeving, verplichte certificaten, certificaten van autorisatie, worden in art. 4.5a, 4.5d en 4.5f van het Arbeidswet 2005 / Arbeidsvervoerswet 2005.

3. *Anticardiolipin antibody measurement*

Ontleend aan Afbestuurverklaringsoorsluit 2005, Strb. 704 d.d. 15-12-2005 en Strb. 07 d.d. 20-03-2006
 Hiermee 2 - Afbestuurverklaringsoorsluit

Ap. 3-4b

lid te degene die geheel of gedeeltelijk doet (laagt) afsteken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever)



... beschikt over een asbestinventarisatierapport.

Art. 3-2-4b

ook hier wordt vooropgekozen naar degene die asbest (asbest) verwijderd (= dus de opdrachtgever)

... beschikt over een asbestinventarisatierapport.

Art. 5

Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt voordat de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf).

Conclusie:

Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk: De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan degene die het asbest verwijderd. Hoe de opdrachtgever van dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen. Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 toevoeging aan Arbo-besluit.

Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit

Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie

- 1) Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.52, eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen, wordt de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan wel crisidoliet of crisidoliethoudende producten volledig geïnventariseerd en worden de resultaten hiervan opgenomen in een inventarisatierapport.
- 2) Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of asbesthoudende producten dan wel crisidoliet of crisidoliethoudende producten.
- 3) De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
- 4) Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, die de handeling, bedoeld in artikel 4.52, eerste lid, onderdeel a, b, of d, verricht.
- 5) Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.

Artikel 4.54d. Asbestverwijdering

- 1) De handelingen, bedoeld in artikel 4.52, eerste lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel 4.54b, onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een voorsaf opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
- 2) Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam.
- 3) De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het verwijderen van asbest en crisidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
- 4) Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de persoon, bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest en crisidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
- 5) Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, in het bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid.
- 6) De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.

Par. 4 – Bouwwerken

Art. 10:

Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van RWW. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moet een inventarisatierapport worden overgelegd.

10j.

De houder van de omgevingsvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert.

Bijlage 5

Evaluatieformulier

Ten behoeve van de borging en verbetering van het kwaliteitssysteem kunt u uw commentaar en de onvoorziene asbestbronnen aan **Asbest Totaal v.o.f.** melden middels dit formulier. Zo kan Asbest Totaal v.o.f. mogelijke tekortkomingen effectief oplossen, daarom vragen wij u indien noodzakelijk bijgaand evaluatieformulier in te vullen en aan ons te retourneren.

1. Asbestinventarisatie type A	
Naam inventarisatiebedrijf	
SCA-code	
Rapport nummer	
Vrijgave datum	

2. Asbestinventarisatie type B	
Naam inventarisatiebedrijf	
SCA-code	
Rapport nummer	
Vrijgave datum	

3. Asbestinventarisatie van incident	
Naam inventarisatiebedrijf	
SCA-code	
rapport nummer	
Vrijgave datum	

Omschrijving onvoorziene asbest		
Omschrijving	Plaats	Hoeveelheid

Asbestverwijderingsbedrijf			
Naam			
SCA-code			
Naam		Handtekening	
Verzonden naar	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Door (naam)			
Datum			
Paraaf			

Verzendklijst: 1=A/B Type A; 2=A/B Type B; 3=A/B onvoorziene; 4=gemeente; 5=eigenaar; 6=opdrachtgever

Bijlage 6

Certificaat

SCA-540 Asbestinventarisatie procescertificaat 07-D070019

Eerland Certification B.V.
Postbus 276, 4190 CG Gouda
tel.: +31-345-585034
fax: +31-345-585025



Eerland
CERTIFICATION

Certificaathouder:

Asbest Totaal V.O.F.

Adres:	Nieuwenhuizen 18 4283 HK GIESSEN	Datum uitgifte:	10-04-2012
Tel/fax:	0183-441304	Vervaldatum:	10-04-2015
Faxnummer:	0183-511882	Datum eerste uitgifte:	10-04-2007
Contactpersoon:	art 5.1.2e	Kvk-nummer:	18054855 Midden-Brabant
		Website:	info@asbesttotaal.nl

Verklaring van uitgifte

Dit procescertificaat is op basis van het Ascert-Certificatieschema Procescertificaat Asbestinventarisatie SC-540, conform Eerland Certification B.V. Certificatiereglement van februari 2012 afgegeven door Eerland Certification B.V.

In het certificatieschema SC-540 zijn de volgende wettelijke bepalingen verwerkt:

- Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.54 a en 4.54 d
- Arbeidsomstandighedenregeling artikel 4.27

Eerland Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de certificaathouder uit te voeren proces van inventariseren van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbest besmet materiaal of asbest besmette constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voorafgaand aan het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten, het verwijderen van asbest of het opruimen van asbest na een incident, incl. de oplevering van het asbestinventarisatierapport volgens de eisen van het certificatieschema geschiedt.

Voor Eerland Certification B.V.

art 5.1.2e

art 5.1.2e

Egon Eerland
Directie



Voor het procescertificaat asbestinventarisatie SC-540

Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA-Certificatieplan op www.sca.nl

Certificatiemodus instelling:	Eerland Certification B.V.	Certificaatnummer:	07-D070019
Aanvraagomschrijving:	ARBO/P&G/06/4305	SCA-code:	07-D070019.01

Dit procescertificaat bestaat uit twee bestanden

Nachruk verzoden

Blad 1 van 2

SCA-540 Asbestinventarisatie procescertificaat 07-D070019

Eerland Certification B.V.
Postbus 275, 4190 CG Geldermalsen
tele. +31-345-585034
faxnr. +31-345-585025



Wenken voor de gebruiker

1. Bij de uitvoering van toezicht door Cl, Al, en/of gemeente dient de opdrachtgever de toezichthouder toegang te verlenen tot de projectlocatie.
2. De reguliere beoordelingen door de certificatie-instelling op de projectlocatie vinden altijd onaangekondigd plaats.
3. De resultaatgerichte beoordelingen op de projectlocatie, middels het inventarisatierapport, in aanwezigheid van de ClA vinden altijd aangekondigd plaats.
4. De opdrachtgever stelt (ver-)bouw- en/of constructiebeschrijvingen beschikbaar aan het asbestinventarisatiebedrijf.
5. Indien de periode vanaf vrijgavedatum van het ter beschikking staande inventarisatierapport tot aan de verwijderingsdatum meer dan 3 jaar is, dient een aantoonbare vaststelling van de actuele betrouwbaarheid op het voorkomen van asbest in het bouwwerk of object beschikbaar te zijn (zie SC-540 par. 17.4.2).
6. Indien er bij asbestverwijdering sprake blijkt te zijn van onvolledige en/of onjuiste uitgevoerde asbestinventarisatie dient de opdrachtgever, nadat het asbestverwijderingsbedrijf dit heeft geconstateerd en gemeld aan de opdrachtgever, het inventarisatiebedrijf daarvan op de hoogte te stellen (zie SC-530 par. 7.14.3).
7. Bij klachten dient contact opgenomen te worden met de certificaathouder en in geval van ernstige klachten met de certificatie-instelling (zie ook de klachtenprocedure zoals omschreven in certificatieschema SC-540 par. 4.7).
8. Voor gegeven inventarisatiesituaties met onverwachte grote asbestblootstellingsrisico's dient de opdrachtgever de adviezen van het inventarisatiebedrijf op passende wijze op te volgen. (Zie ook SC-540 par. 7.6.5 en par. 7.16.3.4).

art 5:1-2c

art 5:1-2c

Egon Eerland
Directie



Voor het procescertificaat asbestinventarisatie SC-540

Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificatieregister op www.sca.nl

Certificerende instelling	Eerland Certification B.V.	Certificaatnummer	07-D070019
Aanwijzingsbeschikking	ARBO/P&G/CB/14505	SCA-code	07-D070019.01

Dit procescertificaat bestaat uit twee delen.

Kopiëren verboden

Blz 2 van 2

Dienst Beheer Infrastructuur
Afdeling District Landelijk Gebied
Contact

art 5.1.2e

art 5.1.2e i@pzh.nl

Datum

14 augustus 2013

Aan
art 5.1.2e

Omgevingsloket

Kopie aan

Onderwerp

Bijlage milieubelasting

Op verzoek van art 5.1.2e van de Omgevingsdienst West-Holland doe ik bij de vergunning aanvraag nog enkele bijlagen waaronder deze omschrijving van de activiteiten op het steunpunt en een tekening met de locatie en soort containers tov het verzamelen van afval.

Voor het steunpunt is heden een vigerende inrichtingsvergunning en een WVO- vergunning. Aangezien aanpassingen aan de inrichting plaats vinden wil de art 5.1.2e beschikken over aanvullende informatie.

Op het steunpunt zijn 3 toezichthouders en 1 rayonopzichter voor de normale bedrijfsvoering actie. Deze mensen gebruiken het steunpunt voor persoonlijke verzorging (lunchpauze en koffie pauze) evenals voor hun dagelijkse administratie. Verder zijn de mensen de rest van de dag onderweg ivm het inspecteren van provinciale wegen. Tijdens de weginspectie vinden ze langs of op de weg afval zoals hout, puin, schroot, takken of restafval. Voor het verwerken van deze afvalstromen zijn enkele containers op het terrein geplaatst. Het verzamelde afval wordt in de containers gedaan en door fa Gansewinkel afgevoerd naar een daarvoor bestemde afvalverwerkingsinrichting.

Ruwe inschatting van het aantal autobewegingen per dag:

1 vrachtauto per week.

20 autobewegingen per dag.

Tijdens de winterperiode wordt het steunpunt gebruikt voor gladheidbestrijding. Er zijn tot heden 3 grote en 3 kleine strooiers alsmede voor elke auto een sneeuwschuif beschikbaar. In de winter komt het circa 25 keer voor dat de gladheidbestrijding in actie komt. Meestal in de avond. De vrachtauto's worden opgeroepen en komen naar het terrein om de strooier op te laden en deze te laten vullen met zout en pek. Daarna rijden de auto's weg en rijden hun route.

Er wordt een shovel ingezet om de wagens te laden.

Verder komt een aantal malen een grote vrachtauto zout brengen.

Ruwe schatting van het aantal bewegingen:

25 acties waarbij 3 grote en 3 kleine vrachtauto's worden ingezet.

10 á 15 keer een vrachtauto die zout komt brengen.

Ten behoeve van het maken van pekkel wordt een zoutmenginstallatie geplaatst die het zout met water gaat mengen tot pekkel. De installatie produceert nauwelijks geluid en werkt volautomatisch. Voordeel is dat er geen auto's meer pekkel hoeven te brengen.

Er worden 2 tanks van elk 17000 liter aangebracht. Afmetingen 124 x 244 x 240 cm (L x B x H). 1 tank van 16620 liter wordt gebruikt als opvang voor spoel en hemelwater ten behoeve van het mengen van zout en water tot pekkel.

1 tank van 166200 liter wordt als voorraad gebruikt ten behoeve van pekkel voor de strooiers.

De tanks zijn van beton, KOMO gecertificeerd, voldoen aan milieuklasse XA2 volgens NEN 8720 (VCB95). Deze tanks worden speciaal voor toepassing van dooivloelstoffen geproduceerd en zijn aan de binnenzijde voorzien van een hoogwaardig PVC-gecoat weefsel. Onderlinge leidingen zijn van HDPE.

Overige bodembedreigend stoffen

Gevraagd is naar het vinden van bodembedreigende stoffen.

Het gebeurt inderdaad dat deze stoffen langs de weg worden gevonden. Het betreft dan illegale dumpingen zoals vaten, olie, accu's of verf. Hiervan wordt altijd bij de politie of digitaal proces-verbaal opgemaakt. Als het kleien delen zijn worden zij door de inspecteur meegenomen en bij de gemeente Nieuwkoop afgeleverd. Zijn het grotere (niet handzame) objecten dan wordt een speciaal bedrijf zoals Ecoloss of Van Ganswinkel gevraagd dit voor ons op te ruimen. Dergelijke stoffen worden niet op het steunpunt opgeslagen.

Monitoring van de pekeltank.

Indien de milieuvergunning voor schrijft dat monitoring moet plaatsvinden, zal dat conform voorwaarden worden ingezet. Aangezien de tanks dubbelwandig en speciaal voor dergelijke activiteiten is geconstrueerd denken wij dat dit niet nodig is.

Formuliersversie
2013.01

Aanvraaggegevens

Let op: vul het formulier als volgt volledig in.

Aanvraagnummer - 824313
 Aanvraagnaam - PZH SP Rijnwaterwende
 Uw referentiecode - 1677.0
 Ingediend op - aanvulling op aanvraag 24-04-2013
 Projectomschrijving - Aanbrengen ondergrondse tanks voor pekel en water.
 Gefaseerd - Nee

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden - wandoe dijk zuid 22

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of (in)bouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Oprichting

Bijlagen

Kosten

Handtekening en ondertekening

Formuliersversie
2013.01

Aanvrager

1 Persoonsgegevens aanvrager/melder

Burgerservicenummer

art 5.1.2e

Geslacht

- ☒ Man
☐ Vrouw
☐ Niet bekend

Voorletters

art 5.1.2e

Voorvoegsels

Achternaam

art 5.1.2e

2 Verblijfsadres

Postcode

art 5.1.2e

Huisnummer

art 5.1.2e

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

art 5.1.2e

Woonplaats

art 5.1.2e

Adres

Formuliersversie
2013.01

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer

000012797804

Statutaire naam

provincie Zuid-Holland

Handelsnaam

2 Contactpersoon

Geslacht

☒ Man

☐ Vrouw

Voorletters

art 5:1-2e

Voorvoegsels

Achternaam

art 5:1-2e

Functie

projectleider

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

2509 LP

Huisnummer

1

Huisletter

Huisnummertoevoeging

3 Correspondentieadres

Adres

postbus 00602
postcode 2500 LP
Den Haag

4 Contactgegevens

Telefoonnummer

06

0191-30

E-mailadres

0191-30

@pzh-NL

Formulierversie
2013.01

Gemachtigde

1 Persoonsgegevens gemachtigde

Burgerservicenummer

art 5:1-2e

Geslacht

- ☒ Man
☐ Vrouw
☐ Niet bekend

Voorletters

art 5:1-2e

Voorvoegsels

Achternaam

art 5:1-2e

2 Verblijfsadres

Postcode

art 5:1-2e

Huisnummer

art 5:1-2e

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

art 5:1-2e

Woonplaats

art 5:1-2e

Adres

1	Stratenaam	
2	Woonplaats	
3	Adres	
4	Correspondentieadres	
	Adres	26 aanvrager bedrijf
5	Contactgegevens	
	Telefoonnummer	
	Faxnummer	
	E-mailadres	
	Adres berichtenbox	

Formuliertersie
2013.01

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer

zie aanvrager bedrijf

Statutaire naam

Handelsnaam

2 Contactpersoon

Geslacht

☐ Man

☐ Vrouw

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

3 Correspondentieadres

Adres

4 Contactgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Formulierversie
2013.01

Locatie

1 Locatieaanduiding

Locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden

- ☒ Adres
☐ Kadastraal perceelnummer
☐ Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer

2 Adres

Postcode

2401 NB

Huisnummer

22

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Wardedyk-Zuid

Plaatsnaam

Waarbrugge

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?

- ☐ Ja -> Specificeer hieronder de locatie(s)
☒ Nee

Specificatie locatie

Toelichting op locatie

3 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

Kaag en Braassem

Kadastrale gemeente

Kadastrale sectie

C
perceel 2494

	Stratnaam	
	Woonplaats	
	Adres	
4	Correspondentieadres	
	Adres	
5	Contactgegevens	
	Telefoonnummer	
	Faxnummer	
	E-mailadres	
	Adres berichtenbox	

Kadastraal perceelnummer

2794

Bouwplannaam

Bouw Materieel Loos

Bouwnummer

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?☐ Ja☒ Nee

Specificatie locatie

Toelichting op locatie

4 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel

☐ U bent eigenaar van het perceel☐ U bent erfpachter van het perceel☐ U bent huurder van het perceel☒ Anders

Uw belang bij deze aanvraag

medewerker provincie 2 H
belast met dit project**5 Aanvulling locatieaanduiding**

RD coördinaten

X-coördinaat

Y-coördinaat

UTM ED80 coördinaten

UTM-zone

☐ 31☐ 32

N-coördinaat

E-coördinaat

ETRS89 / WGS84 Coördinaten

Invoerwijze

☐ Graden,decimale graden☐ Graden,minuten,decimale minuten☐ Graden,minuten,seconden,decimale seconden

Lengte

Breedte

Kilometeraai

Rivier of kanaal

Kilometering

Zijde

- ☐ Noorden (N)
☐ Zuiden (Z)
☐ Oosten (O)
☐ Westen (W)
☐ Links (Li)
☐ Rechts (Re)

6 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Formulierversie
2013.01

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Bedrijfstijden

- ⑦ Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

maandag tot en met vrijdag.

2 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☒ Ja
☐ Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure?

☐ Ja
☐ Nee

3 Wijze vaststellen milieubelasting

- ⑦ Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daarnaar begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

zie bijlage Milieu belasting

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

zie bijlage " " "

4 Toekomstige Ontwikkelingen

- ⑦ Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

☐ Ja
☒ Nee

- ⑦ Omschrijf concreet de ontwikkelingen die te verwachten zijn.

- ⑦ Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

☐ Ja
☒ Nee

- ⑦ Omschrijf concreet de ontwikkelingen die te verwachten zijn.

5 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

⑦ Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? ☐ Ja ☒ Nee

⑦ Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage? ☐ Ja ☒ Nee

⑦ Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden? ☐ Ja ☒ Nee

⑦ Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?

⑦ Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

6 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?

Steunpunt Rijnwater Woude.

⑦ Wat is de aard van de inrichting?

Opslag terrein voor zoutstralen en scheidingschouwers en tevens manschap verblijf.

Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?

☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd

Voor hoeveel jaar vraagt u de vergunning aan?

Geef het tijdstip waarop de activiteit(en) uiterlijk zullen worden beëindigd.

⑦ Waarom wilt u een vergunning voor bepaalde tijd aanvragen en op welke onderdelen van de inrichting is deze bepaalde tijd van toepassing?

⑦ Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?

Zout, t.b.v. gladheid bestrijding

⑦ Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?

nik.

Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale mechanische of thermische vermogen van de bij de inrichting behorende installaties.

- ② Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?

☐ Ja
☒ Nee

Geef een korte beschrijving van de aard en het doel van de proefneming.

- ③ Wat is de duur van de proefneming?

Wat is de voorgenomen aanvangsdatum van de proefneming?

- ④ Wat zijn de verwachte milieugevolgen en milieurisico's van de proefneming?

Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?

☒ Ja
☐ Nee

- ⑤ Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.

opvangs spoelwater en hergebruikt hiervan.

Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?

N.v.t.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het moduleblad 'Tabellen'.

7 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☐ Industrieel gebied
☒ Buitengebied
☐ Anders

Beschrijf de omgeving van de inrichting.

Buitengebied met incidenteel een woning.

- ② Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

± 20 m afstand een woning

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

± 20 m

8 Milieuzorg

⑦ Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

- ☐ Ja
☒ Nee
☐ Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

- ☐ Ja
☒ Nee

⑦ Volgens welke norm is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

- ☐ NEN-EN-ISO 14001
☐ EMAS

⑦ Wanneer is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

⑦ Wanneer is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

Beschrijf welke elementen van het milieumanagementsysteem in uw bedrijf zijn ingevoerd.

9 Ongewone voorvallen

⑦ Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

- ☐ Ja
☒ Nee

⑦ Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

10 Bodem

⑦ Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

- ☒ Ja
☐ Nee

⑦ Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

- ☒ Ja
☐ Nee

⑦ Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

⑦ Hebt u een bodemtelcrapport opgesteld?

- ☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het moduleblad 'Tabellen'.

11 Externe veiligheid

⑦ Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?

- ☐ Ja
☒ Nee

⑦ Valt uw inrichting onder het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brtzo '99)?

- ☐ Ja
☒ Nee

Terugkuren van de aanvraag

U kunt de aanvraag of melding inclusief bijbehorende bescheiden versturen naar onderstaand adres van het bevoegd gezag.

Bevoegd gezag omgevingsvergunning

Naam:	Gemeente Kaag en Braassem
Bezoekadres:	Westeinde 1
Postadres:	Postbus 1
Telefoonnummer:	071-3327272
Faxnummer:	071 - 3327249
E-mailadres:	info@kaagenbraassem.nl
Website:	www.kaagenbraassem.nl
Contactpersoon:	team Vergunningen
Bereikbaar op:	ma - vr van 08.30 tot 17.00 uur

Formulierversie
2013.01

Nawoord en ondertekening

Zijn de bijlagen bij deze aanvraag compleet.

☒ Ja
☐ Nee

De volgende bijlagen dien ik later in:

De volgende bijlagen dien ik niet in:

Vul uw eventuele persoonlijke opmerkingen over uw aanvraag hier in.

Als blijkt dat voor één van de onderdelen geen vergunning verleend kan worden, wilt u dan voor de overige onderdelen wel een vergunning ontvangen?

☐ Ja
☐ Nee

Geeft u toestemming om persoons- en adresgegevens van de aanvrager/melder en, indien van toepassing, de gemachtigde openbaar te maken?

☐ Ja
☐ Nee

Geeft u toestemming om de geschatte projectkosten / kosten van de werkzaamheden openbaar te maken?

☐ Ja
☐ Nee

☐ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

Handtekening aanvrager

Datum

Handtekening

Handtekening gemachtigde

Datum

Handtekening

⑦ Heeft u een inrichting als bedoeld in artikel 8 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Bzvo '99)?

☐ Ja
☒ Nee

⑦ Wat is de afstand van de inrichting tot een waardevol of bijzonder kwetsbaar natuurgebied in km?

?

⑦ Welke van de volgende omschrijvingen van categorieale inrichting als bedoeld in artikel 4 lid b van het Besluit externe veiligheid inrichtingen is van toepassing?

- ☐ LPG-tankstation als bedoeld in het Besluit LPG-tankstations misbruikbeheer
- ☐ Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in een hoeveelheid groter dan 10 ton als bedoeld in artikel 4 lid 5 onder b van het Besluit externe veiligheid inrichtingen
- ☐ Koel- en/of vriesinstallatie met ammoniak in een hoeveelheid tussen 1500 en 10.000 kg
- ☐ Opslag van meer dan 100 ton vaste minerale anorganische meststoffen behorende tot groep 2 als bedoeld in PGS 7
- ☒ Geen van bovenstaande

⑦ Wat is de kleinste afstand in meter tussen een opslagplaats en een (geprojecteerd) (beperkt) kwetsbaar object?

?

⑦ Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?

☐ Ja
☒ Nee

Omschrijf de activiteit op basis waarvan uw inrichting onder artikel 4 van het Registratiebesluit externe veiligheid valt.

⑦ Met welk doel is de kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?

n.v.t.

⑦ Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

☐ Ja
☒ Nee

⑦ Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

☐ Ja
☒ Nee

12 Brandveiligheid

⑦ Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

blusmiddelen.

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☐ Branddekens
- ☒ Draagbare blusmiddelen
- ☒ Brandslanghaspels
- ☐ Stationaire blusinstallaties
- ☐ Mobiele blusmiddelen
- ☐ Anders

Welke andere brandblusmiddelen gebruikt u?

geen.

⑦ Welke stationaire blusinstallaties gebruikt u?

/

- ⑦ Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel personeelsleden maken deel uit van de bedrijfsbrandweer?

Welk materieel heeft de bedrijfsbrandweer tot haar beschikking?

- ⑦ Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

☐ Ja
☒ Nee

Beschrijf de aard, locatie en frequentie van de brandgevaarlijke activiteiten.

13 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- ⑦ Hebt u een preventieplan voor beperking van verkeer- en vervoerbewegingen opgesteld?

☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst?

op het steunpunt 4

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw inrichting?

een entree

- ⑦ Welke vormen van verkeer en vervoer zijn voor uw bedrijfsactiviteiten relevant?

☒ Verkeer en vervoer over de weg
☐ Verkeer en vervoer over spoor
☐ Verkeer en vervoer over water
☐ Verkeer en vervoer in de lucht

- ⑦ Hoeveel kilometers worden per jaar door de verladers en u toestaan vervoer gemaakt?

5000 km.

- ⑦ Hoeveel kilometers worden per jaar door eigen vervoersmiddelen gemaakt?

10000 km.

- ⑦ Hoeveel kilometers worden per jaar over spoorrails gemaakt?

- ⑦ Hoeveel kilometers worden per jaar over binnenwateren gemaakt?

- ⑦ Hoeveel vluchten worden per jaar gemaakt?

- ⑦ Hebt u maatregelen getroffen om het aantal vervoersbewegingen te beperken?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om het aantal vervoersbewegingen te beperken.

stimuleren personeel, beperken aantal km

Heeft u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw inrichting?

☒ Ja
☐ Nee

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw inrichting?

6

- ⑦ Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen?

☐ Ja
☒ Nee

Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen.

Maakt een parkeergarage deel uit van uw inrichting?

☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de parkeergarage?

☐ Meer dan 20
☐ Minder dan of gelijk aan 20

Beschik uw parkeergarage over een afzuiginstallatie?

☐ Ja
☐ Nee

14 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

☒ Ja
☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

☐ Lozing op of in de bodem (infiltratie)
☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater
☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
☒ Lozing via hemelwaterriool
☐ Anders

Op welke andere wijze loost u afvalwater?

via bezinkput op openbaar water conform Wvwb

Welk afvalwater loost u?

☐ Procesafvalwater
☐ Koelwater
☐ Ketelspuiwater
☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
☐ Laboratoriumafvalwater
☐ Spoelwater ontzetting
☒ Niet-verontreinigd hemelwater
☐ Verontreinigd hemelwater
☒ Huishoudelijk afvalwater
☐ Overig afvalwater

- ⑦ Is een vergunning voor de lozing van afvalwater in het kader van de Waterwet (voorheen Wvwa) of Wet milieubeheer verleend?

☐ Nee, een vergunning is niet noodzakelijk
☒ Ja, een vergunning is al verleend
☐ Ja, een vergunning wordt tegelijk met deze vergunning aangevraagd

Vindt de lozing van procesafvalwater continu of discontinu plaats?

☐ Continu
☐ Discontinu

Hoeveel m³ afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd?

± 1 m³

Hoeveel m³ afvalwater wordt maximaal per uur geloosd?

/

Hoe vaak per jaar wordt afvalwater geloosd?

25 X

Hoeveel m3 afvalwater wordt per keer geloosd?

niet meetbaar.

Doen zich situaties voor waarin de gemiddelde afvoerdiepten in ruime mate worden overschreden?

☐ Ja

☒ Nee

Hoe vaak per jaar doen dergelijke situaties zich voor?

Geef het tijdsbestek aan waarbinnen deze situaties zich voordoen.

Waarvoor worden deze pieken veroorzaakt?

Zijn er andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de hoeveelheid en de hoedanigheid van het te lozen afvalwater?

☒ Ja

☐ Nee

Beschrijf de andere omstandigheden.

weersafhankelijk.

Van welk soort koelsysteem is het koelwater afkomstig?

☐ Reductatiekoeling

☐ Doorstroomkoeling

Wat is de temperatuur van het koelwater in °C?

Hoeveel liter koelwater wordt per dag geloosd?

Hoe vaak per maand wordt koelwater gespuid?

Hoeveel liter spuitwater komt er per lozing vrij?

Worden de koelsystemen en de leidingen periodiek gereinigd?

☐ Ja

☐ Nee

Hoe vaak per jaar worden de koelsystemen gereinigd?

Hoeveel liter water komt er vrij bij het reinigen van de koelsystemen?

Worden reinigingsmiddelen gebruikt bij het reinigen van de koelsystemen?

☐ Ja

☐ Nee

Welke reinigingsmiddelen worden gebruikt?

Wat is de temperatuur van het
ketelspuikwater in °C?

Hoe vaak per maand wordt
ketelspuikwater geloosd?

Hoeveel liter ketelspuikwater komt
er per lozing vrij?

Worden de ketels en de leidingen
gereinigd?

- ☐ Ja
☐ Nee

Hoe vaak per jaar worden de ketels
en de leidingen gereinigd?

Hoeveel liter water komt er bij het
reinen van de ketels vrij?

Worden reinigingsmiddelen
gebruikt bij het reinigen van de
ketels?

- ☐ Ja
☐ Nee

Welke reinigingsmiddelen worden
gebruikt?

Wat is de aard van het
laboratorium?

- ☐ Controle
☐ Research
☐ Onderwijs en scholing
☐ Applicatie en ontwikkeling
☐ Anders

Beschrijf welk ander laboratorium
in uw bedrijf aanwezig is.

Door welke van de volgende
handelingen ontstaat in uw bedrijf
laboratoriumafvalwater?

- ☐ Nette analyse
☐ Droge analyse
☐ Filmverdamper
☐ Extractie
☐ Organische synthese
☐ Anorganische synthese
☐ Koeling apparatuur
☐ Gaaswassing
☐ Afzuiging
☐ Spoelen/schoonmaken
☐ Weggooien via afvoer
☐ Anders

Beschrijf door welke andere
handeling laboratoriumafvalwater
ontstaat.

Zijn er interne bedrijfsvoorschriften
en/of voorzieningen teneinde
gebruikte chemicaliën en/of resten
van de geanalyseerde monsters
afzonderlijk te verzamelen en/of op
een andere wijze terug te houden?

- ☐ Ja
☐ Nee

Hoe vaak wordt spoelwater van
ontzuringfilters geloosd?

Hoeveel m³ spoelwater wordt er per keer geloosd?

Worden vaste delen uit het speelwater teruggehouden afvarens het geloosd wordt?

- ☐ Ja
☐ Nee

Op welke wijze worden vaste delen teruggehouden?

Van welk type oppervlak is het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig?

- ☒ Dakoppervlak
☒ Verhard terrein
☐ Onverhard terrein

Wat is de grootte van het dakoppervlak in m², waarvan het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig is?

circa 630 m²

- ⑦ Wat is de grootte van het oppervlak van het verhard terrein in m², waarvan het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig is?

3000 m²

Wat is de grootte van het oppervlak van het onverhard terrein in m², waarvan het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig is?

Van welk type oppervlak is het verontreinigd hemelwater afkomstig?

- ☐ Dakoppervlak
☐ Verhard terrein
☐ Onverhard terrein

Wat is de grootte van het dakoppervlak in m², waarvan het verontreinigd hemelwater afkomstig is?

- ⑧ Wat is de grootte van het oppervlak van het verhard terrein in m², waarvan het verontreinigd hemelwater afkomstig is?

- ⑨ Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het verhard terrein?

- ☐ Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof)
☐ Op- en overslag (uitlopende grondstoffen en (half)fabrikaten)
☐ Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen (PAK=polycyclische aromatische koolwaterstoffen), uitlopende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag)
☐ Stofemissies (stuiven, verwaaien en schoorsteen)
☐ Toepassing chemische bestrijdingsmiddelen bij beheer en onderhoud terrein
☒ Anders

- ⑩ Beschrijf welke andere verontreinigende activiteiten plaatsvinden.

Eigens gladheid wordt het
ook overal anders
stroomwegen het gladheid bestrijding

Wat is de grootte van het oppervlak van het onverhard terrein in m², waarvan het verontreinigd hemelwater afkomstig is?

Welke verontreinigende activiteiten vinden plaats op het onverhard terrein?

- ☐ Parkeren (lekkage olie en motorbrandstof)
- ☐ Op-en overslag (uitlozende grondstoffen en (half)fabrikaten)
- ☐ Toepassing (bouw-)materialen (PAK-houdende dakmaterialen, uitlozende materialen als dak- of gevelbekledingen, dakgoten, afvoerpijpen en regenbeslag)
- ☐ Stofemissies (stuiven, verwasen en schoorsteen)
- ☐ Toepassing chemische bestrijdingsmiddelen bij beheer en onderhoud terrein
- ☐ Anders

Beschrijf welke andere verontreinigende activiteiten plaatsvinden.

Hoeveel personen werken voor het bedrijf?

4 op het terrein.

Is in het bedrijf een kantine of bedrijfsrestaurant aanwezig?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Wordt in de kantine gebruik gemaakt van keukensafvalversnijdende apparatuur?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Wordt het afvalwater van de kantine of het bedrijfsrestaurant via een vetafscheider geloosd?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

⑦ Welke andere afvalwaterstromen worden geloosd?

Aut.

Wordt de afvalwaterstroom continu of discontinu geloosd?

- ☐ Continue lozing
- ☐ Discontinue lozing

Hoeveel m³ afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd?

Hoeveel m³ afvalwater wordt maximaal per uur geloosd?

Hoe vaak per jaar wordt afvalwater geloosd?

Hoeveel m³ afvalwater wordt per keer geloosd?

Zijn er andere bedrijven op de bedrijfsroeping aangesloten?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Geef de naam van de andere aangesloten bedrijven.

Zijn er andere woningen op de bedrijfsroeping aangesloten?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Hoeveel woningen zijn aangesloten?

- ⑦ Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzocht van verricht om de lezing van afvalwater te voorkomen?

☐ Ja
☒ Nee

- ⑦ Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?

☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de afvalwaterstromen en/of stoffen die worden hergebruikt.

spoelwater

- ⑦ Is de afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater van het vuilwaterriool al gerealiseerd?

☒ Ja
☐ Nee

- ⑦ Beschrijf hoe het afgekoppelde niet-verontreinigd hemelwater binnen uw inrichting nu wordt verwijderd.

rechtstreekse lezing op openbaar water

Zijn er binnen uw inrichting mogelijkheden onderzocht om niet-verontreinigd hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool?

☐ Nee, geen onderzoek uitgevoerd
☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen niet mogelijk is
☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen mogelijk is

- ⑦ Beschrijf de onderzochte mogelijkheden.

- ⑦ Waarom werd de afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater nog niet gerealiseerd?

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?

☐ Ja
☐ Nee

Is er sprake van definitieve stopzetting van de activiteiten?

☐ Ja
☐ Nee

Beschrijf de maatregelen die worden genomen om bij definitieve stopzetting te voorkomen of te beperken dat afvalwater of andere afvalstoffen in de voorzieningen worden gebracht.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het moduleblad 'Tabellen'.

15 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

- ⑦ Welke afvalstoffen voert u gescheiden af?

containers hout, paku, goen, rest

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?

☐ Ja
☒ Nee

Waar en met welk resultaat worden de afvalstoffen toegepast?

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het moduleblad 'Tabellen'.

16 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?

☐ Ja
☒ Nee

Werkt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?

☐ Ja
☒ Nee

⑦ Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?

☐ Ja
☒ Nee

⑦ Worden er nog andere stoffen uitgestoten?

☐ Ja
☒ Nee

Is er een rapport met betrekking tot luchtemissieonderzoek opgesteld?

☐ Ja
☒ Nee

⑦ Worden er nog andere stoffen uitgestoten?

☐ Ja
☒ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtemissieonderzoek opgesteld?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?

☐ Ja
☒ Nee

⑦ Is de warmte-emissie bekend?

☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel bedraagt de warmte-emissie in MW?

⑦ Heeft u een meet- en registratiesysteem?

☐ Ja
☐ Nee

⑦ Is het Opbeemiddelenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☐ Nee

⑦ Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?

☐ Ja
☐ Nee

⑦ Beschrijf de diffuse emissies van Vluchtige Organische stoffen (VOS).

Beschrijf de installatie(s) en/of activiteiten, waarbij de diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen ontstaan.

Hoeveel kg Vluchtige Organische Stoffen worden er per jaar verbruikt?

⑦ Beschrijf de procesgeïntegreerde of brongerichte maatregelen die worden genomen om de emissies van Vluchtige Organische Stoffen te beperken.

⑦ Zijn er andere diffuse emissies anders dan de diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen aanwezig?

☐ Ja
☒ Nee

Beschrijf de andere aanwezige diffuse emissies.

Beschrijf de installatie(s) waarbij de diffuse emissies ontstaan.

Beschrijf de maatregelen die worden genomen om de emissies te beperken.

- ⑦ Is een bijzondere regeling van de Nederlandse emissierichtlijn (NeR) op de lichtemissie van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

- ⑦ Welke bijzondere regeling van de NeR is van toepassing?

- ⑦ Neemt u deel aan de NOx-emissiehandel?

☐ Ja
☒ Nee

- ⑦ Is op één of meerdere installaties het Bees A van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Op welke installatie(s) is het Bees A van toepassing?

- ⑦ Is op één of meerdere installaties het Bems van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Op welke installatie(s) is het Bems van toepassing?

- ⑦ Is op één of meerdere installaties het BVA van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

Op welke installatie(s) is het BVA van toepassing?

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het moduleblad 'Tabellen'.

17 Geur

- ⑦ Is er sprake van geuremissie?

☐ Ja
☒ Nee

- ⑦ Kan de geuremissie leiden tot geurhinder?

☐ Ja
☐ Nee

- ⑦ Waarom is er geen sprake van geurhinder?

er is geen sprake van geurhinder

- ⑦ Is een bijzondere regeling van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) op de geuremissie van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

- ⑦ Welke bijzondere regeling van de NeR is van toepassing?

- ⑦ Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd?

☐ Ja
☒ Nee

- ⑦ Waarom hebt u geen geuronderzoek uitgevoerd?

niet nodig

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het moduleblad 'Tabellen'.

18 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezoneerd industrieterrein?

- ☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

- ☐ Ja
☒ Nee

⑦ Waarom hebt u geen akoestisch onderzoek uitgevoerd?

er is natuurlijk hinder en er zijn natuurlijk woningen in de buurt.

Welke activiteiten vinden inplantig plaats binnen de inrichting?

administratief werk.

Welke activiteiten vinden op een open terrein plaats binnen de inrichting?

overhevelen zout en materiaal naar container.

Wanneer vinden de activiteiten plaats?

maandag tot en met vrijdag bij calamiteiten buiten kantooruren.

Zijn er incidentele activiteiten binnen de inrichting?

- ☒ Ja
☐ Nee

Welke incidentele activiteiten vinden plaats binnen de inrichting?

gladheid bestrijding.

Wanneer vinden de incidentele activiteiten plaats?

in de winter, tijdens vorst.

Hoeveel keer per jaar vinden de incidentele activiteiten plaats?

+ 25 x weersafhankelijk.

⑧ In welk gebiedstype ligt de inrichting?

- ☐ Stille landelijke gebieden
☐ Gebieden voor extensieve recreatie
☒ Landelijk gebied met veel agrarische activiteiten
☐ Stille woonwijk, weinig verkeer
☐ Rustige woonwijk in stad
☐ Gemengde woonwijk, combinaties van wonen en lichte bedrijfsactiviteiten
☐ Woonwijk nabij een drukke auto- en/of spoorweg
☐ Woonwijk nabij gezoneerd industriegebied
☐ Woonwijk in stadscentrum
☐ In zone rond industrieterrein
☐ Op industrieterrein
☐ Anders

In welk ander gebiedstype ligt de inrichting?

Wat is de afstand van de inrichting tot de dichtstbijzijnde woningen in meters?

+ 20 m

⑨ Zijn de dichtstbijzijnde woningen bedrijfswoningen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een trillingsonderzoek uitgevoerd?

- ☐ Ja
☒ Nee

- ⑦ Waarom hebt u geen trillingsonderzoek uitgevoerd?

Niet nodig.

19 Energie

- ⑦ Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar?

☐ Ja
☒ Nee

- ⑦ Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar?

☐ Ja
☒ Nee

- ⑦ Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?

20000 kWh.

- ⑦ Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m³ per jaar?

15000.

- ⑦ Doet uw inrichting mee aan de CO₂-emissiehandel?

☐ Ja
☒ Nee

- ⑦ Geef aan of en aan welke meerjarensafpraak uw inrichting deelneemt.

☐ Meerjarensafpraak (MJA3)
☐ Meerjarensafpraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)
☒ Geen van beide

- ⑦ Hebt u een afschrift van het advies van het Agentschap NL ontvangen?

☐ Ja
☒ Nee

- ⑦ Beschikt u over de voortgangsrapportages energie-efficiëntieverbetering?

☐ Ja
☒ Nee

20 Beste Beschikbare Technieken

- ⑦ Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere gebw-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de IPPC-richtlijn?

☐ Ja
☒ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

- ⑦ Welke BREF-documenten zijn op uw installaties van toepassing?

- ⑦ Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn?

☐ Ja
☐ Nee

Geef de titels van de betreffende informatie documenten.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage inleveren. De opbouw van deze tabellen staat op het moduleblad 'Tabellen'.

21 Vloeistoffen in tanks

- Is brandbeschermende bekleding aanwezig?

☐ Ja
☒ Nee

Van: noreply@omgevingsloket.nl
Verzonden: woensdag 24 april 2013 18:05
Aan: art 5 1-2e
Onderwerp: De melding PZH SP Rijnsaterwoude - 824313 is ingediend
Bijlagen: Ingediende aanvraag_melding.pdf

Geacht art 5 1-2e

De melding PZH SP Rijnsaterwoude - 824313 is ingediend via Omgevingsloket online bij Gemeente Kaag en Braassem. Het bevoegd gezag dat is vastgesteld voor de melding is onder voorbehoud. Het bevoegd gezag waar de melding is ingediend, informeert u wanneer het vastgestelde bevoegd gezag niet klopt.

Met vriendelijke groet,

Omgevingsloket online

De meldinggegevens

Naam: PZH SP Rijnsaterwoude
Meldingnummer: 824313
Type: Omgevingsvergunning / melding
Referentiecode melder: 1677.0
Datum indiening: 24-04-2013
Bevoegd gezag: Gemeente Kaag en Braassem
Verplichtingstype: Meldingsplicht

[Bekijk de melding](#)

Let op: deze e-mail is automatisch verstuurd. U kunt er niet op antwoorden.

Onghevals bevoegd gezag

Referentienummer

Datum ontvangst

Formulierversie
2012.02

Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer	824313
Aanvraagnaam	PZH SP Rijsaterwoude
Uw referentiecode	1677.0
Ingediend op	24-04-2013
Soort procedure	Geen procedure van toepassing
Projectomschrijving	De nieuwbouw van een zout- en materieelloods en herinrichting van het terrein.
Opmerking	Geschte heer/mevrouw, In verband met het dempen van de zijarm van de Leidsche vaart en het bouwen in een dijkprofiel graag de daarop betrekking hebbende stukken z.s.m. doorzetten naar het Hoogheemraadschap. b.v.b.d.
Gefaseerd	Nee
Gerelateerde aanvraag/melding:	823475
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Persoonsgegevens openbaar maken	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	installatie gegevens aanvullende gegevens damwandconstructie
Bijlagen n.v.t. of al bekend	overige

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Kaag en Braassem
Bezoekadres:	Westeinde 1
Postadres:	Postbus 1
Telefoonnummer:	071-3327272
Faxnummer:	071 - 3327249
E-mailadres algemeen:	info@kaagenbraassem.nl
Website:	www.kaagenbraassem.nl
Contactpersoon:	team Vergunningen
Bereikbaar op:	ma - vr van 08.30 tot 17.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Kosten

Formulierversie
2012.02

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer 273751690000
Statutaire naam Provincie Zuid Holland
Handelsnaam -

2 Contactpersoon

Geslacht ☒ Man
☐ Vrouw
Voorletters art 5.1
Voorvoegsels -
Achternaam art 5.1.2e
Functie -

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 2596 AW
Huisnummer 1
Huisletter -
Huisnummertoevoeging -
Straatnaam Zuid-Hollandplein
Woonplaats 's-Gravenhage

4 Correspondentieadres

Postbus 90602
Postcode 2509 LP
Plaats 's-Gravenhage

5 Contactgegevens

Telefoonnummer art 5.1.2e
Faxnummer -
E-mailadres art 5.1.2e @pzh.nl

Formulierversie
2012.02

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-vestigingsnummer 242636690000
Statutaire naam Valtos Architecten & Adviseurs
Handelsnaam -

2 Contactpersoon

Geslacht ☒ Man
☐ Vrouw
Voorletters F.G.
Voorvoegsels -
Achternaam art.5.1.2c
Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 1062 XD
Huisnummer 59
Huisletter -
Huisnummertoevoeging -
Straatnaam Overschiestraat
Woonplaats Amsterdam

4 Correspondentieadres

Adres Overschiestraat 59
1062 XD Amsterdam

5 Contactgegevens

Telefoonnummer art.5.1.2c
Faxnummer -
E-mailadres art.5.1.2c valtos.nl

Formulierversie
2012.02

Locatie

1 Adres

Postcode	2481NB
Huisnummer	22
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Woudsedijk-Zuid
Plaatsnaam	Woubrugge
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

2 Eigendomsituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☒ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☐ Anders
-----------------------------------	---