

Zuid-Hollandse Omgevingsverordening

Zuid-Hollandse Omgevingsverordening	27
HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN.....	27
Afdeling 1.1 Algemeen	27
Artikel 1.1 (begripsbepalingen)	27
Artikel 1.2 (grondslag)	27
Afdeling 1.2 Toepassingsgebied en doelen	27
Artikel 1.3 (fysieke leefomgeving)	27
Artikel 1.4 (maatschappelijke doelen van de verordening)	27
Artikel 1.5 (toepassing in Zuid-Holland)	28
HOOFDSTUK 2 AANWIJZING EN GEOMETRISCHE BEGRENZING VAN LOCATIES VOOR PROVINCIALE TAKEN	28
Afdeling 2.1 Stiltegebieden	28
Artikel 2.1 (aanwijzing en geometrische begrenzing van stiltegebieden)	28
Afdeling 2.2 Grondwaterbeschermingsgebieden.....	28
Artikel 2.2 (aanwijzing en geometrische begrenzing van grondwaterbeschermingsgebieden)	28
Afdeling 2.3 Gesloten stortplaatsen.....	29
Artikel 2.3 (aanwijzing en geometrische begrenzing van beperkingengebieden gesloten stortplaatsen)	29
Afdeling 2.4 Provinciale en regionale vaarwegen	29
Artikel 2.4 (aanwijzing en geometrische begrenzing provinciale vaarwegen)	29
Artikel 2.5 (aanwijzing en geometrische begrenzing regionale vaarwegen, niet in beheer bij de provincie)	29
Artikel 2.6 (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebied provinciale vaarweg)	29
Artikel 2.7 (aanwijzing en geometrische begrenzing vrijwaringszone provinciale vaarweg)	29
Afdeling 2.5 Provinciale wegen	30
Artikel 2.8 (geometrische begrenzing provinciale wegen)	30
Artikel 2.9 (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebied provinciale weg)	30
Artikel 2.10 (aanwijzing provinciale wegen voor beheersing van geluid)	30
Afdeling 2.6 Natuurnetwerk Nederland	30
Artikel 2.11 (aanwijzing en geometrische begrenzing natuurnetwerk Nederland) ..	30

Afdeling 2.7 Regionale wateren	31
Artikel 2.12 (geometrische begrenzing regionale wateren).....	31
Afdeling 2.8 Regionale waterkeringen	31
Artikel 2.13 (aanwijzing en geometrische begrenzing regionale waterkeringen).....	31
HOOFDSTUK 3 ACTIVITEITEN IN DE FYSIEKE LEEFOMGEVING	31
Afdeling 3.1 Algemene bepalingen over activiteiten	31
§ 3.1.1 Aanvraag om een omgevingsvergunning of een maatwerkvoorschrift	31
Artikel 3.1 (algemene gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een omgevingsvergunning)	31
Artikel 3.2 (algemene gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift).....	31
§ 3.1.2 Meldingen en het verstrekken van gegevens en bescheiden	32
Artikel 3.3 (algemene gegevens bij een melding)	32
Artikel 3.4 (algemene gegevens bij het verstrekken van gegevens en bescheiden) ..	32
Artikel 3.5 (gegevens bij wijzigen naam, adres of normadressaat).....	32
Artikel 3.6 (termijn en geldigheid melding en gegevens en bescheiden)	32
Artikel 3.7 (gegevens en bescheiden op verzoek van gedeputeerde staten)	32
§ 3.1.3 Maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften	32
Artikel 3.8 (maatwerkvoorschriften of vergunningsvoorschriften)	32
§ 3.1.4 Gelijkwaardigheid	33
Artikel 3.9 (aanvraag gelijkwaardige maatregel).....	33
Artikel 3.10 (gelijkwaardige maatregel via een melding)	33
Afdeling 3.2 Activiteiten in stiltegebieden	33
§ 3.2.1 Algemeen.....	33
Artikel 3.11 (activiteiten).....	33
Artikel 3.12 (oogmerken)	33
Artikel 3.13 (normadressaat).....	33
Artikel 3.14 (specifieke zorgplicht)	34
Artikel 3.15 (specifieke gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een omgevingsvergunning)	34
§ 3.2.2 Inhoudelijke regels	34
Artikel 3.16 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen).....	34
Artikel 3.17 (aanwijzing vergunningvrije gevallen)	34
Afdeling 3.3 Activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden	35

§ 3.3.1 Algemeen.....	35
Artikel 3.18 (activiteiten).....	35
Artikel 3.19 (oogmerken)	35
Artikel 3.20 (normadressaat).....	36
Artikel 3.21 (specifieke zorgplicht)	36
Artikel 3.22 (aanwijzing schadelijke stoffen).....	37
Artikel 3.23 (specifieke gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een omgevingsvergunning)	37
Artikel 3.24 (specifieke gegevens bij een melding)	37
Artikel 3.25 (informereren over een ongewoon voorval)	37
Artikel 3.26 (gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval).....	37
§ 3.3.2 Aantasten slecht-doorlatende eigenschappen van bodemlagen.....	37
Artikel 3.27 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)	37
Artikel 3.28 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen).....	38
Artikel 3.29 (melding)	38
Artikel 3.30 (algemene regels)	38
§ 3.3.3 Saneren van de bodem.....	39
Artikel 3.31 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)	39
Artikel 3.32 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen).....	39
Artikel 3.33 (algemene regels)	39
§ 3.3.4 Mijnbouwwerken, bodemenergiesystemen	39
Artikel 3.34 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)	39
Artikel 3.35 (aanwijzing verboden gevallen)	39
Artikel 3.36 (overgangsrecht: bodemenergiesystemen).....	39
§ 3.3.5 Vaste en vloeibare schadelijke stoffen.....	39
Artikel 3.37 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)	39
Artikel 3.38 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen).....	40
Artikel 3.39 (melding)	40
Artikel 3.40 (algemene regels)	40
§ 3.3.6 Grond en baggerspecie.....	40
Artikel 3.41 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)	40
Artikel 3.42 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen).....	41
Artikel 3.43 (algemene regels)	41
§ 3.3.7 Meststoffen	41

Artikel 3.44 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)	41
Artikel 3.45 (aanwijzing verboden gevallen)	41
Artikel 3.46 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)	42
Artikel 3.47 (algemene regels)	42
§ 3.3.8 Vuurwerk en explosieven	42
Artikel 3.48 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)	42
Artikel 3.49 (aanwijzing verboden gevallen)	42
§ 3.3.9 Afvalstoffen	42
Artikel 3.50 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)	42
Artikel 3.51 (aanwijzing verboden gevallen)	43
Artikel 3.52 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)	43
Artikel 3.53 (algemene regels)	43
§ 3.3.10 Zuiveringstechnische werken	43
Artikel 3.54 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)	43
Artikel 3.55 (aanwijzing verboden gevallen)	43
§ 3.3.11 Lozingen in of op de bodem	43
Artikel 3.56 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)	43
Artikel 3.57 (aanwijzing verboden gevallen)	44
Artikel 3.58 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)	44
Artikel 3.59 (algemene regels)	44
§ 3.3.12 Infrastructuur	44
Artikel 3.60 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)	44
Artikel 3.61 (aanwijzing verboden gevallen)	44
Artikel 3.62 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)	44
Artikel 3.63 (algemene regels)	45
§ 3.3.13 Campings, recreatieterreinen, openbare zwembaden	45
Artikel 3.64 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)	45
Artikel 3.65 (aanwijzing verboden gevallen)	45
Artikel 3.66 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)	45
Artikel 3.67 (algemene regels)	45
§ 3.3.14 Begraafplaatsen	45
Artikel 3.68 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)	45
Artikel 3.69 (aanwijzing verboden gevallen)	45
§ 3.3.15 Scheepswerven	45

Artikel 3.70 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)	45
Artikel 3.71 (aanwijzing verboden gevallen)	45
§ 3.3.16 Schietbanen	46
Artikel 3.72 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)	46
Artikel 3.73 (aanwijzing verboden gevallen)	46
§ 3.3.17 Bouwwerken.....	46
Artikel 3.74 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)	46
Artikel 3.75 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen).....	46
Artikel 3.76 (melding).....	46
Artikel 3.77 (algemene regels)	46
§ 3.3.18 Opslagtank, tankinstallatie, stookinstallatie, koelinstallatie, oplosmiddeleninstallatie	46
Artikel 3.78 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)	46
Artikel 3.79 (aanwijzing verboden gevallen)	47
Artikel 3.80 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen).....	47
Artikel 3.81 (algemene regels)	48
§ 3.3.19 Ippc-installaties en Seveso-inrichting.....	48
Artikel 3.82 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)	48
Artikel 3.83 (aanwijzing verboden gevallen)	48
Artikel 3.84 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen).....	49
Artikel 3.85 (algemene regels)	49
§ 3.3.20 Productie van chemische producten	49
Artikel 3.86 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)	49
Artikel 3.87 (aanwijzing verboden gevallen)	49
§ 3.3.21 Papierindustrie, houtindustrie	50
Artikel 3.88 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)	50
Artikel 3.89 (aanwijzing verboden gevallen)	50
§ 3.3.22 Metaalproductenindustrie	50
Artikel 3.90 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)	50
Artikel 3.91 (aanwijzing verboden gevallen)	50
§ 3.3.23 Mineralen	51
Artikel 3.92 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)	51
Artikel 3.93 (aanwijzing verboden gevallen)	51
Artikel 3.94 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen).....	51

Artikel 3.95 (algemene regels)	51
§ 3.3.24 Drukkerijen	51
Artikel 3.96 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)	51
Artikel 3.97 (aanwijzing verboden gevallen)	52
§ 3.3.25 Reinigingsactiviteiten	52
Artikel 3.98 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)	52
Artikel 3.99 (aanwijzing verboden gevallen)	52
Artikel 3.100 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen).....	52
Artikel 3.101 (algemene regels)	53
§ 3.3.26 Overige milieubelastende activiteiten	53
Artikel 3.102 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)	53
Artikel 3.103 (aanwijzing verboden gevallen)	53
Artikel 3.104 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen).....	53
Artikel 3.105 (algemene regels)	53
§ 3.3.27 Inhoudelijke regels	53
Artikel 3.106 (toepassingsbereik).....	53
Artikel 3.107 (overgangsrecht: bestaande gesloten bodemenergiesystemen)	53
Artikel 3.108 (graven)	54
Artikel 3.109 (bodemonderzoek)	54
Artikel 3.110 (werkzaamheden: algemeen)	54
Artikel 3.111 (werkzaamheden: materialen en grond)	55
Artikel 3.112 (werkzaamheden: spoelwater, lekkage en morsen).....	55
Artikel 3.113 (werkzaamheden: bouwkeet)	55
Artikel 3.114 (saneren: saneringsdoelstelling)	56
Artikel 3.115 (saneren: saneringsaanpak).....	56
Artikel 3.116 (saneren: veranderingen in bodemgesteldheid)	56
Artikel 3.117 (saneren: afvoeren verontreinigde grond, niet herschikken).....	56
Afdeling 3.4 Activiteiten in verband met verontreiniging van het grondwater	56
§ 3.4.1 Algemeen.....	56
Artikel 3.118 (toepassingsbereik).....	56
Artikel 3.119 (oogmerken)	57
Artikel 3.120 (normadressaat).....	57
Artikel 3.121 (specifieke zorgplicht)	57
Artikel 3.122 (informerende over een ongewoon voorval)	58

Artikel 3.123 (gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval).....	58
§ 3.4.2 Module risicobeoordeling grondwaterkwaliteit	58
Artikel 3.124 (toepassingsbereik).....	58
Artikel 3.125 (aanwijzing andere modules: voorafgaand bodemonderzoek).....	58
Artikel 3.126 (risicobeoordeling grondwaterkwaliteit – methoden)	58
Artikel 3.127 (methode: algemene grondwaterkwaliteit)	58
Artikel 3.128 (methode: krw-oppervlaktewaterlichaam)	58
Artikel 3.129 (methode: water bestemd voor menselijke consumptie)	59
Artikel 3.130 (methode: grondwaterafhankelijke natuur).....	59
Artikel 3.131 (risicobeoordeling grondwaterkwaliteit: uitkomsten).....	60
Artikel 3.132 (gegevens en bescheiden: na uitvoeren risicobeoordeling grondwaterkwaliteit).....	60
§ 3.4.3 Grondwatersanering.....	60
Artikel 3.133 (toepassingsbereik).....	60
Artikel 3.134 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen).....	60
Artikel 3.135 (specifieke gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een omgevingsvergunning)	60
Artikel 3.136 (melding)	60
Artikel 3.137 (specifieke gegevens en bescheiden bij een melding).....	60
Artikel 3.138 (gegevens en bescheiden: voor het begin van de activiteit)	61
Artikel 3.139 (gegevens en bescheiden: voor het begin van de activiteit)	61
Artikel 3.140 (aanwijzing modules: voorafgaand bodemonderzoek)	61
Artikel 3.141 (grondwater: saneringsaanpakken)	61
Artikel 3.141a (resultaat saneringsaanpak).....	61
Artikel 3.141b (afbakening mogelijkheid maatwerkvoorschrift)	61
Artikel 3.141c (kwaliteitsborging grondwatersanering).....	61
Artikel 3.141d (milieukundige begeleiding grondwatersanering).....	61
Artikel 3.141e (beëindiging activiteit: gegevens en bescheiden).....	62
Artikel 3.141f (uitvoering nazorgmaatregelen).....	62
§ 3.4.4 Activiteiten op een locatie waar na het verrichten van een grondwatersanering een verontreiniging in het grondwater aanwezig is gebleven.	62
Artikel 3.141g (toepassingsbereik).....	62
Artikel 3.141h (maatregelen: gebruiksbeperkingen saneren van het grondwater) .	62
§ 3.4.5 Toevalsvondst van verontreiniging van het grondwater	62

Artikel 3.141i (aantreffen verontreiniging van het grondwater)	62
Afdeling 3.5 Ontgassen van binnenschepen	63
§ 3.5.1 Algemeen.....	63
Artikel 3.142 (activiteiten).....	63
Artikel 3.143 (oogmerken)	63
Artikel 3.144 (normadressaat).....	63
Artikel 3.145 (specifieke gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een omgevingsvergunning)	63
§ 3.5.2 Inhoudelijke regels	63
Artikel 3.146 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen).....	63
Artikel 3.147 (aanwijzing vergunningvrije gevallen)	63
Afdeling 3.6 Activiteiten op of rond gesloten stortplaatsen	64
§ 3.6.1 Algemeen.....	64
Artikel 3.148 (activiteiten).....	64
Artikel 3.149 (oogmerken)	64
Artikel 3.150 (normadressaat).....	64
Artikel 3.151 (specifieke zorgplicht)	64
Artikel 3.152 (specifieke gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een omgevingsvergunning)	65
Artikel 3.153 (informer over een ongewoon voorval)	65
Artikel 3.154 (gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval).....	65
§ 3.6.2 Inhoudelijke regels	65
Artikel 3.155 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen).....	65
Artikel 3.156 (melding).....	66
Afdeling 3.7 Activiteiten rond provinciale vaarwegen	66
§ 3.7.1 Algemeen.....	66
Artikel 3.157 (activiteiten).....	66
Artikel 3.158 (oogmerken)	66
Artikel 3.159 (normadressaat).....	66
Artikel 3.160 (specifieke zorgplicht)	66
Artikel 3.161 (specifieke gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een omgevingsvergunning)	67
Artikel 3.162 (informer over een ongewoon voorval)	67
Artikel 3.163 (gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval).....	67

Artikel 3.164 (verhalen van schepen).....	67
§ 3.7.2 Inhoudelijke regels	67
Artikel 3.165 (toepassingsbereik).....	67
Artikel 3.166 (aanwijzing vergunningplichtig geval: veranderen van het werk of werken maken of behouden)	68
Artikel 3.167 (aanwijzing vergunningplichtig geval: vaste stoffen of voorwerpen plaatsen en houtgewas)	68
Artikel 3.168 (aanwijzing vergunningplichtig geval: stremmen of belemmeren van de scheepvaart)	68
Artikel 3.169 (aanwijzing vergunningplichtig geval: ligplaats innemen)	68
Afdeling 3.8 Activiteiten rond provinciale wegen	69
§ 3.8.1 Algemeen.....	69
Artikel 3.170 (activiteiten).....	69
Artikel 3.171 (oogmerken)	69
Artikel 3.172 (normadressaat).....	69
Artikel 3.173 (specifieke zorgplicht)	69
Artikel 3.174 (specifieke gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een omgevingsvergunning)	69
Artikel 3.175 (informerende over een ongewoon voorval)	69
Artikel 3.176 (gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval).....	70
§ 3.8.2 Inhoudelijke regels	70
Artikel 3.177 (toepassingsbereik).....	70
Artikel 3.178 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen).....	70
Artikel 3.179 (melding)	70
Artikel 3.180 (informatieplicht)	71
Artikel 3.180a (voorbereiding)	71
Artikel 3.180b (uitvoering)	72
Artikel 3.180c (oplevering en nazorg)	72
Afdeling 3.9 Activiteiten die de natuur betreffen	72
§ 3.9.1 Activiteiten met betrekking tot dieren in het wild	72
§ 3.9.1.1 Algemeen.....	72
Artikel 3.181 (activiteiten).....	72
Artikel 3.182 (oogmerken)	73
§ 3.9.1.2 Flora- en fauna-activiteiten: vergunningvrije gevallen soorten vogelrichtlijn ...	73

Artikel 3.183 (aanwijzing vergunningvrije gevallen vernielen of beschadigen nesten, rustplaatsen en eieren van de brandgans, de grauwe gans en de kolgans)	73
Artikel 3.184 (aanwijzing vergunningvrije gevallen vernielen of beschadigen nesten, rustplaatsen en eieren van de knobbelzwaan)	74
Artikel 3.185 (aanwijzing vergunningvrije gevallen vernielen of beschadigen nesten, rustplaatsen en eieren van de kleine mantelmeeuw en de zilvermeeuw)	74
Artikel 3.186 (aanwijzing vergunningvrije gevallen directe schadebestrijding brandgans, grauwe gans, kolgans en Canadese gans)	74
Artikel 3.187 (aanwijzing vergunningvrij geval directe schadebestrijding knobbelzwaan)	75
Artikel 3.188 (aanwijzing vergunningvrij geval directe schadebestrijding smient)...	76
§ 3.9.1.3 Flora- en fauna-activiteiten: vergunningvrije gevallen andere soorten.....	77
Artikel 3.189 (aanwijzing vergunningvrije gevallen andere soorten inrichting, ontwikkeling, beheer en onderhoud).....	77
§ 3.9.1.4 Inhoudelijke regels	77
Artikel 3.190 (middelen bij schadebestrijding)	77
Artikel 3.191 (overige regels schadebestrijding)	77
§ 3.9.2 Activiteiten die houtopstanden betreffen.....	78
§ 3.9.2.1 Algemeen.....	78
Artikel 3.192 (activiteiten).....	78
Artikel 3.193 (oogmerken)	78
Artikel 3.194 (specifieke gegevens en bescheiden bij een aanvraag om maatwerkvoorschrift).....	78
§ 3.9.2.2 Inhoudelijke regels	78
Artikel 3.194a (maatwerkregel: meldplicht vellen houtopstanden)	78
Artikel 3.195 (maatwerkregel: uitzondering op meldplicht vellen houtopstanden)	78
Artikel 3.196 (maatwerkregel: specifieke gegevens en bescheiden vellen houtopstanden).....	79
Artikel 3.196a (maatwerkregel: gegevens en bescheiden: start vellen houtopstanden).....	79
Artikel 3.197 (maatwerkregel: plicht tot herbeplanting)	79
Artikel 3.198 (maatwerkregel: uitzondering op plicht tot herbeplanting).....	79
Artikel 3.199 (afbakening mogelijkheid maatwerkvoorschrift: herbeplanting).....	79
Artikel 3.200 (afbakening mogelijkheid maatwerkvoorschrift: provinciale maatwerkregels: afwijken in het belang van evenwichtige besluitvorming).....	80
Afdeling 3.10 Gelegenheid bieden tot zwemmen en baden.....	81

§ 3.10.1 Zwemlocaties in oppervlaktewateren	81
§ 3.10.1.1 Algemeen.....	81
Artikel 3.201 (activiteiten).....	81
Artikel 3.202 (oogmerken)	81
Artikel 3.203 (normadressaat).....	81
Artikel 3.204 (specifieke zorgplicht)	81
§ 3.10.1.2 Inhoudelijke regels	82
Artikel 3.205 (beheer en onderhoud zwemlocatie)	82
Artikel 3.206 (toezicht op veiligheid gebruikers van een zwemlocatie)	82
Artikel 3.207 (onderzoek naar omstandigheden met negatieve effecten)	82
Artikel 3.208 (informerende: onverwachte situaties)	82
Artikel 3.209 (redelijke maatregelen ten behoeve van de zwemwaterkwaliteit).....	82
Artikel 3.210 (zwemwaterbeheersmaatregelen bij zwemwaterverontreinigingen). 82	
Artikel 3.211 (nadere aanduiding en afbakening zwemzone).....	83
Artikel 3.212 (inrichting zwemwater).....	83
Artikel 3.213 (springvoorzieningen)	83
Artikel 3.214 (maatregelen voorkomen letsel en verwonding)	83
Artikel 3.215 (sanitaire voorzieningen)	83
§ 3.10.2 Badwaterbassins.....	84
§ 3.10.2.1 Algemeen.....	84
Artikel 3.216 (activiteiten).....	84
§ 3.10.2.2 Inhoudelijke regels	84
Artikel 3.217 (afwijkende termijn melding artikel 15.13 Bal - badwaterbassins waarin het water wordt gedesinfecteerd)	84
Artikel 3.218 (afwijkende termijn melding artikel 15.31 Bal - zwembijvers)	84
Artikel 3.219 (afwijkende termijn melding artikel 15.47 Bal - badwaterbassins voor eenmalig gebruik).....	84
Artikel 3.220 (afwijkende termijn melding artikel 15.50 Bal - overige badwaterbassins)	84
Artikel 3.221 (logboek registratie sluiting en heropening badwaterbassin)	84
Afdeling 3.11 Ontgrondingen op land en in regionale wateren.....	85
§ 3.11.1 Algemeen.....	85
Artikel 3.222 (activiteiten).....	85
§ 3.11.2 Inhoudelijke regels	85

Artikel 3.223 (aanwijzing vergunningvrij geval Maasvlakte)	85
Afdeling 3.12 Ruimtelijke voorbeschermingsregels (met het oog op het in de toekomst voldoen aan instructieregels)	85
§ 3.12.1 Algemeen	85
Artikel 3.224 (activiteiten)	85
Artikel 3.225 (oogmerken)	85
§ 3.12.2 Inhoudelijke regels geitenhouderij	86
Artikel 3.226 (verbod geitenhouderij)	86
Afdeling 3.14 Lozen van drain-, spoel- of drainagewater bij het telen van gewassen in kassen	86
§ 3.14.1 Lozen van drain-, spoel- of drainagewater door leden Waterzuiveringscoöperatie Westland	86
§ 3.14.1.1 Algemeen	86
Artikel 3.232 (toepassingsbereik)	86
§ 3.14.1.2 Inhoudelijke regels	86
Artikel 3.233 (water: uitstel zuiveringsrendement gewasbeschermingsmiddelen AWZI Nieuwe Waterweg)	86
Artikel 3.234 (water: geen uitstel zuiveringsrendement gewasbeschermingsmiddelen)	87
§ 3.14.2 Lozen van drain-, spoel- of drainagewater door niet-leden Waterzuiveringscoöperatie Westland	87
§ 3.14.2.1 Algemeen	87
Artikel 3.235 (toepassingsbereik)	87
§ 3.14.2.2 Inhoudelijke regels	88
Artikel 3.236 (water: verwijdering gewasbeschermingsmiddelen AWZI Nieuwe Waterweg)	88
§ 3.14.3 Overig	88
Artikel 3.237 (water: vervaldatum maatwerkregels)	88
HOOFDSTUK 4 ONDERHOUDSPLICHTEN IN DE FYSIEKE LEEFOMGEVING	88
Afdeling 4.1 Provinciale vaarwegen	88
Artikel 4.1 (onderhoudsplicht werken en voorwerpen provinciale vaarwegen)	88
Artikel 4.2 (onderhoudsplicht oevers)	88
Afdeling 4.2 Provinciale wegen	88
Artikel 4.3 (onderhoudsplicht werken en voorwerpen provinciale wegen)	88
HOOFDSTUK 5 OMGEVINGSWAARDEN	88
Afdeling 5.1 Veiligheid regionale waterkeringen	88

Artikel 5.1 (omgevingswaarden veiligheid regionale waterkeringen)	88
Artikel 5.2 (toepassingsbereik veiligheid per regionale waterkering).....	88
Artikel 5.3 (omgevingswaarden veiligheid per regionale waterkering)	88
Artikel 5.4 (termijn en aard omgevingswaarde veiligheid regionale waterkeringen)	89
Artikel 5.5 (verzoek tot aanpassing termijn)	89
Afdeling 5.2 Kans op overstroming regionale wateren	89
Artikel 5.6 (omgevingswaarden gemiddelde kans op overstroming)	89
Artikel 5.7 (toepassingsbereik gemiddelde kans op overstroming per gebied).....	89
Artikel 5.8 (omgevingswaarden kans op overstroming binnen de bebouwde kom)	90
Artikel 5.9 (omgevingswaarden kans op overstroming buiten de bebouwde kom) .	90
Artikel 5.10 (termijn en aard omgevingswaarde kans op overstroming regionale wateren)	90
Artikel 5.11 (uitzonderingsmogelijkheid omgevingswaarden kans op overstroming regionale wateren)	91
HOOFDSTUK 6 TOEDELING VAN SPECIFIEKE TAKEN	91
Afdeling 6.1 Beheer van watersystemen	91
Artikel 6.1 (regionale wateren in beheer)	91
Artikel 6.2 (beheer grondwaterkwaliteit Rotterdams havengebied)	91
Afdeling 6.2 Beheer van vaarwegen.....	91
Artikel 6.3 (vaarwegbeheer provinciale vaarwegen)	91
Artikel 6.4 (toedeling vaarwegbeheer aan anderen)	91
HOOFDSTUK 7 INSTRUCTIEREGELS	91
Afdeling 7.1 Uitoefening van een specifieke taak of bevoegdheid	91
§ 7.1.1 Bebording stiltegebieden	91
Artikel 7.1 (bebording stiltegebieden)	91
§ 7.1.2 Bebording grondwaterbeschermingsgebieden	92
Artikel 7.2 (bebording grondwaterbeschermingsgebieden)	92
§ 7.1.3 Beheer van watersystemen	92
Artikel 7.3 (maatregelen bij (dreigende) overschrijding van de omgevingswaarde veiligheid regionale waterkeringen).....	92
Artikel 7.4 (legger)	93
Artikel 7.5 (aanwijzing regionale wateren peilbesluit).....	93
Artikel 7.6 (rangorde van waterschaarste regionale wateren)	94
Artikel 7.7 (regionaal waterprogramma)	94

§ 7.1.4 Vaarwegbeheer	94
Artikel 7.8 (vaarwegprofielen).....	94
§ 7.1.5 Wegbeheer door gemeente of waterschap	95
Artikel 7.9 (samenwerking met andere wegbeheerders)	95
Afdeling 7.2 Programma's	95
§ 7.2.1 Waterbeheerprogramma	95
Artikel 7.10 (inhoud waterbeheerprogramma).....	95
Artikel 7.10a (gevaarlijke stoffen)	96
Artikel 7.11 (omgevingswaarden veiligheid regionale waterkeringen)	96
Artikel 7.12 (omgevingswaarden gemiddelde kans op overstroming)	96
Afdeling 7.3 Omgevingsplannen.....	96
§ 7.3.1 Algemeen.....	96
Artikel 7.13 (toepassingsbereik).....	96
Artikel 7.14 (aanpassingstermijn omgevingsplan)	96
Artikel 7.15 (eerbiedigende werking).....	96
§ 7.3.2 Externe veiligheid (omgevingsveiligheid)	97
§ 7.3.2.1 Risicogebieden externe veiligheid	97
Artikel 7.16 (opname risicogebieden externe veiligheid)	97
Artikel 7.17 (waarborgen ruimte risicogebieden externe veiligheid)	97
§ 7.3.2.2 Groepsrisicobenadering	97
Artikel 7.18 (groepsrisicobenadering aandachtsgebieden met verhoogd groepsrisico)	97
§ 7.3.2.3 Veiligheidszonering Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas	98
Artikel 7.19 (aanwijzing en geometrische begrenzing veiligheidszone Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas)	98
Artikel 7.20 (waarborgen veiligheid oevers Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas) ..	98
§ 7.3.2.4 Niet-Basisnet transportroutes	98
Artikel 7.21 (aanwijzing en geometrische begrenzing niet-Basisnet transportroutes)	98
Artikel 7.22 (aandachtsgebieden langs niet-Basisnet transportroutes in verband met groepsrisico)	98
§ 7.3.4 Waterkeringen.....	99
Artikel 7.25 (geen belemmeringen voor regionale waterkeringen).....	99
Artikel 7.26 (profiel van vrije ruimte)	100
§ 7.3.5 Grondwaterkwaliteit	100

§ 7.3.5.1 Toelaten van een bouwactiviteit op een grondwatergevoelige locatie	100
Artikel 7.27 (toepassingsbereik)	100
Artikel 7.28 (definitie grondwatergevoelige locatie)	100
Artikel 7.29 (voorafgaand onderzoek)	100
Artikel 7.30 (verontreiniging van grondwater)	101
Artikel 7.31 (risicobeoordeling grondwaterkwaliteit)	101
Artikel 7.32 (sanerende maatregelen bij significante grondwaterverontreiniging)	101
Artikel 7.33 (omgevingsvergunning bouwen op een grondwatergevoelige locatie)	102
Artikel 7.34 (melding bouwactiviteit)	102
Artikel 7.35 (ingebruikname na maatregelen bij een significante grondwaterverontreiniging)	103
§ 7.3.5.2 Saneren van de bodem ter uitvoering van een bronaanpak	103
Artikel 7.36 (toepassingsbereik)	103
Artikel 7.37 (saneringsaanpak: niet afdekken tenzij)	103
Artikel 7.38 (afbakening mogelijkheid maatwerkvoorschrift andere saneringsaanpak: vermindering of voorkomen van inbreng)	104
Artikel 7.39 (gegevens en bescheiden: voor het begin van de bronaanpak)	104
Artikel 7.39a (gegevens en bescheiden: bij beëindiging van de bronaanpak)	104
§ 7.3.5.3 Lozen op of in de bodem	104
Artikel 7.39b (verbod op rechtstreeks lozen in het grondwater)	104
Artikel 7.39c (afbakening mogelijkheid maatwerk)	104
Artikel 7.39d (lozen van grondwater op of in de bodem)	104
§ 7.3.5.4 Activiteiten op een locatie met een historische bodemverontreiniging zonder onaanvaardbaar verspreidingsrisico	105
Artikel 7.39e (toepassingsbereik)	105
Artikel 7.39f (grondwater: mitigerende maatregelen)	105
§ 7.3.5.5 Milieubelastende activiteiten met gevolgen voor watersystemen	106
Artikel 7.39g (beoordelingsregels milieubelastende activiteit gevolgen voor watersystemen)	106
§ 7.3.6 LiB-5 contour Schiphol	107
Artikel 7.40 (aanwijzing en geometrische begrenzing gebieden binnen LiB-5 contour Schiphol)	107
Artikel 7.41 (LiB-5 contour Schiphol)	107
§ 7.3.6a Toekomstbestendig bouwen en ontwikkelen	107

Artikel 7.41a (risico's van klimaatverandering)	107
Artikel 7.41aa (toekomstbestendig bouwen van woningen)	108
§ 7.3.7 Ruimtelijke kwaliteit	108
Artikel 7.41b (toepassingsbereik).....	108
Artikel 7.42 (aanwijzing en geometrische begrenzing gebieden met beschermingscategorieën)	108
Artikel 7.43 (definitie soort ruimtelijke ontwikkeling)	109
Artikel 7.43a (borgen ruimtelijke kwaliteit)	109
Artikel 7.43b (aanvaardbaarheid soort ruimtelijke ontwikkeling per beschermingscategorie)	109
Artikel 7.43c (randvoorwaarden soorten ruimtelijke ontwikkeling).....	110
Artikel 7.43d (motivering locatiekeuze bij aanpassen en transformeren).....	110
Artikel 7.43e (randvoorwaarden bij aanpassen en transformeren)	110
Artikel 7.43f (uitzonderingen transformaties)	111
Artikel 7.43g (compensatie weidevogelgebieden of karakteristieke landschapselementen)	111
Artikel 7.43h (gebiedstype: beschermingscategorie 3 buitengebied)	111
Artikel 7.43i (gebiedstype: beschermingscategorie 2 recreatiegebied)	111
Artikel 7.43j (gebiedstype: beschermingscategorie 2 belangrijk weidevogelgebied)	112
Artikel 7.43k (gebiedstype: beschermingscategorie 2 groene buffers)	112
Artikel 7.43l (gebiedstype: beschermingscategorie 1 natuurnetwerk Nederland) ..	112
Artikel 7.43m (gebiedstype: beschermingscategorie 1 graslanden bollenstreek) ..	113
Artikel 7.43n (gebiedstype: beschermingscategorie 1 kroonjuwelen cultureel erfgoed)	113
§ 7.3.8 Stedelijke ontwikkelingen.....	113
Artikel 7.44 (afgestemde regionale behoefte)	113
Artikel 7.45 (ladder voor duurzame verstedelijking).....	114
Artikel 7.45b (dichtheid en verscheidenheid woningbouw)	114
Artikel 7.45c (bereikbaarheid).....	114
Artikel 7.45ca (kansen voor biodiversiteit)	114
Artikel 7.45d (aanwijzing en geometrische begrenzing stationsomgevingen)	114
Artikel 7.45e (parkeernorm stationsomgevingen)	114
Artikel 7.45f (parkeernorm sociale huur)	114
Artikel 7.45g (permanente bewoning recreatiewoningen).....	115

Artikel 7.45h (functiemenging en meervoudig ruimtegebruik)	115
Artikel 7.45i (huisvesting arbeidsmigranten)	115
Artikel 7.46 (aanwijzing en geometrische begrenzing grote buitenstedelijke bouwlocaties)	115
Artikel 7.47 (grote buitenstedelijke bouwlocaties)	115
§ 7.3.8a Wonen	115
Artikel 7.47a (voldoende sociale huurwoningen)	115
Artikel 7.47b (voldoende betaalbare woningbouw)	116
Artikel 7.47c (overgangsrecht)	116
§ 7.3.9 Detailhandel	116
Artikel 7.48 (detailhandel).....	116
Artikel 7.49 (uitzonderingen detailhandel)	117
§ 7.3.10 Kantoren	118
Artikel 7.50 (aanwijzing en geometrische begrenzing kantorengedebieden).....	118
Artikel 7.51 (kantoren)	118
§ 7.3.11 Bedrijven.....	119
Artikel 7.51a (begripsbepalingen)	119
Artikel 7.51b (aanwijzing en geometrische begrenzing (watergebonden) bedrijventerreinen en grote ruimtevragers)	119
Artikel 7.51c (toepassingsbereik)	120
Artikel 7.52 (bedrijven).....	120
Artikel 7.52a (grote ruimtevragers).....	121
§ 7.3.12 Glastuinbouwgebied.....	121
Artikel 7.53 (aanwijzing en geometrische begrenzing glastuinbouwgebied)	121
Artikel 7.54 (glastuinbouwgebied)	122
§ 7.3.13 Boom- en sierteeltgebied	123
Artikel 7.55 (aanwijzing en geometrische begrenzing boomsierteeltgebied)	123
Artikel 7.56 (boom- en sierteeltgebied)	124
§ 7.3.14 Bollenteeltgebied	125
Artikel 7.57 (aanwijzing en geometrische begrenzing bollenteeltgebied).....	125
Artikel 7.58 (bollenteeltgebied)	125
§ 7.3.15 Agrarische bedrijven.....	127
Artikel 7.59 (agrarische bedrijven)	127
§ 7.3.16 Natuurnetwerk Nederland	128

Artikel 7.60 (wezenlijke kenmerken en waarden).....	128
Artikel 7.61 (activiteiten met mogelijk (significante) nadelige gevolgen).....	129
Artikel 7.62 (ontwikkelen prioritaire nieuwe natuur)	129
Artikel 7.63 (ontwikkelen Buitenland van Rhon)	129
§ 7.3.17 Werelderfgoed	129
Artikel 7.64 (aanwijzing en geometrische begrenzing van werelderfgoed).....	129
Artikel 7.65 (kernkwaliteiten werelderfgoed)	130
Artikel 7.66 (geen aantasting kernkwaliteiten werelderfgoederen).....	130
Artikel 7.67 (aanwijzing en geometrische begrenzing van gebieden binnen de Neder-Germaanse Limes).....	130
Artikel 7.67a (motivering behoud en versterking kernkwaliteiten)	130
Artikel 7.68 (bescherming archeologische waarden binnen de Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes kernzone 2)	130
Artikel 7.68a (bescherming archeologische waarden binnen de Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes bufferzone)	131
Artikel 7.68b (bescherming archeologische waarden binnen de Neder-Germaanse Limes verwachtingszone)	131
§ 7.3.18 Archeologie.....	131
Artikel 7.69 (aanwijzing en geometrische begrenzing gebieden met bekende archeologische waarden)	131
Artikel 7.70 (bescherming bekende archeologische waarden)	132
§ 7.3.19 Traditionele windmolens.....	132
Artikel 7.71 (aanwijzing en geometrische begrenzing molenbiotopen)	132
Artikel 7.72 (bescherming molenbiotoop)	132
§ 7.3.20 Landgoederen en kastelen	133
Artikel 7.73 (aanwijzing en geometrische begrenzing landgoed- en kasteelbiotopen)	133
Artikel 7.74 (bescherming landgoed- en kasteelbiotoop).....	133
§ 7.3.21 Energie.....	134
Artikel 7.75 (aanwijzing en geometrische begrenzing locaties windenergie).....	134
Artikel 7.76 (windenergie).....	134
Artikel 7.76a (zonnevelden)	134
§ 7.3.22 Provinciale vaarwegen.....	135
Artikel 7.77 (vrijwaringszone provinciale vaarwegen)	135
§ 7.3.23 Recreatietoervaartnet	136

Artikel 7.78 (aanwijzing en geometrische begrenzing recreatietoervaartnet)	136
Artikel 7.79 (bescherming recreatietoervaartnet)	136
§ 7.3.23a Hoofdfietsnetwerk en lange afstands wandelpaden	136
Artikel 7.79a (aanwijzing en geometrische begrenzing hoofdfietsnetwerk en lange afstands wandelpaden)	136
Artikel 7.79b (behoud en verbetering hoofdfietsnetwerk en lange afstands wandelpaden).....	136
§ 7.3.24 Beschermingszones drinkwatervoorziening (infrastructuur)	136
Artikel 7.80 (aanwijzing vitale infrastructuur openbare drinkwatervoorziening)...	136
Artikel 7.81 (beschermingszone drinkwatervoorziening)	137
§ 7.3.25 Ontheffing en afwijken	137
Artikel 7.82 (ontheffingsbevoegdheid gedeputeerde staten).....	137
Artikel 7.83 (indieningsvereisten ontheffing).....	137
Artikel 7.84 (motivering omgevingsplan)	137
Artikel 7.85 (intrekking ontheffing)	137
Artikel 7.86 (afwijkingsmogelijkheid - balansregeling).....	137
Afdeling 7.4 Waterschapsverordening	137
§ 7.4.1 Waterkeringen.....	137
Artikel 7.87 (profiel van vrije ruimte)	137
§ 7.4.2 Grondwaterkwaliteit	138
Artikel 7.88 (beoordelingsregels activiteit met gevolgen voor een waterlichaam) 138	
Artikel 7.89 (voorschriften omgevingsvergunning activiteit met gevolgen voor een waterlichaam).....	138
Artikel 7.90 (beoordelingsregels omgevingsvergunning wateronttrekkingsactiviteit)	138
§ 7.4.3 Wateronttrekkingsactiviteit	139
Artikel 7.93 (wateronttrekkingsactiviteit in grondwaterbeschermingsgebied)	139
Artikel 7.94 (vergunningvrije wateronttrekkingsactiviteit)	139
Afdeling 7.5 Omgevingsvergunningen	140
§ 7.5.1 Algemeen.....	140
Artikel 7.95 (oogmerk beoordeling aanvraag omgevingsvergunning)	140
Artikel 7.96 (bevoegdheid tot wijziging voorschriften en intrekking omgevingsvergunning)	140
§ 7.5.2 Omgevingsvergunning stiltegebiedactiviteit	140
Artikel 7.97 (toepassingsbereik).....	140

Artikel 7.98 (beoordelingsregels stiltegebiedactiviteit)	140
§ 7.5.3 Omgevingsvergunning milieubelastende activiteit in grondwaterbeschermingsgebieden	140
Artikel 7.99 (toepassingsbereik).....	140
Artikel 7.100 (beoordelingsregels milieubelastende activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden)	141
§ 7.5.4 Omgevingsvergunning activiteit in verband met verontreiniging van het grondwater	141
Artikel 7.101 (toepassingsbereik).....	141
Artikel 7.102 (beoordelingsregels grondwatersanering met gevolgen voor een waterlichaam).....	141
Artikel 7.102a (voorschriften activiteit met gevolgen voor een waterlichaam)	143
§ 7.5.5 Omgevingsvergunning ontgassen van binnenschepen	143
Artikel 7.103 (toepassingsbereik).....	143
Artikel 7.104 (beoordelingsregels milieubelastende activiteit ontgassen van binnenschepen)	143
§ 7.5.6 Omgevingsvergunning activiteit op of rond gesloten stortplaatsen	143
Artikel 7.105 (toepassingsbereik en oogmerk)	143
Artikel 7.106 (beoordelingsregels over de activiteit in, op, onder, boven of bij een gesloten stortplaats).....	143
Artikel 7.107 (voorschriften over de activiteit in, op, onder, boven of bij een gesloten stortplaats).....	143
Afdeling 7.6 Projectbesluiten	144
Artikel 7.108 (instructieregels projectbesluit).....	144
Artikel 7.109 (instructieregels voor natuurnetwerk Nederland)	144
Artikel 7.110 (instructieregels voor werelderfgoed en erfgoed op de Voorlopige Lijst werelderfgoed).....	144
Artikel 7.111 (onthefing instructieregels projectbesluit door waterschappen)	144
HOOFDSTUK 8 FAUNABEHEERENHEID EN -PLANNEN.....	144
Afdeling 8.1 Faunabeheereenheid	144
Artikel 8.1 (Faunabeheereenheid Zuid-Holland)	144
Artikel 8.2 (bestuurssamenstelling Faunabeheereenheid Zuid-Holland).....	145
Artikel 8.3 (informatie en verantwoording)	145
Artikel 8.4 (registratie gebruikers omgevingsvergunning)	146
Afdeling 8.2 Faunabeheerplan	146
Artikel 8.5 (toepassingsbereik)	146

Artikel 8.6 (algemene eisen aan faunabeheerplannen)	146
Artikel 8.7 (faunabeheerplan duurzaam beheer van populaties)	147
Artikel 8.8 (faunabeheerplan schadebestrijding)	147
Artikel 8.9 (faunabeheerplan uitoefening jacht)	148
Artikel 8.10 (geldigheidsduur faunabeheerplan)	148
Artikel 8.11 (afwijkingsbevoegdheid)	148
Afdeling 8.3 Wildbeheereenheden	148
Artikel 8.12 (statuten en verplichtingen wildbeheereenheden)	148
Artikel 8.13 (omvang en begrenzing werkgebied wildbeheereenheid)	149
Artikel 8.14 (verplicht lidmaatschap wildbeheereenheid)	149
HOOFDSTUK 9 SCHADE	150
Afdeling 9.1 Nadeelcompensatie	150
Artikel 9.1 (advisering nadeelcompensatie)	150
HOOFDSTUK 10 PROCEDURES	150
Afdeling 10.1 Programma's	150
Artikel 10.1 (voortgangsrapportage uitvoering waterbeheerprogramma)	150
Afdeling 10.2 Omgevingsvergunning: betrokkenheid	150
Artikel 10.2 (advies omgevingsvergunning activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden)	150
Afdeling 10.3 Projectbesluiten	150
Artikel 10.3 (projectbesluit van waterschappen)	150
Afdeling 10.4 Verstrekken en beschikbaar stellen van gegevens	151
Artikel 10.4 (verstrekken gegevens wateronttrekkingsactiviteit)	151
Afdeling 10.5 Procedures schade door in het wild levende dieren	151
Artikel 10.5 (aanvraag tegemoetkoming)	151
Artikel 10.6 (taxatie schade)	151
Afdeling 10.6 Aanvraag luchthavenbesluit of luchthavenregeling	152
Artikel 10.7 (aanvraag om een luchthavenbesluit of luchthavenregeling)	152
HOOFDSTUK 11 ADVIESORGANEN	152
Artikel 11.1 (adviescommissie detailhandel)	152
HOOFDSTUK 12 HANDHAVING EN UITVOERING	153
Afdeling 12.1 Handhaving	153
§ 12.1.1 Aanwijzing en bevoegdheid toezichthouders	153
Artikel 12.1 (toezicht en opsporing provinciale vaarwegen en provinciale wegen)	153

Artikel 12.2 (toezichthouders luchtvaart)	153
Afdeling 12.2 Kwaliteit uitvoering en handhaving	153
Artikel 12.3 (doelen uitvoerings- en handhavingsstrategie)	153
Artikel 12.4 (kwaliteitscriteria uitvoering en handhaving)	153
HOOFDSTUK 12a BEVOEGDHEDEN IN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN	154
Afdeling 12a.1 Toevalsvondst van verontreiniging van het grondwater	154
Artikel 12a.1 (toepassingsbereik)	154
Artikel 12a.2 (treffen van tijdelijke beschermingsmaatregelen)	154
Artikel 12a.3 (kostenverhaal getroffen maatregelen)	155
HOOFDSTUK 13 MONITORING EN INFORMATIE	155
Afdeling 13.1 Monitoring omgevingswaarden en verslaglegging	155
§ 13.1.1 Veiligheid regionale waterkeringen	155
Artikel 13.1 (monitoring omgevingswaarden veiligheid regionale waterkeringen)	155
Artikel 13.2 (verslag veiligheid regionale waterkeringen)	155
§ 13.1.2 Kans op overstroming regionale wateren	155
Artikel 13.3 (monitoring omgevingswaarden kans op overstroming regionale wateren)	155
Artikel 13.4 (verslag kans op overstroming regionale wateren)	156
Afdeling 13.2 Gegevensbeheer	156
Artikel 13.5 (grondwaterregister)	156
HOOFDSTUK 14 OVERGANGSRECHT	157
Artikel 14.1 (toestemming faunabeheereenheid op grond van artikel 3.17, derde lid Wet natuurbescherming)	157
HOOFDSTUK 15 OVERIGE EN SLOTBEPALINGEN	157
Afdeling 15.1 Overige bepalingen	157
Artikel 15.1 (intrekken Omgevingsverordening Zuid-Holland en Provinciale milieuverordening)	157
Artikel 15.2 (omhangbepaling)	157
Artikel 15.3 (omhangbepaling nadere regels)	157
Afdeling 15.2 Slotbepalingen	158
Artikel 15.4 (inwerkingtreding)	158
Artikel 15.5 (citeertitel)	158
BIJLAGE I BEGRIPPEN	158
BIJLAGE II GEOMETRISCHE BEGRENZING VAN LOCATIES	167

BIJLAGE III REGELS OVER ACTIVITEITEN IN DE FYSIEKE LEEFOMGEVING	181
A. Activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden.....	181
A.1. Schadelijke stoffen, mengsels, materialen en producten als bedoeld in artikel 3.22 .	181
Aa. Activiteiten met betrekking tot het beheren, beperken of ongedaan maken van verontreinigd grondwater	182
Aa.1. Verontreinigende stoffen in het grondwater.....	182
Aa.1.1 Waarden voor verontreinigende stoffen in het grondwater	182
Aa.1.2. Families en groepen van verontreinigende stoffen in het grondwater	190
Aa.2 Methoden bij de risicobeoordeling grondwaterkwaliteit als bedoeld in artikel 3.126	192
Aa.2.1 Methode algemene grondwaterkwaliteit	192
Aa.2.2 Methode krw-oppervlaktewaterlichaam	192
Aa.2.3 Methode water bestemd voor menselijke consumptie	193
Aa.2.4 Methode grondwaterafhankelijke natuur	193
B. Ontgassen van binnenschepen	194
C. Activiteiten die de natuur betreffen	194
C.1. Aangewezen soorten behorend bij artikel 3.189, eerste lid	194
BIJLAGE IV GEGEVENS EN BESCHIEDEN.....	195
A. Aanvullende algemene gegevens en bescheiden voor een aanvraag om een omgevingsvergunning, een maatwerkvoorschrift en een verzoek om een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.2 en 3.9, derde lid	195
B. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift per activiteit.....	195
B.1. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden aanvraag omgevingsvergunning voor stiltegebiedactiviteiten als bedoeld in artikel 3.15	195
B.2. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden aanvraag omgevingsvergunning voor het verrichten van activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden als bedoeld in artikel 3.23.....	195
B.3. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden aanvraag omgevingsvergunning voor het saneren van de bodem in grondwaterbeschermingsgebieden als bedoeld in artikel 3.23	196
B.4. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden aanvraag omgevingsvergunning voor een grondwatersanering als bedoeld in artikel 3.135.....	196
B.5. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden aanvraag omgevingsvergunning voor het ontgassen van binnenschepen als bedoeld in artikel 3.145	197
B.6. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden aanvraag omgevingsvergunning voor activiteiten op of rond gesloten stortplaatsen als bedoeld in artikel 3.152	197

B.7. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden aanvraag omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een provinciale vaarweg als bedoeld in artikel 3.161.....	198
B.8. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden aanvraag omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een provinciale weg als bedoeld in artikel 3.174.....	198
B.9. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden bij aanvraag maatwerkvoorschrift voor het vellen van houtopstanden als bedoeld in artikel 3.194.....	198
C. Algemene gegevens melding of het voldoen aan een andere informatieverplichting als bedoeld in de artikelen 3.3 en 3.4.....	199
D. Gegevens en bescheiden per activiteit bij een melding of het voldoen aan een andere informatieverplichting.....	200
D.1. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden bij een melding voor een milieubelastende activiteit in een grondwaterbeschermingsgebied als bedoeld in artikel 3.24.....	200
D.2. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden bij een informatieverplichting voor een risicobeoordeling grondwaterkwaliteit als bedoeld in artikel 3.132	200
D.2a. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden bij een melding voor een grondwatersanering als bedoeld in artikel 3.137.....	200
D.3. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden bij een informatieverplichting voor een grondwatersanering als bedoeld in artikel 3.138.....	201
D.4. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden bij een informatieverplichting voor een grondwatersanering als bedoeld in artikel 3.139.....	201
D.4a. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden bij een melding voor een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een provinciale weg als bedoeld in artikel 3.174a.....	201
D.5. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden bij een melding voor het vellen van houtopstanden als bedoeld in artikel 3.196	201
E. Gegevens en bescheiden ongewone voorvallen als bedoeld in de artikelen 3.26, 3.125, 3.154, 3.163, 3.176.....	202
F. Gegevens en bescheiden bij het verrichten van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 3.10.....	202
BIJLAGE V NADERE REGELS OVER ONDERHOUDSP LICHTEN	202
BIJLAGE VI NADERE REGELS OVER OMGEVINGSWAARDEN	202
A. Veiligheid regionale waterkeringen	202
Omhangbepaling artikel 2 uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen	202
B. Kans op overstroming regionale wateren	203
B.1. Regels als bedoeld in artikel 5.6, tweede lid	203

Omhangbepaling nadere voorschriften toepassing normen waterkwantiteit	203
B.2 Tijdstip als bedoeld in artikel 5.10, tweede lid.....	203
BIJLAGE VII REGELS OVER TOEDELING SPECIFIEKE TAKEN	203
A. Vaarwegbeheer	203
A.1. Lijst als bedoeld in artikel 6.3 - provinciale vaarwegen in beheer bij gedeputeerde staten.....	203
A.2. Lijst als bedoeld in artikel 6.4 - regionale vaarwegen in beheer bij een ander bestuursorgaan dan gedeputeerde staten.....	205
BIJLAGE VIII NADERE INSTRUCTIEREGELS	208
A. Aanduiding stiltegebieden	208
A.1. Model bord als bedoeld in artikel 7.1, derde lid	208
A.2. Aanduiding als bedoeld in artikel 7.1, vierde lid	208
B. Aanduiding grondwaterbeschermingsgebieden	209
B.1. Model bord als bedoeld in artikel 7.2, vierde lid	209
B.2. Aanduiding als bedoeld in artikel 7.2, vijfde lid	209
C. Legger	209
C.1. Tijdstip als bedoeld in artikel 7.4, tweede lid.....	209
D. Vaarwegbeheer	209
D.1. Regels als bedoeld in artikel 7.8 - vaarwegprofielen	209
Omhangbepaling uitvoeringsregeling vaarwegprofielen	209
BIJLAGE IX BEHORENDE BIJ INSTRUCTIEREGELS	209
A. Richtpunten als bedoeld in artikel 7.43a, tweede lid, onder c	209
Verwijsbepaling beleidskeuze landschap	209
Aa. Verblijfsrecreatieparken als bedoeld in artikel 7.45g	209
B. Grote buitenstedelijke bouwlocaties als bedoeld in artikel 7.46.....	210
B.1. Tabel woningbouwlocaties.....	210
B.2. Tabel bedrijventerreinen zachte capaciteit	215
B.3. Tabel bedrijventerreinen harde capaciteit	216
B.4. Tabel andere stedelijke ontwikkelingen	217
C. Ontwikkelingsperspectief centra detailhandel als bedoeld in artikel 7.48, tweede lid, onder a.....	218
Verwijsbepaling ontwikkelingsperspectief centra detailhandel	218
D. Wezenlijke kenmerken en waarden natuurnetwerk Nederland als bedoeld in artikel 7.60	219
Verwijsbepaling wezenlijke kenmerken en waarden natuurnetwerk Nederland...	219

E. Kernkwaliteiten werelderfgoed als bedoeld in artikel 7.65	219
BIJLAGE X BEHORENDE BIJ PROCEDURES.....	220
A. Nadere regels voortgangsrapportage uitvoering waterbeheerprogramma als bedoeld in artikel 10.1, tweede lid.....	220
B. Nadere regels verstrekken gegevens wateronttrekkingsactiviteit als bedoeld in artikel 10.4, derde lid.....	220
C. Gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een luchthavenbesluit of een luchthavenregeling als bedoeld in artikel 10.7, derde lid	220
BIJLAGE XI BEHORENDE BIJ HANDHAVING EN UITVOERING.....	222
A. Kwaliteitscriteria als bedoeld in artikel 12.4, eerste lid	222
BIJLAGE XII BEHORENDE BIJ MONITORING EN INFORMATIE	222
A. Nadere regels veiligheid regionale waterkeringen	222
A.1. Regels als bedoeld in artikel 13.1, eerste lid, en artikel 13.2 - methode en frequentie monitoring en verslaglegging veiligheid regionale waterkeringen	222
Omhangbepaling artikel 3 Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014	222
Omhangbepaling voorschriften voor het toetsen op veiligheid en leidraden voor het ontwerpen en verbeteren van regionale waterkeringen	223
Omhangbepaling maatgevende hoogwaterstanden voor toetsing van regionale waterkeringen	223
A.2. Uitvoeringsprogramma	224
Overgangsrecht uitvoeringsprogramma regionale waterkeringen	224
B. Nadere regels kans op overstroming regionale wateren.....	224
B.1. Regels als bedoeld in artikel 13.3, eerste lid en artikel 13.4, eerste lid - methode en frequentie monitoring en verslaglegging kans op overstroming regionale wateren.....	224
C. Percentages als bedoeld in artikel 13.4, derde lid	224

Zuid-Hollandse Omgevingsverordening

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Afdeling 1.1 Algemeen

Artikel 1.1 (begripsbepalingen)

1.

Bijlage I bij deze verordening bevat begripsbepalingen voor de toepassing van deze verordening en de daarop berustende bepalingen.

2.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in een algemene maatregel van bestuur op grond van de Omgevingswet zijn ~~ook~~ van toepassing op deze verordening, tenzij in de begripsbepalingen in bijlage I anders is bepaald.

Artikel 1.2 (grondslag)

1.

Dit besluit berust op de artikelen 2.6, 2.12, eerste lid, 2.13, 2.13a, eerste lid, 2.18, tweede lid, 2.22, 2.39, vierde lid, 2.41, eerste lid, 2.42, tweede lid, 2.44, vierde lid, 4.1, eerste lid, 5.19, eerste lid, 5.34, derde lid, aanhef, onder c, 5.40, eerste en tweede lid, 8.1, derde lid, 8.2, vijfde lid, 16.15, tweede lid, 16.55, derde lid, 18.20, tweede lid, 18.23, eerste lid, aanhef, onder b, 20.1, eerste lid, en 20.6, eerste lid, van de Omgevingswet.

2.

Dit besluit berust ook op:

- a. artikel 145 van de Provinciewet;
- b. artikel 2 van de Scheepvaartverkeerswet;
- c. artikel 57 van de Wegenwet; en
- d. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994.

Afdeling 1.2 Toepassingsgebied en doelen

Artikel 1.3 (fysieke leefomgeving)

Deze verordening gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedoeld in artikel 1.2 van de Omgevingswet.

Artikel 1.4 (maatschappelijke doelen van de verordening)

Deze verordening is, met het oog op de doelen van artikel 1.3 genoemd in de Omgevingswet, gericht op:

- a. het waarborgen van de veiligheid⁷²;
- b. het beschermen van de gezondheid⁷²;
- c. het beschermen van het milieu⁷²;
- d. het duurzaam veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening⁷²;
- e. het beschermen van landschappelijke of stedenbouwkundige waarden⁷².

- f. het behoud van cultureel erfgoed^{7.1}
- g. het behoud van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed^{7.1}
- h. de natuurbescherming^{7.1}
- i. het tegengaan van klimaatverandering^{7.1}
- j. een evenwichtige toedeling van functies aan locaties^{7.1}
- k. het behoeden van de staat en werking van infrastructuur voor nadelige gevolgen van activiteiten^{7.1}
- l. het beheer van infrastructuur^{7.1}
- m. het beheer van watersystemen^{7.1}
- n. het beheer van natuurlijke hulpbronnen^{7.1}
- o. het beheer van natuurgebieden.

Artikel 1.5 (toepassing in Zuid-Holland)

Deze verordening is van toepassing in Zuid-Holland, waarvan de geometrische begrenzing indicatief is vastgelegd in bijlage II, voor zover er geen andere locatie is aangewezen of geometrische begrensd.

HOOFDSTUK 2 AANWIJZING EN GEOMETRISCHE BEGRENZING VAN LOCATIES VOOR PROVINCIALE TAKEN

Afdeling 2.1 Stiltegebieden

Artikel 2.1 (aanwijzing en geometrische begrenzing van stiltegebieden)

Stiltegebieden zijn de locaties waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

Afdeling 2.2 Grondwaterbeschermingsgebieden

Artikel 2.2 (aanwijzing en geometrische begrenzing van grondwaterbeschermingsgebieden)

1.

Grondwaterbeschermingsgebieden zijn de locaties waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

2.

De grondwaterbeschermingsgebieden, bedoeld in het eerste lid, zijn onderverdeeld in:

- a. waterwingebieden;
 - b. grondwaterbeschermingszones;
 - c. boringsvrije zones; en
 - d. gebieden voor aanvullende strategische voorraden^{7.1}
- waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II-.

Afdeling 2.3 Gesloten stortplaatsen

Artikel 2.3 (aanwijzing en geometrische begrenzing van beperkingengebieden gesloten stortplaatsen)

1.

Gesloten stortplaatsen zijn de locaties, bedoeld in artikel 8.47, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer.

2.

Het beperkingengebied met betrekking tot een gesloten stortplaats is de locatie waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

Afdeling 2.4 Provinciale en regionale vaarwegen

Artikel 2.4 (aanwijzing en geometrische begrenzing provinciale vaarwegen)

1.

Provinciale vaarwegen zijn de vaarwegen en bijbehorende werken, bedoeld in bijlage VII, onder A.1.

2.

De geometrische begrenzing van provinciale vaarwegen, ~~bedoeld in het eerste lid~~, is vastgelegd in bijlage II.

3.

Provinciale vaarwegen, ~~bedoeld in het eerste lid~~, zijn onderverdeeld in zones die de functie hebben van:

a. vaarstrook;

b. veiligheidsstrook;

c. overige delen van de vaarweg; of

d. veiligheidszone;~~z~~

waarvan de locaties geometrisch zijn begrensd in bijlage II.

Artikel 2.5 (aanwijzing en geometrische begrenzing regionale vaarwegen, niet in beheer bij de provincie)

1.

Regionale vaarwegen zijn de vaarwegen en bijbehorende werken, waaronder sluizen en bruggen, in beheer bij waterschappen of gemeenten als bedoeld in bijlage VII, onder A.2.

2.

De geometrische begrenzing van regionale vaarwegen, ~~bedoeld in het eerste lid~~, is vastgelegd in bijlage II.

Artikel 2.6 (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebied provinciale vaarweg)

Het beperkingengebied met betrekking tot een provinciale vaarweg is de locatie waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

Artikel 2.7 (aanwijzing en geometrische begrenzing vrijwaringszone provinciale vaarweg)

Een vrijwaringszone langs een provinciale vaarweg is de locatie waarvan de geometrische begrenzing indicatief is vastgelegd in bijlage II.

Afdeling 2.5 Provinciale wegen

Artikel 2.8 (geometrische begrenzing provinciale wegen)

1.

De indicatieve geometrische begrenzing van de provinciale wegen is vastgelegd in bijlage II.

2.

Voor zover de geometrische begrenzing van provinciale wegen afwijkt van de aanwijzing van een weg op een wegenlegger als bedoeld in de Wegenwet, gaat de wegenlegger voor.

Artikel 2.9 (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebied provinciale weg)

1.

Het beperkingengebied met betrekking tot een provinciale weg is de locatie waarvan de indicatieve geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

2.

Voor zover het beperkingengebied met betrekking tot een provinciale weg niet geometrisch is begrensd in bijlage II, bestaat het beperkingengebied met betrekking tot een provinciale weg uit de provinciale weg en hetgeen daar naar zijn aard toe behoort.

Artikel 2.10 (aanwijzing provinciale wegen voor beheersing van geluid)

De wegen in beheer bij de provincie waarvoor provinciale staten als omgevingswaarden geluidproductieplafonds als bedoeld in artikel 2.13a, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet, vaststellen, zijn de provinciale wegen, bedoeld in artikel 2.8, met een verkeersintensiteit van meer dan 1.000 motorvoertuigen per etmaal gemiddeld over een kalenderjaar.

Afdeling 2.6 Natuurnetwerk Nederland

Artikel 2.11 (aanwijzing en geometrische begrenzing natuurnetwerk Nederland)

1.

Gebieden die het natuurnetwerk Nederland, bedoeld in artikel 2.44, vierde lid, van de Omgevingswet, vormen zijn de locaties waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

2.

Het natuurnetwerk Nederland is onderverdeeld in:

a. bestaande en nieuwe natuur, waternatuurgebied, blijvend agrarisch gebied binnen Natura 2000-gebied, ecologische verbinding en zoekgebied natuur waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II;

b. prioritaire nieuwe natuur, waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II; en

c. Buitenland van Rhon, waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

3.

Bestaande bebouwing, erven, tuinen en wegen met een gesloten verharding, inclusief bermen, behoren niet tot het natuurnetwerk Nederland.

Afdeling 2.7 Regionale wateren

Artikel 2.12 (geometrische begrenzing regionale wateren)

1.

De indicatieve geometrische begrenzing van regionale wateren, die voor het beheer zijn toegedeeld aan waterschappen en aangewezen in provinciale verordeningen op grond van artikel 2 van de Waterschapswet, is vastgelegd in bijlage II.

2.

Regionale wateren zijn onderverdeeld in, op grond van artikel 2, eerste lid, van de Waterschapswet, bij provinciale verordening bepaalde gebieden van het:

a. Hoogheemraadschap van Delfland, waarvan de indicatieve geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II;

b. Hoogheemraadschap van Rijnland, waarvan de indicatieve geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II;

c. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waarvan de indicatieve geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II;

d. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, waarvan de indicatieve geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II;

e. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, waarvan de indicatieve geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II;

f. Waterschap Hollandse Delta, waarvan de indicatieve geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II; en

g. Waterschap Rivierenland, waarvan de indicatieve geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

Afdeling 2.8 Regionale waterkeringen

Artikel 2.13 (aanwijzing en geometrische begrenzing regionale waterkeringen)

Regionale waterkeringen zijn de locaties waarvan de geometrische begrenzing indicatief is vastgelegd in bijlage II. ~~De geometrische begrenzingen zijn nader bepaald in de legger, bedoeld in artikel 2.39 van de Omgevingswet.~~

HOOFDSTUK 3 ACTIVITEITEN IN DE FYSIEKE LEEFOMGEVING

Afdeling 3.1 Algemene bepalingen over activiteiten

§ 3.1.1 Aanvraag om een omgevingsvergunning of een maatwerkvoorschrift

Artikel 3.1 (algemene gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een omgevingsvergunning)

In aanvulling op paragraaf 7.2.1 van de Omgevingsregeling worden bij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.4 van de Omgevingswet, de in bijlage IV, onder A, aanvullende algemene gegevens en bescheiden verstrekt.

Artikel 3.2 (algemene gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift)

In aanvulling op artikel 7.2.17 van de Omgevingsregeling worden bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift, de in bijlage IV, onder A, aanvullende algemene gegevens en bescheiden verstrekt.

§ 3.1.2 Meldingen en het verstrekken van gegevens en bescheiden

Artikel 3.3 (algemene gegevens bij een melding)

Een melding als bedoeld in dit hoofdstuk wordt ondertekend en bevat tenminste de meldingsgegevens, genoemd in bijlage IV, onder C.

Artikel 3.4 (algemene gegevens bij het verstrekken van gegevens en bescheiden)

Als gegevens en bescheiden als bedoeld in dit hoofdstuk worden verstrekt aan gedeputeerde staten, worden die ondertekend en voorzien van de gegevens, genoemd in bijlage IV, onder C.

Artikel 3.5 (gegevens bij wijzigen naam, adres of normadressaat)

1.

Als de gegevens, bedoeld in de artikelen en 3.3 en 3.4, wijzigen, worden de daardoor gewijzigde gegevens verstrekt aan gedeputeerde staten.

2.

Ten minste vier weken voordat de activiteit, bedoeld in dit hoofdstuk, door een ander zal gaan worden verricht, worden de daardoor gewijzigde gegevens verstrekt aan gedeputeerde staten.

Artikel 3.6 (termijn en geldigheid melding en gegevens en bescheiden)

1.

Voor zover het in dit hoofdstuk is verboden zonder melding een activiteit te verrichten, is het verboden deze activiteit uit te voeren zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden, tenzij anders bepaald bij het verbod in een afdeling in dit hoofdstuk.

2.

Ten minste vier weken voordat de activiteit op een andere manier wordt verricht dan overeenkomstig de meldingsgegevens of gegevens en bescheiden, wordt een melding gedaan.

Artikel 3.7 (gegevens en bescheiden op verzoek van gedeputeerde staten)

1.

Op verzoek van gedeputeerde staten worden de gegevens en bescheiden verstrekt die nodig zijn om te bezien of de algemene regels en de maatwerkvoorschriften voor de activiteit toereikend zijn gezien ontwikkelingen van de technische mogelijkheden tot het beschermen van de fysieke leefomgeving en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

2.

Gegevens en bescheiden worden verstrekt voor zover degene die de activiteit verricht er redelijkerwijs de beschikking over kan krijgen.

§ 3.1.3 Maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften

Artikel 3.8 (maatwerkvoorschriften of vergunningsvoorschriften)

1.

Over de afdelingen en 3.3, afdeling 3.4, afdeling 3.6, afdeling 3.7, afdeling 3.8, afdeling 3.9 en paragraaf 3.10.1.2, kan door gedeputeerde staten een maatwerkvoorschrift worden gesteld, of een vergunningvoorschrift als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet kan aan een omgevingsvergunning worden verbonden, met uitzondering van bepalingen:

a. over specifieke zorgplichten;

b. waarin activiteiten worden aangewezen; en

c. over meldingen.

2.

Met een maatwerkvoorschrift of een vergunningvoorschrift kan worden afgeweken van bij de afdelingen 3.3, ~~afdeling~~ 3.4, ~~afdeling~~ 3.6, ~~afdeling~~ 3.7, ~~afdeling~~ 3.8, ~~afdeling~~ 3.9 en paragraaf 3.10.1.2 gestelde regels, tenzij dat bij die regels anders is bepaald.

3.

Een maatwerkvoorschrift wordt niet gesteld als over dat onderwerp een voorschrift aan een omgevingsvergunning kan worden verbonden.

4.

Op het stellen van een maatwerkvoorschrift zijn ~~De~~ beoordelingsregels en bepalingen over vergunningvoorschriften in afdeling 7.5 ~~zijn~~ van overeenkomstige toepassing ~~op het stellen van een maatwerkvoorschrift~~.

§ 3.1.4 Gelijkwaardigheid

Artikel 3.9 (aanvraag gelijkwaardige maatregel)

1.

Het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7, eerste lid, van de Omgevingswet is uitgesloten voor voorgeschreven maatregelen in dit hoofdstuk.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op maatregelen in de afdelingen 3.7 en ~~afdeling~~ 3.8.

3.

In aanvulling op artikel 7.218 van de Omgevingsregeling worden, bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen, de in bijlage IV, onder A, aanvullende algemene gegevens en bescheiden verstrekt.

Artikel 3.10 (gelijkwaardige maatregel via een melding)

Voor zover in dit hoofdstuk het treffen van een gelijkwaardige maatregel is toegestaan zonder voorafgaande toestemming, maar wel gekoppeld aan een verbod om de maatregel te treffen zonder voorafgaande melding wordt deze melding ondertekend en bevat tenminste de meldingsgegevens, genoemd in bijlage IV, onder F.

Afdeling 3.2 Activiteiten in stiltegebieden

§ 3.2.1 Algemeen

Artikel 3.11 (activiteiten)

Deze afdeling gaat over activiteiten in stiltegebieden.

Artikel 3.12 (oogmerken)

De regels in deze afdeling over stiltegebiedactiviteiten zijn gesteld met het oog op het voorkomen en beperken van geluidbelasting in de stiltegebieden.

Artikel 3.13 (normadressaat)

Aan deze afdeling wordt voldaan door degene die de activiteit verricht. Diegene draagt zorg voor de naleving van de regels over de activiteit.

Artikel 3.14 (specifieke zorgplicht)

Eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten in een stiltegebied de stilte op significante wijze kan worden verstoord, moet:

- a. dergelijk handelen achterwege te laten, tenzij dat handelen op grond van deze verordening uitdrukkelijk is toegestaan; of
- b. als dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om die verstoring te voorkomen of te beperken.

Artikel 3.15 (specifieke gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een omgevingsvergunning)

In aanvulling op artikel 3.1 zijn in bijlage IV, onder B.1, te verstrekken specifieke gegevens en bescheiden opgenomen.

§ 3.2.2 Inhoudelijke regels

Artikel 3.16 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een stiltegebiedactiviteit als bedoeld in artikel 3.11, te verrichten, voor zover het gaat om:

- a. het gebruiken van een toestel waardoor de ervaring van de natuurlijke geluiden in een stiltegebied kan worden verstoord;
- b. het rijden met een motorrijtuig buiten de weg ~~met uitzondering van een weg die krachtens de Wegenverkeerswet 1994 alleen openstaat voor voetgangers of fietsers~~, of buiten andere voor bestemmingsverkeer openstaande wegen of terreinen;
- c. het houden van een toertocht voor motorrijtuigen;
- d. het deelnemen aan een toertocht voor motorrijtuigen;
- e. het varen met een watervoertuig, zoals een motorboot of waterscooter, sneller dan 9 km/u.

2.

Tot een toestel als bedoeld in het eerste lid, onder a, behoren in ieder geval:

- a. een airgun en andere knalapparatuur;
- b. een toestel om geluid elektrisch versterkt voort te brengen, waaronder een muziekinstrument en een omroepinstallatie;
- c. een modelvliegtuig, modelboot en een modelauto, als deze wordt aangedreven door een verbrandingsmotor; en
- d. een schietwapen.

Artikel 3.17 (aanwijzing vergunningvrije gevallen)

1.

Het verbod, bedoeld in artikel 3.16, eerste lid, onder a, geldt niet voor:

- a. het gebruik van een toestel in een woning, de tuin daarvan of een ander bij die woning behorend gebouw, onder de voorwaarde dat het toestel niet hoorbaar is op een afstand van 50 m van dat toestel;

b. het gebruik van een schietwapen als dat wordt gebruikt:

1°. als het een noodseinmiddel betreft: ingeval van nood;

2°. met inachtneming van de regels voor de jacht in overeenstemming met de Omgevingswet;

2.

Het verbod, bedoeld in artikel 3.16, eerste lid, onder a of b, geldt niet voor:

a. de uitoefening van land-, tuin- of bosbouw of beroepsmatige visserij;

b. de openbare drinkwatervoorziening, bedoeld in artikel 1, onder d, van de Drinkwaterwet- of de openbare energievoorziening;

c. de aanleg, het onderhoud of de exploitatie van infrastructurele werken of werken van telecommunicatie;

d. het bouwen of het onderhoud van gebouwen;

e. de bescherming, het onderhoud of het beheer van een gebied.

3.

Het verbod, bedoeld in artikel 3.16, eerste lid, onder a, b, ~~e~~ en ~~f~~, geldt niet voor zover:

a. het gebruik rechtstreeks verband houdt met de openbare veiligheid of de afwending van dreigend d gevaar;

b. het gebruik wordt verricht door een persoon met opsporingsbevoegdheid in de uitoefening van de bedoelde functie.

4.

Het verbod, bedoeld in artikel 3.16, eerste lid, onder b, geldt niet voor het rijden in een gehandicaptervoertuig als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen, dat wordt gebruikt voor het vervoer van een gehandicapte.

5.

Het verbod, bedoeld in artikel 3.16, eerste lid, onder b tot en met ~~e~~f, geldt niet voor motorrijtuigen, waterscooters of snelle motorboten die elektrisch worden aangedreven.

Afdeling 3.3 Activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden

§ 3.3.1 Algemeen

Artikel 3.18 (activiteiten)

1.

Deze afdeling gaat over milieubelastende activiteiten die zijn aangewezen in de paragrafen 3.3.2 tot en met 3.3.26.

2.

Deze afdeling gaat niet over de uitvoering van taken door drinkwaterbedrijven, ~~als~~ bedoeld in artikel 7 van de Drinkwaterwet.

Artikel 3.19 (oogmerken)

De regels in deze afdeling zijn gesteld met het oog op:

- a. het beschermen van het milieu, voor zover het gaat om het beschermen van de kwaliteit van het grondwater in grondwaterbeschermingsgebieden, in verband met de winning daarvan voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water; en
- b. het beschermen van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen, voor zover het gaat om het beschermen van de kwaliteit van het grondwater in grondwaterbeschermingsgebieden, in verband met de winning daarvan voor de bereiding van voor menselijke consumptie bestemd water.

Artikel 3.20 (normadressaat)

Aan deze afdeling wordt voldaan door degene die de activiteit verricht. Diegene draagt zorg voor de naleving van de regels over de activiteit.

Artikel 3.21 (specifieke zorgplicht)

1.

Degene die in een grondwaterbeschermingsgebied een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.18 verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 3.19, is verplicht:

- a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
- b. voor zover deze niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en
- c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

2.

Voor milieubelastende activiteiten houdt deze plicht in ieder geval in dat:

- a. alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
- b. alle passende preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid worden getroffen;
- c. de beste beschikbare technieken worden toegepast;
- d. geen significante milieuverontreiniging wordt veroorzaakt;
- e. alle passende maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan, bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet;
- f. afvalwater dat wordt geloosd en gekanaliseerde emissies van stoffen in de lucht doelmatig kunnen worden bemonsterd;
- g. metingen representatief zijn en monsters niet worden verdund;
- h. meetresultaten op geschikte wijze worden geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd;
- i. voor zover verontreiniging van de bodem ontstaat: herstel van de bodem redelijkerwijs mogelijk blijft; en
- j. afvalstoffen worden afgevoerd binnen acht weken na beëindiging van een activiteit.

Artikel 3.22 (aanwijzing schadelijke stoffen)

Schadelijk voor de kwaliteit van het grondwater zijn de stoffen, mengsels, materialen en producten die zijn opgenomen in bijlage III, onder A.1.

Artikel 3.23 (specifieke gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een omgevingsvergunning)

In aanvulling op artikel 3.1 zijn in bijlage IV, onder B.2 en onder B.3, te verstrekken specifieke gegevens en bescheiden opgenomen.

Artikel 3.24 (specifieke gegevens bij een melding)

In aanvulling op artikel 3.3 bevat een melding specifieke gegevens en bescheiden als bedoeld in bijlage IV, onder D.1.

Artikel 3.25 (informerend over een ongewoon voorval)

Gedeputeerde staten en het drinkwaterbedrijf worden onverwijld geïnformeerd over een ongewoon voorval.

Artikel 3.26 (gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval)

Zodra de gegevens en bescheiden, bedoeld in bijlage IV, onder E, bekend zijn, worden ze verstrekt aan gedeputeerde staten en het drinkwaterbedrijf.

§ 3.3.2 Aantasten slecht-doorlatende eigenschappen van bodemlagen

Artikel 3.27 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

1.

Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.18 in een grondwaterbeschermingsgebied wordt aangewezen:

- a. graven of ontgronden;
- b. de aanleg, verandering of verwijdering van een ondergronds bouwwerk, zoals funderingen, een kelder, of een ondergrondse installatie of constructie, zoals een damwand of heipaal;
- c. het verrichten van een gestuurde boring;
- d. het maken van een boorgat;
- e. de uitvoering van een sondering;
- f. werkzaamheden voor bodemstabilisering, met inbegrip van verticale of horizontale drainage;
- g. het gebruik van stoffen die de slecht-doorlatende eigenschappen van bodemlagen kunnen aantasten; en
- h. het verrichten van andere activiteiten die de slecht doorlatende eigenschappen van een bodemlaag aantasten of kunnen aantasten.

2.

Onder de aanwijzing valt niet:

- a. het in een waterwingebied graven ten behoeve van het openbaar vuilwaterriool, voor zover dat tot een diepte van 2,5 meter onder het maaiveld gelegen is en geen sprake is van drukrioleringen en persleidingen;

- b. het in een grondwaterbeschermingszone, boringsvrije zone of gebied voor aanvullende strategische voorraden graven ten behoeve van het openbaar vuilwaterriool, voor zover dat tot een diepte van 4 ~~meter~~ onder het maaiveld gelegen is en geen sprake is van drukrioleringen en persleidingen;
- c. het aanleggen of verwijderen van kabels of leidingen, voor zover die tot een diepte van 2,5 ~~meter~~ onder het maaiveld gelegen zijn;
- d. het aanleggen van een gladde heipaal zonder een verbreding of verbrede voet, anders dan ten behoeve van een palenmatras bij de aanleg van een weg, een spoorweg, of een parkeerterrein; en
- e. het plaatsen van een aardpen.

Artikel 3.28 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1.

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een activiteit als bedoeld in artikel 3.27 te verrichten.

2.

Het verbod, ~~bedoeld in het eerste lid~~, geldt niet voor zover het gaat over een geval dat is aangewezen als meldingsplichtig in artikel 3.29.

Artikel 3.29 (melding)

Het is verboden om zonder melding een activiteit als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder a, d en e, te verrichten in een grondwaterbeschermingszone, een boringsvrije zone of een gebied voor aanvullende strategische voorraden, voor zover het gaat ~~om~~ over:

- a. het graven tot een diepte van 4 ~~meter~~ onder het maaiveld, anders dan voor het aanleggen van een bouwwerk;
- b. het maken van boorgaten, het plaatsen van peilbuizen en sonderingen ten behoeve van bodemonderzoek tot aan het zoet-brakgrensvlak;
- c. het verrichten van werkzaamheden in de bodem tot een diepte van 4 ~~meter~~ beneden het maaiveld, ten behoeve van waterstaatswerken en dijkverbetering.

Artikel 3.30 (algemene regels)

1.

Bij het verrichten van een activiteit als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, wordt voldaan aan de regels over werkzaamheden, bedoeld in de artikelen 3.110 tot en met 3.113.

2.

Bij het verrichten van een activiteit als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder a, b, c en ~~onder b~~, wordt voldaan aan de regels over graven, bedoeld in artikel 3.108.

3.

Bij het verrichten van een activiteit als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder d en ~~onder e~~, wordt voldaan aan de regels over bodemonderzoek, bedoeld in artikel 3.109.

§ 3.3.3 Saneren van de bodem

Artikel 3.31 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.18 in een grondwaterbeschermingsgebied wordt aangewezen het saneren van de bodem als er sprake is van een mobiele verontreinigende stof in de vaste bodem die zich ook in het grondwater bevindt in concentraties hoger dan de signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering, bedoeld in bijlage III, onder Aa.1.1.

Artikel 3.32 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een activiteit als bedoeld in artikel 3.31 te verrichten.

Artikel 3.33 (algemene regels)

Bij het verrichten van een activiteit als bedoeld in artikel 3.31 wordt voldaan aan de regels over:

- a. graven als bedoeld in artikel 3.108;
- b. werkzaamheden als bedoeld in de artikelen 3.110 tot en met 3.113; en
- ~~c.~~ saneren als bedoeld in de artikelen 3.114 tot en met 3.117.

§ 3.3.4 Mijnbouwwerken, bodemenergiesystemen

Artikel 3.34 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.18 wordt aangewezen het in een grondwaterbeschermingsgebied:

- a. aanleggen van een mijnbouwwerk;
- b. aanleggen en het gebruiken van een bodemenergiesysteem.

Artikel 3.35 (aanwijzing verboden gevallen)

Het is verboden om een activiteit als bedoeld in artikel 3.34 te verrichten.

Artikel 3.36 (overgangsrecht: bodemenergiesystemen)

1.
Een bodemenergiesysteem als bedoeld in artikel 3.34, aanhef en onder b, dat vóór 1 mei 2013 geïnstalleerd is of wordt geïnstalleerd in overeenstemming met de daarvoor destijds geldende regels zoals gesteld in de provinciale milieuverordening, mag gebruikt worden tot 1 januari 2034.
2.
Een bodemenergiesysteem als bedoeld in het eerste lid mag niet vervangen worden.
3.
Een gesloten bodemenergiesysteem, voldoet aan de regels over bestaande gesloten bodemenergiesystemen, bedoeld in artikel 3.107.

§ 3.3.5 Vaste en vloeibare schadelijke stoffen

Artikel 3.37 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

1.
Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.18 wordt aangewezen ~~het~~:
 - a. het in een waterwingebied of grondwaterbeschermingszone opslaan, overslaan, vervoeren of op of in de bodem brengen van vaste en vloeibare schadelijke stoffen;

b. het in een boringsvrije zone of gebied voor aanvullende strategische voorraden tijdelijk opslaan, overslaan, vervoeren of op of in de bodem brengen van vaste en vloeibare schadelijke stoffen tijdens het verrichten van milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 3.27.

2.

Onder het vervoeren, ~~als~~ bedoeld in het eerste lid, wordt ook verstaan het vervoeren door een buisleiding.

3.

Onder de aanwijzing valt niet:

a. geringe hoeveelheden schadelijke stoffen ten behoeve van normaal, bovengronds, gebruik in en bij woningen en andere gebouwen, mits bewaard in een deugdelijke verpakking en afdoende beschermd tegen invloeden van weersomstandigheden;

b. schadelijke stoffen in een vervoermiddel of een verplaatsbaar werktuig of apparaat ten behoeve van het doen functioneren van zo'n vervoermiddel, werktuig of apparaat, mits deugdelijk geladen en verpakt, afdoende beschermd tegen invloeden van weersomstandigheden en op zodanige wijze dat geen gevaar voor verspreiding of verstuiwing bestaat;

c. handelingen met gevaarlijke stoffen overeenkomstig de bij of krachtens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen gestelde voorschriften; ~~en~~

d. het verspreiden van wegzout ter bestrijding van gladheid van wegen; ~~en~~

e. het openbaar vuilwaterriool in waterwingebieden, voor zover dat tot een diepte van 2,5 ~~meter~~ beneden het maaiveld is gelegen en geen sprake is van drukrioleringen en persleidingen; en

f. het openbaar vuilwaterriool in grondwaterbeschermingszones, voor zover dat tot een diepte van 4 ~~meter~~ beneden het maaiveld is gelegen en geen sprake is van drukrioleringen en persleidingen.

Artikel 3.38 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een activiteit als bedoeld in artikel 3.37, eerste lid, onder a, te verrichten.

Artikel 3.39 (melding)

Het is verboden om zonder melding een activiteit als bedoeld in artikel 3.37, eerste lid, onder b, ~~in een boringsvrije zone of een gebied voor aanvullende strategische voorraden~~ te verrichten.

Artikel 3.40 (algemene regels)

Bij het verrichten van een activiteit als bedoeld in artikel 3.37 wordt voldaan aan de regels over werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.110 tot en met 3.113.

§ 3.3.6 Grond en baggerspecie

Artikel 3.41 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

1.

Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.18 wordt aangewezen het in een grondwaterbeschermingsgebied:

a. toepassen van grond of baggerspecie;

b. opslaan bij een grondbank of grondreinigingsbedrijf van meer dan één partij ingezamelde of afgegeven grond of baggerspecie en het bewerken van grond of baggerspecie.

2.

Onder de aanwijzing, ~~bedoeld in het eerste lid~~, valt niet:

a. grond of baggerspecie dat ten minste voldoet aan de kwaliteitsklasse wonen; ~~en~~^{en}

b. grond of baggerspecie dat voldoet aan de achtergrondwaarden als het wordt toegepast in het duingebied.

Artikel 3.42 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een activiteit als bedoeld in artikel 3.41 te verrichten.

Artikel 3.43 (algemene regels)

Bij het verrichten van een activiteit als bedoeld in artikel 3.41 wordt voldaan aan de regels over werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.110 tot en met 3.113.

§ 3.3.7 Meststoffen

Artikel 3.44 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

1.

Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.18 wordt aangewezen het in een waterwingebied of grondwaterbeschermingszone:

a. aanleggen van een installatie voor het behandelen van dierlijke meststoffen of het opslaan en overslaan van meststoffen op een andere locatie dan de locatie van productie;~~;~~

b. ~~het~~ op of in de bodem brengen van meststoffen.

2.

Onder de aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, ~~aanhef en onder b~~, valt niet:

a. de verspreiding van meststoffen ~~ten behoeve van~~^{door} beweiding, tenzij dit plaatsvindt in een waterwingebied gelegen in het duingebied;

b. het normaal landbouwkundig gebruik van anorganische meststoffen;~~;~~

c. het gebruik van dierlijke meststoffen anders dan drijfmest in grondwaterbeschermingszones, voor zover dat plaatsvindt overeenkomstig paragraaf 3.2.20 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 3.45 (aanwijzing verboden gevallen)

1.

Het is verboden om een activiteit als bedoeld in artikel 3.44 te verrichten in waterwingebieden ~~voor zover het gaat over dierlijke meststoffen~~.

2.

Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor zover het gaat over een activiteit die is aangewezen in artikel 3.46.

Artikel 3.46 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een activiteit als bedoeld in artikel 3.44 te verrichten in waterwingebieden, voor zover het gaat om ~~plantaardige meststoffen~~compost.

Artikel 3.47 (algemene regels)

Bij het verrichten van een activiteit als bedoeld in artikel 3.44 wordt voldaan aan de regels over werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.110 tot en met 3.113.

§ 3.3.8 Vuurwerk en explosieven

Artikel 3.48 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

1.

Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.18 wordt aangewezen het in een waterwingebied of grondwaterbeschermingszone:

- a. opslaan, overslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik;
- b. opslaan of toepassen van ontplofbare stoffen van ADR-klasse 1 voor civiel gebruik;
- c. opslaan, bewerken of gebruiken van ontplofbare stoffen op een terrein als bedoeld in artikel 5.150, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

2.

Onder de aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, onder a, valt niet de opslag, overslag, herverpakking of bewerking van vuurwerk van categorie F1 in een hoeveelheid van minder dan 200 kg, en categorie F2 en F3 in een hoeveelheid van minder dan 25 kg.

3.

Onder de aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, onder b, valt niet de opslag op een vuurwerkverkooplocatie tot een hoeveelheid van 10.000 kg of het normaal, particulier afsteken van vuurwerk.

Artikel 3.49 (aanwijzing verboden gevallen)

Het is verboden om een activiteit als bedoeld in artikel 3.48 te verrichten.

§ 3.3.9 Afvalstoffen

Artikel 3.50 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

1.

Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.18 wordt aangewezen het in een waterwingebied of grondwaterbeschermingszone opslaan of overslaan, inzamelen, verwerken, mengen of het in de bodem brengen van afvalstoffen, het verbranden van afvalstoffen of het voorbereiden of voorbehandelen van afvalstoffen voor hergebruik of recycling, met inbegrip van het inzamelen of demonteren van autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen.

2.

Onder de aanwijzing valt niet:

- a. de opslag van huishoudelijke afvalstoffen op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie in de openbare ruimte en opslag bij woningen in daarvoor bestemde vuilcontainers; en

b. tijdelijke opslag van bedrijfsafval op de locatie van productie in daarvoor bestemde vuilcontainers, voorafgaand aan inzameling.

Artikel 3.51 (aanwijzing verboden gevallen)

1.

Het is verboden om een activiteit als bedoeld in artikel 3.50 te verrichten.

2.

Het verbod, ~~bedoeld in het eerste lid~~, geldt niet voor zover het gaat over een activiteit die is aangewezen in artikel 3.52.

Artikel 3.52 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een activiteit als bedoeld in artikel 3.50 te verrichten, voor zover het gaat om de nuttige toepassing van afvalstoffen, anders dan gevaarlijke afvalstoffen, in het kader van grond-, weg- of waterbouw.

Artikel 3.53 (algemene regels)

Bij het verrichten van een activiteit als bedoeld in artikel 3.50 wordt voldaan aan de regels over werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.110 tot en met 3.113.

§ 3.3.10 Zuiveringstechnische werken

Artikel 3.54 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

1.

Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.18 wordt aangewezen het in een waterwingebied of grondwaterbeschermingszone aanleggen of ~~het~~ exploiteren van een zuiveringstechnisch werk.

2.

Onder de aanwijzing valt niet een zuiveringsvoorziening voor het zuiveren van ingezameld of afgegeven afvalwater voor het uitoefenen van de taken, bedoeld in artikel 2.16, eerste lid, onder 1°, 2° en 3° van de Omgevingswet.

Artikel 3.55 (aanwijzing verboden gevallen)

Het is verboden om een activiteit als bedoeld in artikel 3.54 te verrichten.

§ 3.3.11 Lozingen in of op de bodem

Artikel 3.56 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

1.

Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.18 wordt aangewezen het in een waterwingebied of grondwaterbeschermingszone verrichten van een lozing in of op de bodem.

2.

Onder de aanwijzing vallen niet lozingen:

a. waarbij ter plaatse opgepompt grondwater in ~~een~~ dezelfde bodemlaag wordt gebracht dan waar het uit afkomstig is, en:

1°. waaraan geen schadelijke stoffen zijn toegevoegd;

2°. door een bewerking de concentratie aan schadelijke stoffen is toegenomen; of

3°, waaraan warmte is toegevoegd;

- b. ten behoeve van het voorkomen van verstuing van op de bodem gebracht materiaal;
- c. ten behoeve van het reinigen van een landbouwvoertuig of machine op een landbouwbedrijf tenzij dat landbouwvoertuig of die machine is gebruikt voor gewasbeschermingsmiddelen of biociden;
- d. op of in een vloeiveld, bezinkveld of een veld met gewassen;
- e. in verband met het opspuiten van terreinen met het oog op het bouwrijp maken onder de voorwaarde dat een deklaag met slecht-doorlatende eigenschappen ter plaatse aanwezig is.

Artikel 3.57 (aanwijzing verboden gevallen)

Het is verboden om in een waterwingebied een activiteit als bedoeld in artikel 3.56 te verrichten.

Artikel 3.58 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het is verboden zonder omgevingsvergunning in een grondwaterbeschermingszone een activiteit als bedoeld in artikel 3.56 te verrichten.

Artikel 3.59 (algemene regels)

Bij het verrichten van een activiteit als bedoeld in artikel 3.56 wordt voldaan aan de regels over werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.110 tot en met 3.113.

§ 3.3.12 Infrastructuur

Artikel 3.60 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

1.

Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.18 wordt aangewezen het in een waterwingebied of een grondwaterbeschermingszone aanleggen, in gebruik nemen of gebruiken van infrastructuur, voor zover het gaat **om**over:

- a. een weg of terrein dat open staat voor gemotoriseerd verkeer, met inbegrip van terreinen voor het sporten of recreëren met gemotoriseerde voertuigen^{7L};
- b. een spoorweg of een spoorwegemplacement^{7L} of
- c. een luchthaven.

2.

Onder de aanwijzing valt niet:

- a. het in een grondwaterbeschermingszone aanleggen, in gebruik nemen of gebruiken van wegen met een verkeersintensiteit van minder dan 2.500 motorvoertuigen per etmaal^{7L} of
- b. infrastructuur als bedoeld in het eerste lid, onder a en b, in een grondwaterbeschermingszone die op 1 januari 1989 bestond of in aanleg was, in de tot die datum verkerende toestand.

Artikel 3.61 (aanwijzing verboden gevallen)

Het is verboden om een activiteit als bedoeld in artikel 3.60, eerste lid, onder c, te verrichten.

Artikel 3.62 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een activiteit als bedoeld in artikel 3.60, eerste lid, onder a en b, te verrichten.

Artikel 3.63 (algemene regels)

Bij het verrichten van een activiteit als bedoeld in artikel 3.60 wordt voldaan aan de regels over werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.110 tot en met 3.113.

§ 3.3.13 Campings, recreatieterreinen, openbare zwembaden

Artikel 3.64 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.18 wordt aangewezen het in een waterwingebied of grondwaterbeschermingszone aanleggen, in gebruik nemen of gebruiken van:

- a. een camping;
- b. een ander recreatieterrein dan een camping; of
- c. een openbaar zwembad.

Artikel 3.65 (aanwijzing verboden gevallen)

Het is verboden om een activiteit als bedoeld in artikel 3.64, aanhef en onder a en c te verrichten.

Artikel 3.66 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een activiteit als bedoeld in artikel 3.64, aanhef en onderdeel b te verrichten.

Artikel 3.67 (algemene regels)

Bij het verrichten van een activiteit als bedoeld in artikel 3.64 wordt voldaan aan de regels over werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.110 tot en met 3.113.

§ 3.3.14 Begraafplaatsen

Artikel 3.68 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

1.

Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.18 wordt aangewezen het in een waterwingebied of grondwaterbeschermingszone aanleggen, in gebruik nemen of gebruiken van een begraafplaats of een terrein voor de uitstrooiing van as ~~ze~~ als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging, of een dierenbegrafplaats.

2.

Onder de aanwijzing valt niet een begraafplaats of een terrein voor de uitstrooiing van as in een grondwaterbeschermingszone die op 1 januari 1989 bestond of in aanleg was, in de tot die datum verkerende toestand.

Artikel 3.69 (aanwijzing verboden gevallen)

Het is verboden om een activiteit als bedoeld in artikel 3.68 te verrichten.

§ 3.3.15 Scheepswerven

Artikel 3.70 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.18 wordt aangewezen het in een waterwingebied of grondwaterbeschermingszone aanleggen of het in gebruik nemen van scheepswerven.

Artikel 3.71 (aanwijzing verboden gevallen)

Het is verboden om een activiteit als bedoeld in artikel 3.70 te verrichten.

§ 3.3.16 Schietbanen

Artikel 3.72 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.18 wordt aangewezen het in een waterwingebied of grondwaterbeschermingszone aanleggen of het in gebruik nemen van een schietbaan waar met vuurwapens wordt geschoten.

Artikel 3.73 (aanwijzing verboden gevallen)

Het is verboden om een activiteit als bedoeld in artikel 3.72 te verrichten.

§ 3.3.17 Bouwwerken

Artikel 3.74 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

1.

Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.18 wordt aangewezen het in een waterwingebied of grondwaterbeschermingszone bouwen van een bovengronds bouwwerk.

2.

Onder de aanwijzing, ~~bedoeld in het eerste lid~~, valt niet het gewone onderhoud aan bouwwerken.

Artikel 3.75 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1.

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een activiteit als bedoeld in artikel 3.74 te verrichten.

2.

Het verbod, ~~bedoeld in het eerste lid~~, geldt niet voor zover het gaat over een geval dat is aangewezen als meldingsplichtig in artikel 3.76.

Artikel 3.76 (melding)

Het is verboden om zonder een daaraan voorafgaande melding een activiteit als bedoeld in artikel 3.74, eerste lid, in een grondwaterbeschermingszone te verrichten, voor zover het gaat ~~om~~ het bouwen, in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarbij geen slecht-doorlatende eigenschappen van bodemlagen worden aangetast.

Artikel 3.77 (algemene regels)

Bij het verrichten van een activiteit als bedoeld in artikel 3.74 wordt voldaan aan de regels over werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.110 tot en met 3.113.

§ 3.3.18 Opslagtank, tankinstallatie, stookinstallatie, koelinstallatie, oplosmiddeleninstallatie

Artikel 3.78 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

1.

Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.18 wordt aangewezen het in een waterwingebied of grondwaterbeschermingszone:

- a. aanleggen en gebruiken van een opslagtank voor de opslag van schadelijke stoffen;
- b. aanleggen en gebruiken van tankinstallaties voor het aftanken van gemotoriseerde voertuigen, vaartuigen, spoorvoertuigen, vliegtuigen of werktuigen;
- c. ~~het~~ aanleggen en gebruiken van een stookinstallatie;

d. ~~het~~ aanleggen en gebruiken van een koelinstallatie met meer dan 10 kg kooldioxide, 5 kg koolwaterstoffen of 10 kg ammoniak;

e. ~~het~~ maken van materialen, eindproducten of halffabricaten met behulp van:

1°. een stookinstallatie met een nominaal vermogen van meer dan 400 kW;

2°. een koelinstallatie met meer dan 300 kg koudemiddel; of

3°. een oplosmiddeleninstallatie.

2.

Onder de aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, onder ~~deel~~ c, valt niet het aanleggen en het gebruiken van stookinstallaties bij huishoudens.

Artikel 3.79 (aanwijzing verboden gevallen)

1.

Het is verboden om een activiteit als bedoeld in artikel 3.78, eerste lid, onder ~~deel~~ a, te verrichten, voor zover het gaat om:

a. de opslag in opslagtanks voor handelsdoeleinden;

b. het voorafgaand aan vervoer opslaan van chemicaliën of brandstoffen in opslagtanks; of

c. de opslag in ondergrondse opslagtanks.

2.

Het is verboden om een activiteit als bedoeld in artikel 3.78, eerste lid, onder ~~deel~~ b, te verrichten.

3.

Het is verboden om een activiteit als bedoeld in artikel 3.78, eerste lid, onder c, d en e, te verrichten in een waterwingebied.

4.

Het is verboden om een activiteit als bedoeld in artikel 3.78, eerste lid, onder ~~e~~, te verrichten in een grondwaterbeschermingszone, voor zover het gaat om de productie van organisch-chemische producten, anorganisch-chemische producten, fosfaathoudende, stikstofhoudende of kaliumhoudende meststoffen, producten voor gewasbescherming of biociden, farmaceutische producten en explosieven.

Artikel 3.80 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1.

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een activiteit als bedoeld in artikel 3.78, eerste lid, onder a, te verrichten, voor zover het gaat ~~om~~ over andere dan de in artikel 3.79, eerste lid, bedoelde gevallen.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een activiteit als bedoeld in artikel 3.78, eerste lid, onder c en ~~d~~, te verrichten in een grondwaterbeschermingszone.

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een activiteit als bedoeld in artikel 3.78, eerste lid, onder e, te verrichten in een grondwaterbeschermingszone, voor zover het gaat ~~omover~~ andere dan de in artikel 3.79, vierde lid, bedoelde gevallen.

Artikel 3.81 (algemene regels)

Bij het verrichten van een activiteit als bedoeld in artikel 3.78 wordt voldaan aan de regels over werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.110 tot en met 3.113.

§ 3.3.19 Ippc-installaties en Seveso-inrichting

Artikel 3.82 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.18 wordt aangewezen het in een waterwingebied of grondwaterbeschermingszone aanleggen of gebruiken van een ippc-installatie of het exploiteren van een Seveso-inrichting.

Artikel 3.83 (aanwijzing verboden gevallen)

1.

Het is verboden om een activiteit als bedoeld in artikel 3.82 te verrichten in waterwingebieden.

2.

Het is verboden om een activiteit als bedoeld in artikel 3.82 in grondwaterbeschermingszones te verrichten, voor zover het gaat ~~omover~~:

a. het behandelen van afvalwater, bedoeld in categorie 6.11 van bijlage I van de richtlijn industriële emissies;

b. het behandelen van het oppervlak van stoffen, voorwerpen of producten met organische oplosmiddelen, bedoeld in categorie 6.7 van bijlage I van de richtlijn industriële emissies~~z~~;

c. het raffineren van aardolie en gas, het vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen en het maken van cokes;

d. het roosten of sinteren van erts, het maken van ijzer of staal, het verwerken van ferrometalen door warmwalsen, het smeden met hamers of het aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal, het smelten of gieten van ferrometalen, of het winnen van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen, het smelten, met inbegrip van het legeren, en het gieten van non-ferrometalen;

e. het maken van cement, cementklinkers, ongebluste kalk en magnesiumoxide, asbest en asbestproducten, glas, glasvezels, mineraalvezels, glazuren of emailles en koolstof of elektrografiet door verbranding of grafitering;

f. het smelten van minerale stoffen, en het maken van mineraalvezels, glazuren of emailles;

g. het maken van organisch-chemische producten, anorganisch-chemische producten, fosfaathoudende, stikstofhoudende of kaliumhoudende meststoffen, producten voor gewasbescherming of biociden, farmaceutische producten en explosieven;

h. het maken van papierpulp, papier, karton- of oriented strand board, spaanplaat of vezelplaat van hout;

- i. het verwijderen en het nuttig toepassen van gevaarlijke en ongevaarlijke afvalstoffen, de opslag van gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van het ondergronds opslaan, het storten van afvalstoffen en het verbranden of meeverbranden van afvalstoffen en de destructie van kadavers of dierlijk afval;
- j. het behandelen van het oppervlak van metalen of kunststoffen door een elektrolytisch of chemisch procedé, bedoeld in bijlage I van de richtlijn industriële emissies, als het oppervlak van metalen wordt behandeld;
- k. het maken van keramische producten door verhitting; of
- l. het conserveren van hout en houtproducten met chemische stoffen.

Artikel 3.84 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een activiteit als bedoeld in artikel 3.82 in een grondwaterbeschermingszone te verrichten, voor zover het gaat omover:

- a. een andere installatie dan genoemd in artikel 3.83, tweede lid;
- b. een Seveso-inrichting.

Artikel 3.85 (algemene regels)

Bij het verrichten van een activiteit als bedoeld in artikel 3.82 wordt voldaan aan de regels over werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.110 tot en met 3.113.

§ 3.3.20 Productie van chemische producten

Artikel 3.86 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

1.

Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.18 wordt aangewezen het in een waterwingebied of grondwaterbeschermingszone maken van elastomeren, verf, lak, drukinkt, lijm, waspoeder of enzymen, vloeibare biobrandstof, vloeibare gassen uit de buitenlucht, schoonmaakmiddelen of cosmetica en het vullen van spuitbussen met drijfgassen.

2.

Onder de aanwijzing vallen niet de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, als deze alleen worden verricht:

- a. bij een huishouden;
- b. bij het uitoefenen van beroep of bedrijf aan huis;
- c. voor educatieve doeleinden; of
- d. bij een laboratorium.

Artikel 3.87 (aanwijzing verboden gevallen)

Het is verboden om een activiteit als bedoeld in artikel 3.86 te verrichten.

§ 3.3.21 Papierindustrie, houtindustrie

Artikel 3.88 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

1.

Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.18 wordt aangewezen het in een waterwingebied of grondwaterbeschermingszone maken van papierpulp, papier of karton en het conserveren van hout of houtproducten met chemische stoffen.

2.

Onder de aanwijzing vallen niet de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, als deze alleen worden verricht:

- a. bij een huishouden;
- b. bij het uitoefenen van beroep of bedrijf aan huis;
- c. voor educatieve doeleinden; of
- d. als dit onderdeel uitmaakt van bosbouw of natuurbeheer.

Artikel 3.89 (aanwijzing verboden gevallen)

Het is verboden om een activiteit als bedoeld in artikel 3.88 te verrichten.

§ 3.3.22 Metaalproductenindustrie

Artikel 3.90 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

1.

Als activiteit als bedoeld in artikel 3.18 wordt aangewezen het in een waterwingebied of grondwaterbeschermingszone:

- a. verwerken van metalen door smelten, legeren, gieten, walsen, trekken, klinken of smeden met hamers;
- b. op metaal aanbrengen van anorganische deklagen, conversielagen of deklagen van gesmolten metaal;
- c. behandelen van het oppervlak van metalen door een elektrolytisch of chemisch procedé;
- d. harden of gloeien van metalen en het diffunderen van stoffen in het metaaloppervlak; en
- e. maken van producten van metaal.

2.

Onder de aanwijzing vallen niet de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, als deze alleen worden verricht:

- a. bij het uitoefenen van beroep of bedrijf aan huis; of
- b. voor educatieve doeleinden.

Artikel 3.91 (aanwijzing verboden gevallen)

Het is verboden om een activiteit als bedoeld in artikel 3.90 te verrichten.

§ 3.3.23 Mineralen

Artikel 3.92 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

1.

Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.18 wordt aangewezen het in een waterwingebied of grondwaterbeschermingszone:

- a. maken van producten van glas;
- b. maken van keramische producten door verhitting;
- c. maken van asfalt of asfaltproducten;
- d. winnen van steen, mergel, zand, grind of kalk;
- e. breken, malen, zeven en drogen van mergel, zand, grind, kalk, steenkolen of andere mineralen of derivaten daarvan;
- f. ~~het~~ maken van kalkzandsteen of cellenbeton; en
- g. ~~het~~ maken van betonmortel of producten van betonmortel.

2.

Onder de aanwijzing vallen niet de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, als deze worden verricht:

- a. tijdens het verrichten van een bouwactiviteit of sloopactiviteit, het aanleggen, wijzigen of verwijderen van een weg of het aanleggen, wijzigen of verwijderen van kabels en leidingen;
- b. tijdens ontgroningen, waarbij de winning van grondstoffen niet het primaire doel is;
- c. bij een huishouden; ~~of~~
- d. bij het uitoefenen van een beroep of bedrijf aan huis; of
- ed. voor educatieve doeleinden.

Artikel 3.93 (aanwijzing verboden gevallen)

Het is verboden om een activiteit als bedoeld in artikel 3.92, eerste lid, aanhef en onder a tot en met d, te verrichten.

Artikel 3.94 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een activiteit als bedoeld in artikel 3.92, eerste lid, aanhef en onder e tot en met g, te verrichten.

Artikel 3.95 (algemene regels)

Bij het verrichten van een activiteit als bedoeld in artikel 3.92 wordt voldaan aan de regels over werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.110 tot en met 3.113.

§ 3.3.24 Drukkerijen

Artikel 3.96 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

1.

Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.18 wordt aangewezen het in een waterwingebied of grondwaterbeschermingszone bedrukken van materialen met zeefdruk of illustratiedruk.

2.

Onder de aanwijzing vallen niet de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, als deze alleen worden verricht:

- a. bij een huishouden;
- b. bij het uitoefenen van beroep of bedrijf aan huis; of
- c. voor educatieve doeleinden.

Artikel 3.97 (aanwijzing verboden gevallen)

Het is verboden om een activiteit als bedoeld in artikel 3.96 te verrichten.

§ 3.3.25 Reinigingsactiviteiten

Artikel 3.98 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

1.

Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.18 wordt aangewezen het in een waterwingebied of grondwaterbeschermingszone:

- a. chemisch reinigen van textiel;
- b. inwendig reinigen van opslagtanks of verpakkingen waarin schadelijke stoffen zijn opgeslagen op een andere locatie dan de locatie waarop de opslagtanks stonden of de verpakkingen zijn gebruikt en het inwendig reinigen van voertuigen, opleggers, aanhangers, tankcontainers of bulkcontainers waarin schadelijke stoffen zijn vervoerd; of
- c. ~~het~~ onderhouden, repareren en schoonmaken van gemotoriseerde voertuigen of werktuigen, autobussen, spoorvoertuigen en vliegtuigen en het reviseren van verbrandingsmotoren en gasturbines.

2.

Onder de aanwijzing valt niet:

- a. het onderhouden en repareren van een landbouwvoertuig of machine op een landbouwbedrijf; en
- b. het schoonmaken van een landbouwvoertuig of machine op een landbouwbedrijf tenzij dat landbouwvoertuig of die machine is gebruikt voor gewasbeschermingsmiddelen of biociden.

Artikel 3.99 (aanwijzing verboden gevallen)

1.

Het is verboden om een activiteit als bedoeld in artikel 3.98 in waterwingebieden te verrichten.

2.

Het is verboden om een activiteit als bedoeld in artikel 3.98, eerste lid, aanhef en onder b en c, in grondwaterbeschermingszones te verrichten.

Artikel 3.100 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een activiteit als bedoeld in artikel 3.98, eerste lid, aanhef en onder a, in een grondwaterbeschermingszone te verrichten.

Artikel 3.101 (algemene regels)

Bij het verrichten van een activiteit als bedoeld in artikel 3.9~~28~~ wordt voldaan aan de regels over werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.110 tot en met 3.113.

§ 3.3.26 Overige milieubelastende activiteiten

Artikel 3.102 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.18 wordt aangewezen:

- a. het in een waterwingebied verrichten van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, niet eerder genoemd in paragraaf 3.3.2 tot en met 3.3.25;
- b. het in een grondwaterbeschermingsgebied veranderen of uitbreiden van een milieubelastende activiteit genoemd in paragraaf 3.3.2 tot en met 3.3.26.

Artikel 3.103 (aanwijzing verboden gevallen)

Het is verboden om een activiteit als bedoeld in artikel 3.102, aanhef en onder a, te verrichten.

Artikel 3.104 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1.

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een activiteit als bedoeld in artikel 3.102, aanhef en onder b, te verrichten.

2.

Het verbod, ~~bedoeld in het eerste lid,~~ geldt niet voor zover het gaat over een geval dat is aangewezen als meldingsplichtig in artikel 3.29, 3.39 of 3.76.

Artikel 3.105 (algemene regels)

Bij het verrichten van een activiteit als bedoeld in artikel 3.102 wordt voldaan aan de regels over werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.110 tot en met 3.113.

§ 3.3.27 Inhoudelijke regels

Artikel 3.106 (toepassingsbereik)

De regels van deze paragraaf zijn van toepassing voor zover dat in artikel 3.30, 3.33, 3.36, 3.40, 3.43, 3.47, 3.53, 3.59, 3.63, 3.67, 3.77, 3.81, 3.85, 3.95, 3.101 of 3.105 is bepaald.

Artikel 3.107 (overgangsrecht: bestaande gesloten bodemenergiesystemen)

1.

Een gesloten bodemenergiesysteem als bedoeld in artikel 3.36, derde lid, voldoet aan het tweede tot en met het vijfde lid.

2.

In het ondergrondse deel van het gesloten bodemenergiesysteem wordt alleen leidingwater, monpropyleen glycol of een stof met een aantoonbaar vergelijkbare of betere biologische afbreekbaarheid en aantoonbaar vergelijkbare of lagere toxiciteit als medium toegepast.

3.

Het gesloten bodemenergiesysteem is voorzien van een lekdetectiesysteem met automatisch alarm.

4.

Gedeputeerde staten wordtworden onverwijld geïnformeerd over een lekkage of andere bodembedreigende situaties.

5.

In geval van lekkage of andere bodembedreigende situaties worden alle maatregelen genomen die redelijkerwijs kunnen worden geleverd om aantasting van de kwaliteit van het grondwater te voorkomen; als die aantasting niet kan worden voorkomen, wordt deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan gemaakt.

Artikel 3.108 (graven)

1.

De mate van doorlaatbaarheid van de weerstandbiedende laag is na de ingreep niet groter dan daarvoor.

2.

Na afronding van de werkzaamheden worden de slecht doorlatende bodemlagen zoveel als mogelijk in de oorspronkelijk staat hersteld met een hiervoor geschikt kleiproduct, zoals bentoniet, drillgrout of dämmer.

Artikel 3.109 (bodemonderzoek)

Na beëindiging van een boring of een sondering in het kader van bodemonderzoek wordt het boorgat meteen volledig afsluitend opgevuld met een hiervoor geschikt kleiproduct, zoals bentoniet, drillgrout of dämmer.

Artikel 3.110 (werkzaamheden: algemeen)

1.

Degene die is belast met de werkzaamheden, wordt voorafgaand daaraan, door degene die voor die werkzaamheden opdracht heeft gegeven op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van het grondwaterbeschermingsgebied en van de toepasselijkheid van de voor dat gebied ten aanzien van die werkzaamheden geldende regels.

2.

Het tijdens de werkzaamheden toe te passen water is van drinkwaterkwaliteit. Onder deze werkzaamheden wordt ook verstaan het aanvullen van boorspoeling.

3.

Voorzieningen worden getroffen dat tijdens het gebruik of het aanleggen van een boorgat geen bodembedreigende stoffen via dit boorgat in de bodem terecht kunnen komen.

4.

Voor het maken van boorspoeling mag alleen klei worden toegepast. Het toepassen van andersoortige organische of anorganische hulpstoffen is niet toegestaan, uitgezonderd natriumhydroxide voor het reguleren van de zuurgraad.

5.

Voorzieningen worden getroffen dat gedurende de werkzaamheden geen bodembedreigende stoffen in de bodem terecht kunnen komen.

Artikel 3.111 (werkzaamheden: materialen en grond)

1.

Bij ingrepen toe te passen opvulmaterialen, zoals bentoniet, drillgrout of dämmer, zijn voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring, deze verklaring is op het werk aanwezig.

2.

De plaats van opslag van bouw materiaal en -materieel is afgedekt met folie.

3.

In een bouwput mogen geen schadelijke stoffen worden opgeslagen.

4.

De staat, uitrusting en het gebruik van bouw materieel is zodanig, dat de kans op olie verontreiniging of andere vormen van verontreiniging van de bodem verwaarloosbaar is.

5.

Grond die bij de werkzaamheden vrijkomt wordt verzameld en afgevoerd naar een erkend verwerker.

Artikel 3.112 (werkzaamheden: spoelwater, lekkage en morsen)

1.

Het tijdens en na de werkzaamheden gebruikte spoelwater wordt opgevangen in een daarvoor geschikte vloestofdichte opvangvoorziening en afgevoerd naar een erkende verwerker.

2.

Gemorste of anders vrijgekomen schadelijke stoffen worden onmiddellijk verzameld in een vloestofdichte verpakking en op een zodanige wijze verwerkt of verwijderd dat verontreiniging van de bodem is uitgesloten.

3.

Voor zover als gevolg van lekkage, morsen of op een andere manier grond en grondwater wordt verontreinigd of gevaar voor verontreiniging dreigt, stelt de ter plaatse verantwoordelijke persoon onmiddellijk gedeputeerde staten en de directeur van het drinkwaterbedrijf hiervan in kennis.

Artikel 3.113 (werkzaamheden: bouwkeet)

Voor zover tijdens de werkzaamheden gebruik wordt gemaakt van een bouwkeet, gelden de volgende voorschriften:

a. de afvoer van huishoudelijk afvalwater van een bouwkeet geschiedt via een vloestofdicht stelsel van leidingen naar het openbaar vuilwaterriool-;

b. als aan de eishet voorschrift, bedoeld onder a om technische of operationele redenen niet kan worden voldaan, geschiedt de afvoer van toiletafvalwater via een stelsel van vloestofdichte en goed onderhouden leidingen aangesloten op een opvangtank die of een mobiel toilet dat steeds bijtijds geleegd wordt;

c. keukenafvalwater wordt afgevoerd via een stelsel van vloestofdichte en goed onderhouden leidingen aangesloten op een bezinkput die steeds bijtijds geleegd wordt;

d. toiletafvalwater, keukenafvalwater en ander afvalwater worden te allen tijde gescheiden gehouden en afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie of geloosd op het openbaar vuilwaterriool;

e. een bouwkeet wordt niet op aardolie verwarmd.

Artikel 3.114 (saneren: saneringsdoelstelling)

Verontreiniging van de bodem wordt beperkt of ongedaan gemaakt waarbij zo veel als redelijkerwijs mogelijk de inbreng van verontreiniging vanuit de vaste bodem naar het grondwater wordt voorkomen of beperkt.

Artikel 3.115 (saneren: saneringsaanpak)

1.

Saneren van de bodem wordt uitgevoerd overeenkomstig paragraaf 4.121 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

2.

De saneringsaanpak afdekken, bedoeld in artikel 4.124¹ van het Besluit activiteiten leefomgeving, is niet toegestaan bij het saneren van de bodem, bedoeld in het artikel 3.31, tenzij:

a. de afdeklaag bestaat uit een duurzaam aaneengesloten verhardingslaag als bedoeld in artikel 4.1241, derde lid, onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving; en

b. aannemelijk wordt gemaakt dat de saneringsaanpak leidt tot het beperken of voorkomen van een inbreng van een mobiele verontreiniging vanuit de vaste bodem naar het grondwater.

3.

Met een maatwerkvoorschrift kan, in afwijking van artikel 4.1240 van het Besluit activiteiten leefomgeving, een andere saneringsaanpak worden toegestaan als die andere saneringsaanpak leidt tot het beperken of voorkomen van een inbreng van een mobiele verontreiniging vanuit de vaste bodem naar het grondwater.

Artikel 3.116 (saneren: veranderingen in bodemgesteldheid)

Bij een sanering van de bodem als bedoeld in artikel 3.3¹⁴, wordt rekening gehouden met mogelijke veranderingen in de bodemgesteldheid die een nadelige invloed kunnen hebben op een grondwaterbeschermingsgebied.

Artikel 3.117 (saneren: afvoeren verontreinigde grond, niet herschikken)

Grond die vrijkomt bij een sanering ~~dient te worden~~ afgevoerd naar een erkende verwerker.

Afdeling 3.4 Activiteiten in verband met verontreiniging van het grondwater

§ 3.4.1 Algemeen

Artikel 3.118 (toepassingsbereik)

Deze afdeling gaat over:

a. de module risicobeoordeling grondwaterkwaliteit;

b. de activiteit grondwatersanering;

c. een activiteit op een locatie waar na het verrichten van een grondwatersanering een verontreiniging van het grondwater aanwezig is gebleven;

d. een toevalsvondst van verontreiniging van het grondwater.

Artikel 3.119 (oogmerken)

De regels in deze afdeling zijn gesteld met het oog op:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van de verspreiding van verontreinigd grondwater;
- b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. het vervullen van de maatschappelijke functies die op grond van de Omgevingswet aan watersystemen zijn toegekend.

Artikel 3.120 (normadressaat)

Aan deze afdeling wordt voldaan door degene die de activiteit verricht. Diegene draagt zorg voor de naleving van de regels over de activiteit.

Artikel 3.121 (specifieke zorgplicht)

1.

Degene die een activiteit als bedoeld in artikel 3.118 verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 3.119, is verplicht:

- a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
- b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en
- c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

2.

Voor activiteiten als bedoeld in artikel 3.118 houdt deze plicht in ieder geval in dat:

- a. alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;
- b. alle passende preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid worden getroffen;
- c. de beste beschikbare technieken worden toegepast;
- d. geen significante milieuverontreiniging wordt veroorzaakt;
- e. alle passende maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan, bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet;
- f. afvalwater dat wordt geloosd en gekanaliseerde emissies van stoffen in de lucht doelmatig kunnen worden bemonsterd;
- g. metingen representatief zijn en monsters niet worden verdund;
- h. meetresultaten op geschikte wijze worden geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd;
- i. voor zover verontreiniging van de bodem ontstaat: herstel van de bodem redelijkerwijs mogelijk blijft; en

j. afvalstoffen worden afgevoerd na beëindiging van een activiteit.

Artikel 3.122 (informerend over een ongewoon voorval)

Gedeputeerde staten worden onverwijld geïnformeerd over een ongewoon voorval.

Artikel 3.123 (gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval)

Zodra de gegevens en bescheiden, bedoeld in bijlage IV, onder E, bekend zijn, worden ze verstrekt aan gedeputeerde staten.

§ 3.4.2 Module risicobeoordeling grondwaterkwaliteit

Artikel 3.124 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is van toepassing op een activiteit waarvoor op grond van het omgevingsplan of deze omgevingsverordening is bepaald dat een risicobeoordeling grondwaterkwaliteit is vereist.

Artikel 3.125 (aanwijzing andere modules: voorafgaand bodemonderzoek)

Bij het verrichten van de risicobeoordeling grondwaterkwaliteit wordt voldaan aan de regels over het voorafgaand bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 3.126 (risicobeoordeling grondwaterkwaliteit – methoden)

1.

Een risicobeoordeling grondwaterkwaliteit wordt verricht om een verontreiniging van grondwater en de mogelijke risico's daarvan voor het gebruik dat afhangt van het grondwater te beoordelen.

2.

Bij de beoordeling van een verontreiniging van grondwater en de mogelijke risico's daarvan voor het grondwater en het gebruik dat afhangt van het grondwater worden één of meerdere van de volgende methoden toegepast:

- a. de methode algemene grondwaterkwaliteit, bedoeld in bijlage III, onder Aa.2.1;
- b. de methode krw-oppervlaktewaterlichaam, bedoeld in bijlage III, onder Aa.2.2;
- c. de methode water bestemd voor menselijke consumptie, bedoeld in bijlage III, onder Aa.2.3; of
- d. de methode grondwaterafhankelijke natuur, bedoeld in bijlage III, onder Aa.2.4.

Artikel 3.127 (methode: algemene grondwaterkwaliteit)

De methode algemene grondwaterkwaliteit, bedoeld in artikel 3.126, tweede lid, onder a, wordt toegepast als de verontreinigingscontour van één of meerdere verontreinigende stoffen in minimaal 100 m³ poriën verzadigd bodemvolume de signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering, bedoeld in bijlage III, onder Aa.1, overschrijdt.

Artikel 3.128 (methode: krw-oppervlaktewaterlichaam)

1.

De methode krw-oppervlaktewaterlichaam, bedoeld in artikel 3.126, tweede lid, onder b, wordt toegepast als een verontreiniging van grondwater:

- a. voor één of meerdere verontreinigende stoffen in minimaal 100 m³ poriën verzadigd bodemvolume de signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering, bedoeld in bijlage III, onder Aa.1, overschrijdt; en

b. de verontreiniging in staat is een in het regionaal waterprogramma of nationaal waterprogramma aangewezen krw-oppervlaktewaterlichaam te beïnvloeden.

2.

Een verontreiniging van grondwater wordt geacht een krw-oppervlaktewaterlichaam te beïnvloeden als de verontreiniging zich bevindt:

- a. in of binnen 100 ~~meter~~ van het krw-oppervlaktewaterlichaam;
- b. in een watervoerend pakket van waaruit het krw-oppervlaktewaterlichaam kan worden beïnvloed; en
- c. in de stroombaan richting het krw-oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 3.129 (methode: water bestemd voor menselijke consumptie)

1.

De methode water bestemd voor menselijke consumptie, bedoeld in artikel 3.126, tweede lid, onder c, wordt toegepast als een verontreiniging van grondwater:

- a. voor één of meerdere verontreinigende stoffen in minimaal 100 m³ poriën verzadigd bodemvolume de voorkeurswaarde, bedoeld in bijlage III, onder Aa.1, overschrijdt; en
- b. in staat is een grondwaterbeschermingsgebied als bedoeld in artikel 2.2 te beïnvloeden.

2.

Een verontreiniging van grondwater wordt geacht een grondwaterbeschermingsgebied te beïnvloeden als de verontreiniging zich bevindt:

- a. in of binnen 100 ~~meter~~ van het grondwaterbeschermingsgebied;
- b. in een watervoerend pakket van waaruit het grondwaterbeschermingsgebied kan worden beïnvloed; ~~en~~
- c. in de stroombaan richting het grondwaterbeschermingsgebied.

Artikel 3.130 (methode: grondwaterafhankelijke natuur)

1.

De methode grondwaterafhankelijke natuur, bedoeld in artikel 3.126, tweede lid, onder d, wordt toegepast als een verontreiniging van grondwater:

- a. voor één of meerdere verontreinigende stoffen in minimaal 100 m³ poriën verzadigd bodemvolume de voorkeurswaarde, bedoeld in bijlage III, onder Aa.1, overschrijdt; en
- b. in staat is het natuurnetwerk Nederland, bedoeld in artikel 2.11, te beïnvloeden.

2.

Een verontreiniging van grondwater wordt geacht een natuurnetwerk Nederland te beïnvloeden als de verontreiniging zich bevindt:

- a. in of binnen 100 ~~meter~~ van het natuurnetwerk Nederland;
- b. in een watervoerend pakket van waaruit het natuurnetwerk Nederland kan worden beïnvloed; en
- c. in de stroombaan richting het natuurnetwerk Nederland.

Artikel 3.131 (risicobeoordeling grondwaterkwaliteit: uitkomsten)

Uit de risicobeoordeling grondwaterkwaliteit volgt of een verontreiniging een risico vormt voor het grondwater en het gebruik dat afhangt van het grondwater en leidt tot één van de volgende uitkomsten:

- a. niet-significante grondwaterverontreiniging;
- b. significante grondwaterverontreiniging met bronaanpak op een natuurlijk moment; of
- c. significante grondwaterverontreiniging die direct aandacht behoeft.

Artikel 3.132 (gegevens en bescheiden: na uitvoeren risicobeoordeling grondwaterkwaliteit)

Ten hoogste vier weken na het verrichten van de risicobeoordeling grondwaterkwaliteit worden de gegevens en bescheiden, bedoeld in bijlage IV, onder D.2, verstrekt aan gedeputeerde staten.

§ 3.4.3 Grondwatersanering

Artikel 3.133 (toepassingsbereik)

1.

Deze paragraaf is van toepassing op een grondwatersanering als het oogmerk het beheren, beperken of ongedaan maken van verontreiniging van het grondwater is.

2.

Deze paragraaf is niet van toepassing op een grondwatersanering in het gebied waarvan het grondwaterkwaliteitsbeheer in relatie tot historische verontreinigingen van grondwater aan het gemeentebestuur van de gemeente Rotterdam is toegedeeld, bedoeld in artikel 6.2.

Artikel 3.134 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een grondwatersanering te verrichten, als:

- a. de grondwatersanering betrekking heeft op een verontreiniging van grondwater waarvan op basis van de risicobeoordeling grondwaterkwaliteit is vastgesteld dat het een significante grondwaterverontreiniging betreft die direct aandacht behoeft, bedoeld in artikel 3.131, onder c; of
- b. de grondwatersanering wordt uitgevoerd in een grondwaterbeschermingsgebied, als bedoeld in artikel 2.2.

Artikel 3.135 (specifieke gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een omgevingsvergunning)

In aanvulling op artikel 3.1 zijn in bijlage IV, onder B.4, te verstrekken specifieke gegevens en bescheiden opgenomen.

Artikel 3.136 (melding)

1.

Het is verboden om zonder melding een grondwatersanering te verrichten.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.134.

Artikel 3.137 (specifieke gegevens en bescheiden bij een melding)

In aanvulling op artikel 3.3 bevat een melding specifieke gegevens en bescheiden als bedoeld in bijlage IV, onder D.2a.

Artikel 3.138 (gegevens en bescheiden: voor het begin van de activiteit)

Ten minste vier weken voor het begin van een grondwatersanering worden aan gedeputeerde staten de gegevens en bescheiden, genoemd in bijlage IV, onder D.3, verstrekt.

Artikel 3.139 (gegevens en bescheiden: voor het begin van de activiteit)

Ten minste een week voor het begin van een grondwatersanering worden aan gedeputeerde staten de gegevens en bescheiden, genoemd in bijlage IV, onder D.4, verstrekt.

Artikel 3.140 (aanwijzing modules: voorafgaand bodemonderzoek)

Bij het verrichten van een grondwatersanering wordt voldaan aan het voorafgaand bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 3.141 (grondwater: saneringsaanpakken)

Met het oog op het beschermen van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen, wordt een grondwatersanering verricht volgens één van de volgende aanpakken of een combinatie daarvan:

- a. het onttrekken van verontreinigd grondwater;
- b. het inzetten van gangbare en bewezen technieken die biologische afbraak of omzetting, of chemische omzetting van een verontreiniging tot niet schadelijke eindproducten tot gevolg hebben; of
- c. een andere saneringsaanpak als daarmee het saneringsresultaat, bedoeld in artikel 3.141a, bereikt wordt.

Artikel 3.141a (resultaat saneringsaanpak)

1.

De saneringsaanpak, bedoeld in artikel 3.141, leidt ertoe dat de verontreinigende stof in het grondwater niet langer voorkomt in concentraties waarbij sprake is van een significante grondwaterverontreiniging als bedoeld in artikel 3.131.

2.

Als een maatwerkvoorschrift is gesteld of een voorschrift aan een omgevingsvergunning is verbonden waarin een ander saneringsresultaat is toegestaan, leidt de grondwatersanering er ten minste toe dat niet langer sprake is van een significante grondwaterverontreiniging die direct aandacht behoeft als bedoeld in artikel 3.131, onder c.

Artikel 3.141b (afbakening mogelijkheid maatwerkvoorschrift)

Een maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift over deze paragraaf kan alleen een ander saneringsresultaat toestaan als de grondwatersanering er ten minste toe leidt dat niet langer sprake is van een significante grondwaterverontreiniging die direct aandacht behoeft als bedoeld in artikel 3.131, onder c.

Artikel 3.141c (kwaliteitsborging grondwatersanering)

Een grondwatersanering wordt verricht door een onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 7000.

Artikel 3.141d (milieukundige begeleiding grondwatersanering)

De begeleiding van een grondwatersanering wordt verricht door een onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 6000.

Artikel 3.141e (beëindiging activiteit: gegevens en bescheiden)

1.

Ten hoogste vier weken na het beëindigen van een grondwatersanering worden aan gedeputeerde staten gegevens en bescheiden verstrekt in de vorm van een evaluatieverslag volgens BRL SIKB 6000.

2.

Indien **Als** na het verrichten van een grondwatersanering verontreiniging in het grondwater aanwezig is gebleven worden ook gegevens en bescheiden bij het evaluatieverslag verstrekt over:

a. de gebruiksbeperkingen die wenselijk zijn ter bescherming van de chemische en ecologische kwaliteit van het grondwaterlichaam en voor de aan het grondwaterlichaam toegekende maatschappelijke functies;

b. een voorstel van de nazorgmaatregelen.

Artikel 3.141f (uitvoering nazorgmaatregelen)

Degene die een grondwatersanering uitvoert is ook belast met de uitvoering van de nazorgmaatregelen, bedoeld in artikel 3.141**de**, tweede lid, onder b, tenzij in het evaluatieverslag een ander daarvoor is aangewezen.

§ 3.4.4 Activiteiten op een locatie waar na het verrichten van een grondwatersanering een verontreiniging in het grondwater aanwezig is gebleven.

Artikel 3.141g (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is van toepassing op een activiteit op een locatie waar na het uitvoeren van een grondwatersanering als bedoeld in paragraaf 3.4.3 uit het evaluatieverslag, bedoeld in artikel 3.141**e**, eerste lid, blijkt dat verontreiniging van het grondwater aanwezig is gebleven.

Artikel 3.141h (maatregelen: gebruiksbeperkingen saneren van het grondwater)

Degene die een activiteit als bedoeld in artikel 3.141g verricht neemt **-in** het belang van het beschermen van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem en vanwege het vervullen van de aan het watersysteem toegekende maatschappelijke functie de gebruiksbeperkingen, bedoeld in artikel 3.141e, tweede lid, onder a, in acht.

§ 3.4.5 Toevalsvondst **van** verontreiniging van het grondwater

Artikel 3.141i (aantreffen verontreiniging van het grondwater)

1.

Het aantreffen van een verontreiniging van het grondwater is een bijzondere omstandigheid als bedoeld in artikel 19.0 van de Omgevingswet.

2.

Gedeputeerde staten kunnen voor een activiteit waarbij een verontreiniging van het grondwater wordt aangetroffen bij besluit als bedoeld in artikel 19.0 van de Omgevingswet en afdeling 12a.1 bepalen dat zich een bijzondere omstandigheid voordoet.

3.

Het besluit kan in ieder geval inhouden dat activiteiten als bedoeld in het tweede lid worden beperkt of worden stopgezet.

Afdeling 3.5 Ontgassen van binnenschepen

§ 3.5.1 Algemeen

Artikel 3.142 (activiteiten)

Deze afdeling gaat over de milieubelastende activiteit het ontgassen tijdens de vaart op een vaarweg vanaf een binnenschip.

Artikel 3.143 (oogmerken)

De regels in deze afdeling over de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.142, zijn gesteld met het oog op:

- a. het beschermen van de gezondheid; en
- b. het beschermen van het milieu, voor zover het betreft:
 - 1°. het beschermen en verbeteren van de kwaliteit van lucht, bodem en de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
 - 2°. het doelmatig gebruik van energie en grondstoffen; en
 - 3°. het voorkomen van geurhinder.

Artikel 3.144 (normadressaat)

Aan deze afdeling wordt voldaan door de vervoerder en de schipper. Deze dragen zorg voor de naleving van de regels over de milieubelastende activiteit.

Artikel 3.145 (specifieke gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een omgevingsvergunning)

In aanvulling op artikel 3.1 zijn in bijlage IV, onder B.5, te verstrekken specifieke gegevens en bescheiden opgenomen.

§ 3.5.2 Inhoudelijke regels

Artikel 3.146 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3.142 te verrichten, voor zover het gaat om het ontgassen tijdens de vaart op een vaarweg vanaf een binnenschip van een ladingtank met restdampen van:

- a. benzeen (UN-nummer 1114);
- b. ruwe aardolie met meer dan 10% benzeen (UN-nummer 1267);
- c. aardoliedestillaten N.E.G. met meer dan 10% benzeen of aardolieproducten N.E.G met meer dan 10% benzeen (UN 1268);
- d. brandstof voor straalvliegtuigen met meer dan 10% benzeen (UN 1863);
- e. brandbare vloeistoffen, N.E.G. met meer dan 10% benzeen (UN 1993);
- f. koolwaterstoffen, vloeibaar met meer dan 10% benzeen (UN 3295), of
- g. stoffen zoals aangegeven in bijlage III, onder B.

Artikel 3.147 (aanwijzing vergunningvrije gevallen)

1.

Het verbod, bedoeld in artikel 3.146, is niet van toepassing als kan worden aangetoond dat:

- a. de concentratie van de restladingdamp in de ladingtank niet meer bedraagt dan 10% van de onderste explosiegrens;
- b. de drie voorafgaande ladingen in de ladingtank niet bestonden uit stoffen als bedoeld in artikel 3.146;
- c. de ladingtank bij de voorafgaande belading voor meer dan 95% gevuld was met een andere stof dan die als bedoeld in artikel 3.146;
- d. het ontgassen noodzakelijk is om redenen van drukverevening die om veiligheidsredenen moet plaatsvinden.

2.

In aanvulling op het eerste lid, is het verbod, bedoeld in artikel 3.146, niet van toepassing tijdens of na een calamiteit met het binnenschip, als het ontgassen om redenen van veiligheid noodzakelijk is.

Afdeling 3.6 Activiteiten op of rond gesloten stortplaatsen

§ 3.6.1 Algemeen

Artikel 3.148 (activiteiten)

Deze afdeling gaat over activiteiten in, op, onder, boven of bij een plaats waar de in artikel 8.49 van de Wet milieubeheer bedoelde zorg voor een gesloten stortplaats wordt uitgevoerd in beperkingengebieden met betrekking tot gesloten stortplaatsen.

Artikel 3.149 (oogmerken)

De regels in deze afdeling zijn gesteld met het oog op:

- a. de bescherming van het milieu tegen nadelige gevolgen veroorzaakt door gesloten stortplaatsen; en
- b. de goede uitvoering van de zorg voor gesloten stortplaatsen, waaronder:
 - 1° de bereikbaarheid van de voorzieningen ter bescherming van de bodem te garanderen;
 - 2° te voorkomen dat de werking van de voorzieningen nadelig wordt beïnvloed; en
 - 3° te voorkomen dat de uitvoering van de nazorg op een andere manier wordt belemmerd.

Artikel 3.150 (normadressaat)

Aan deze afdeling wordt voldaan door degene die de activiteit verricht. Diegene draagt zorg voor de naleving van de regels over de activiteit.

Artikel 3.151 (specifieke zorgplicht)

1.

Degene die een activiteit in, op, onder, boven of bij een plaats waar de in artikel 8.49 van de Wet milieubeheer bedoelde zorg voor een gesloten stortplaats wordt uitgevoerd, verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 3.149, is verplicht:

- a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;

b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en

c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

2.

Deze plicht houdt in ieder geval in dat:

a. het veilig en doelmatig beheer van afvalstoffen in de gesloten stortplaats wordt verzekerd; en

b. alle passende maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan, bedoeld in artikel 19.1 van de Omgevingswet.

Artikel 3.152 (specifieke gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een omgevingsvergunning)

In aanvulling op artikel 3.1 zijn in bijlage IV, onder B.6, te verstrekken specifieke gegevens en bescheiden opgenomen.

Artikel 3.153 (informerende over een ongewoon voorval)

Gedeputeerde staten worden onverwijld geïnformeerd over een ongewoon voorval in, op, onder, ~~boven~~, ~~onder~~ of bij een gesloten stortplaats.

Artikel 3.154 (gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval)

Zodra de gegevens en bescheiden, bedoeld in bijlage IV, onder E, bekend zijn, worden ze verstrekt aan gedeputeerde staten.

§ 3.6.2 Inhoudelijke regels

Artikel 3.155 (aankwijzing vergunningplichtige gevallen)

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning de volgende activiteiten in, op, onder, ~~over~~ boven of bij een gesloten stortplaats te verrichten:

a. werken te maken of te behouden;

b. stoffen of voorwerpen, niet zijnde afvalstoffen, te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen;

c. andere dan de onder a of b bedoelde activiteiten te verrichten als die activiteiten de uitvoering van de maatregelen, bedoeld in artikel 8.49, eerste lid, van de Wet milieubeheer, kunnen belemmeren of de nazorgvoorzieningen kunnen beschadigen.

2.

Onder activiteiten als bedoeld ~~onder-in~~ het eerste lid, onder a, worden in ieder geval begrepen:

a. bouwactiviteiten voor werken en kunstwerken;

b. civieltechnische werken, waaronder grondverzet, boringen, en aanbrengen van grondkerende constructies.

3.

Onder activiteiten als bedoeld in het eerste lid, onder b, worden in ieder geval begrepen:

a. het plaatsen van een container;

b. het deponeren of toepassen van grond, baggerspecie of bouwstoffen.

4.

Onder activiteiten als bedoeld in het eerste lid, onder c, worden in ieder geval begrepen:

a. de wijziging van het gebruik of de inrichting van het terrein;

b. grondbewerkingen dieper dan 30 ~~centimeter~~;

c. onttrekken of inbrengen van grondwater of het op een andere manier wijzigen van de grondwaterstand.

5.

Het verbod geldt niet voor het treffen van maatregelen als bedoeld in artikel 8.49 van de Wet milieubeheer in opdracht van gedeputeerde staten.

Artikel 3.156 (melding)

1.

Het is verboden zonder melding activiteiten in, op, onder, ~~bovenover~~ of bij een gesloten stortplaats te verrichten ~~zonder dit te melden~~.

2.

Dit artikel is niet van toepassing:

a. als de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.155.

b. op het treffen van maatregelen als bedoeld in artikel 8.49 van de Wet milieubeheer in opdracht van gedeputeerde staten.

Afdeling 3.7 Activiteiten rond provinciale vaarwegen

§ 3.7.1 Algemeen

Artikel 3.157 (activiteiten)

Deze afdeling gaat over beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot provinciale vaarwegen.

Artikel 3.158 (oogmerken)

De regels in deze afdeling zijn gesteld met het oog op het behoeden van de staat en een doelmatige en veilige werking van een provinciale vaarweg voor nadelige gevolgen van activiteiten op of rond die provinciale vaarweg, waartoe ook het belang van verruiming of wijziging van die vaarweg en het belang van onderhoud aan die vaarweg behoort.

Artikel 3.159 (normadressaat)

Aan deze afdeling wordt voldaan door degene die de activiteit verricht, tenzij anders bepaald.

Diegene draagt zorg voor de naleving van de regels over de activiteit.

Artikel 3.160 (specifieke zorgplicht)

1.

Degene die een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot de provinciale vaarweg verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit de provinciale vaarweg verontreinigt, verandert of beschadigt, of andere nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 3.158, is verplicht:

- a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
- b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en
- c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

2.

Deze plicht houdt in ieder geval in dat:

- a. het veilig en doelmatig gebruik van de provinciale vaarweg wordt verzekerd;
- b. alle passende maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan, bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet; en
- c. houtgewas, bomen of takken van bomen zodanig worden geplaatst of onderhouden dat deze geen hinder voor het verkeer kunnen veroorzaken.

Artikel 3.161 (specifieke gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een omgevingsvergunning)

In aanvulling op artikel 3.1 zijn in bijlage IV, onder B.7.4 te verstrekken specifieke gegevens en bescheiden opgenomen.

Artikel 3.162 (informerende over een ongewoon voorval)

Gedeputeerde staten worden onverwijld geïnformeerd over een ongewoon voorval.

Artikel 3.163 (gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval)

Zodra de gegevens en bescheiden, bedoeld in bijlage IV, onder E, bekend zijn, worden ze verstrekt aan gedeputeerde staten.

Artikel 3.164 (verhalen van schepen)

1.

Een stilliggend schip, het samenstel van schepen of drijvende voorwerpen worden op aanwijzing van gedeputeerde staten over korte afstand langs een oever of kade naar een andere ligplaats verplaatst, als naar hun oordeel het onderhoud van een provinciale vaarweg aldaar werkzaamheden nodig maakt.

2.

Spoedeisende gevallen uitgezonderd, ~~stelt~~stellen gedeputeerde staten de rechthebbenden of gebruikers van het schip, het samenstel van schepen of de drijvende voorwerpen tijdig van tevoren in kennis van de voorgenomen werkzaamheden.

§ 3.7.2 Inhoudelijke regels

Artikel 3.165 (toepassingsbereik)

1.

Deze paragraaf is van toepassing op de volgende beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een provinciale vaarweg:

- a. het veranderen van de vorm, de loop, de constructie of het profiel van de provinciale vaarweg;
- b. het maken, behouden, veranderen of verwijderen van werken op de provinciale vaarweg;

c. het storten, plaatsen, neerleggen, laten staan of laten liggen van vaste stoffen of voorwerpen op, in, over of onder de provinciale vaarweg;

d. het beplanten, behouden of vellen van houtgewas;

e. het geheel of gedeeltelijk stremmen of belemmeren van het verkeer op de provinciale vaarweg;

f. het innemen van een ligplaats en het meren of ankeren met een schip of een drijvend bouwsel in de provinciale vaarweg.

2.

Deze paragraaf is niet van toepassing op activiteiten door of in opdracht van gedeputeerde staten.

Artikel 3.166 (aanwijzing vergunningplichtig geval: veranderen van het werk of werken maken of behouden)

~~1.~~

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een provinciale vaarweg te verrichten, door:

a. de vorm, de loop, de constructie of het profiel van de provinciale vaarweg te veranderen; of

b. werken te maken, te behouden, te veranderen of te verwijderen.

~~2.~~

~~Voor het leggen, verwijderen, behouden van kabels en leidingen is op de aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in het eerste lid is, in afwijking van artikel 28, eerste lid, van de Dienstenwet, paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.~~

Artikel 3.167 (aanwijzing vergunningplichtig geval: vaste stoffen of voorwerpen plaatsen en houtgewas)

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een provinciale vaarweg te verrichten door op, in, over of onder de provinciale vaarweg, vaste stoffen of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning over provinciale vaarwegen houtgewas te beplanten, te behouden of te vellen.

Artikel 3.168 (aanwijzing vergunningplichtig geval: stremmen of belemmeren van de scheepvaart)

Het is verboden zonder omgevingsvergunning het verkeer op een provinciale vaarweg geheel of gedeeltelijk te stremmen of te belemmeren.

Artikel 3.169 (aanwijzing vergunningplichtig geval: ligplaats innemen)

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning met een schip of een drijvend bouwsel, ligplaats in te nemen, te meren of te ankeren in een provinciale vaarweg, tenzij de locatie is toegestaan krachtens een verkeersbesluit.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op kort verblijf aan een particuliere oever in een vaarstrook of een veiligheidsstrook.

Afdeling 3.8 Activiteiten rond provinciale wegen

§ 3.8.1 Algemeen

Artikel 3.170 (activiteiten)

Deze afdeling gaat over beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot provinciale wegen.

Artikel 3.171 (oogmerken)

De regels in deze afdeling zijn gesteld met het oog op het behoeden van de staat en een doelmatige en veilige werking van een provinciale weg voor nadelige gevolgen van activiteiten op of rond die provinciale weg, waartoe ook het belang van verruiming of wijziging van die provinciale weg en het belang van onderhoud aan die provinciale weg behoort en op het voorkomen en beperken van schade aan planten in wegbermen.

Artikel 3.172 (normadressaat)

Aan deze afdeling wordt voldaan door degene die de activiteit verricht, tenzij anders bepaald. Diegene draagt zorg voor de naleving van de regels over de activiteit.

Artikel 3.173 (specifieke zorgplicht)

1.

Degene die een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een provinciale weg verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit de provinciale weg verontreinigt, verandert of beschadigt, of andere nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 3.171, is verplicht:

- a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
- b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en
- c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

2.

Deze plicht houdt in ieder geval in dat:

- a. het veilig en doelmatig gebruik van de provinciale weg wordt verzekerd;
- b. alle passende maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan, bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet; en
- c. houtgewas, bomen of takken van bomen worden zodanig geplaatst of onderhouden dat deze geen hinder voor het verkeer kunnen veroorzaken.

Artikel 3.174 (specifieke gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een omgevingsvergunning)

In aanvulling op artikel 3.1 zijn in bijlage IV, onder B.8., te verstrekken specifieke gegevens en bescheiden opgenomen.

Artikel 3.175 (informerende over een ongewoon voorval)

Gedeputeerde staten worden onverwijld geïnformeerd over een ongewoon voorval.

Artikel 3.176 (gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval)

Zodra de gegevens en bescheiden, bedoeld in bijlage IV, onder E, bekend zijn, worden ze verstrekt aan gedeputeerde staten.

§ 3.8.2 Inhoudelijke regels

Artikel 3.177 (toepassingsbereik)

1.

Deze paragraaf is van toepassing op de volgende beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een provinciale weg:

- a. het veranderen van de vorm, loop, constructie of het profiel van de provinciale weg;
- b. het maken, behouden, veranderen of verwijderen van werken;
- c. het storten, plaatsen, neerleggen, laten staan of laten liggen van vaste stoffen of voorwerpen;
- d. het beplanten, behouden of vellen van houtgewas; en
- e. het ten behoeve van handel of bedrijf met daarvoor bestemde middelen innemen van een standplaats.

2.

Deze paragraaf is niet van toepassing op activiteiten door of in opdracht van gedeputeerde staten.

Artikel 3.178 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een beperkingengebiedactiviteit te verrichten als bedoeld in artikel 3.177.

2.

Het verbod geldt niet voor werkzaamheden die op basis-grond van artikel 3.179 zijn verboden zonder dit te melden.

~~3.~~

~~Voor het leggen, verwijderen en behouden van kabels en leidingen is op de aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in het eerste lid, in afwijking van artikel 28, eerste lid, van de Dienstenwet, afdeling 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.~~

Artikel 3.179 (melding)

1.

Het is verboden zonder melding een beperkingengebiedactiviteit als bedoeld in artikel 3.177 te verrichten op locaties waar ten minste 200 ~~meter~~ vrij zicht is op de provinciale weg en waar geen aanleg, wijziging of herinrichting van de provinciale weg in voorbereiding of uitvoering is, voor zover het gaat om~~over~~:

- a. het leggen, verwijderen of behouden van een kabel of leiding voor een huisaansluiting, bouwaansluiting of kastaansluiting tot een lengte van maximaal 20 ~~meter~~;
- b. het aanbrengen, wijzigen, gebruiken of verwijderen van een kathodische beschermepaal;
- c. het inblazen van glasvezel in een bestaande buis;

- d. het uitvoeren van werkzaamheden bij een lasgat, afsluiter of verbindingsmof;
- e. het uitvoeren van een sondering, proefsleuf, grondboring of asfaltboring; of
- f. het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan een tracé of onderdeel daarvan.

2.

Het verbod geldt niet voor:

- a. het openbreken van gesloten verharding;
- b. het aanbrengen van een kabel op minder dan 0,6 ~~meter~~ onder het maaiveld of het aanbrengen van een leiding op minder dan 0,8 ~~meter~~ onder het maaiveld; of
- c. het op minder dan 1 ~~meter~~ buiten de wegverharding parallel aan de verharding aanbrengen van een werk.

Artikel 3.180 (informatieplicht)

1.

Ten minste 15 werkdagen voor het verrichten van een activiteit als bedoeld in artikel 3.177 wordt aan gedeputeerde staten een verkeersmaatregelenplan verstrekt voor zover deze activiteiten binnen een afstand van 4,5 ~~meter~~ tot de rijbaan worden verricht.

2.

Een verkeersmaatregelenplan:

- a. bevat een beschrijving van de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen die met het oog op een veilig en doelmatig gebruik van de provinciale weg noodzakelijk zijn bij het verrichten van de activiteit; en
- b. maakt inzichtelijk op welke wijze de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen in overeenstemming zijn met de toepasselijke richtlijnen voor tijdelijke verkeersmaatregelen van de ~~Pp~~rovincie ~~Zuid-Holland~~ en van de Stichting CROW, kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.

3.

In afwijking het eerste lid wordt het verkeersmaatregelenplan onverwijld verstrekt, voor zover het gaat over een herstelwerkzaamheid als bedoeld in artikel 3.179, eerste lid, onder f, of een andere niet-planbare werkzaamheid.

Artikel 3.180a (voorbereiding)

1.

Een activiteit als bedoeld in artikel 3.177 wordt niet verricht zonder het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen die in overeenstemming zijn met het verkeersmaatregelenplan, bedoeld in artikel 3.180, tweede lid.

2.

Een verkeersmaatregel wordt uitgevoerd door een BRL9101-gecertificeerd bedrijf.

Artikel 3.180b (uitvoering)

1.

Een gat of sleuf in een provinciale weg wordt mechanisch verdicht in lagen, die ieder na verdichting niet dikker zijn dan 30 cm.

2.

Ieder gat en iedere sleuf in een provinciale weg wordt binnen een dag volledig tot aan het maaiveld of tot aan het profiel van de provinciale weg verdicht in overeenstemming met het eerste lid.

3.

Door het uitvoeren van de werkzaamheden wordt geen beplanting beschadigd, wat in ieder geval inhoudt dat aanwezige beplanting die wordt verwijderd tijdelijk wordt ingekuuld en na afronding van de werkzaamheden wordt teruggeplaatst.

4.

Bij de werkzaamheden vrijkomend puin wordt afgevoerd.

5.

De werkzaamheden worden niet uitgevoerd als door atmosferische omstandigheden het zicht op de provinciale weg minder dan 200 ~~meter~~ bedraagt op de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Artikel 3.180c (oplevering en nazorg)

1.

Werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.179 worden binnen een aaneengesloten periode van een week uitgevoerd, gerekend vanaf de dag waarop een begin wordt gemaakt met de werkzaamheden.

2.

Gedurende de eerste zes maanden na afronding van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 3.177, wordt iedere verzakking in een onverharde berm of talud hersteld.

3.

Gedurende de eerste twaalf maanden na afronding van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 3.177, wordt:

a. iedere verzakking in bestrating hersteld; en

b. alle teruggeplaatste beplanting in goede staat gehouden.

Afdeling 3.9 Activiteiten die de natuur betreffen

§ 3.9.1 Activiteiten met betrekking tot dieren in het wild

§ 3.9.1.1 Algemeen

Artikel 3.181 (activiteiten)

1.

Paragraaf 3.9.1 gaat over:

a. flora- en fauna-activiteiten;

b. het handelen volgens een faunabeheerplan;

c. activiteiten om populaties van in het wild levende dieren te beheren of om schade door dieren te bestrijden, met uitzondering van de jacht; en

d. het gebruik en het onder zich hebben van middelen of installaties en het toepassen van methodes om dieren te vangen of te doden.

2.

Paragraaf 3.9.1 bevat aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de paragraafen 11.2.2, paragraaf 11.2.4, paragraaf 11.2.6 en paragraaf 11.2.8, van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 3.182 (oogmerken)

1.

De regels in de paragrafen 3.9.1.2 en paragraaf 3.9.1.4 over flora- en fauna-activiteiten zijn gesteld met het oog op:

- a. de natuurbescherming;
- b. goed jachthouderschap;
- c. het voorkomen en bestrijden van schade door in het wild levende dieren;
- d. het waarborgen van de volksgezondheid; en
- e. het waarborgen van de veiligheid.

2.

De regels in paragraaf 3.9.1.3 over flora- en fauna-activiteiten zijn gesteld met het oog op:

- a. de natuurbescherming;
- b. de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daaropvolgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; en
- c. bestendig beheer of onderhoud.

§ 3.9.1.2 Flora- en fauna-activiteiten: vergunningvrije gevallen soorten vogelrichtlijn

Artikel 3.183 (aanwijzing vergunningvrije gevallen vernielen of beschadigen nesten, rustplaatsen en eieren van de brandgans, de grauwe gans en de kolgans)

Het verbod om zonder omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 11.37, eerste lid, onder b, van het Besluit activiteiten leefomgeving te verrichten geldt niet voor de brandgans, de grauwe gans, en de kolgans en kruisingen daarvan in de periode van 1 februari tot en met 30 juni, voor zover de handelingen door of namens de grondgebruiker plaatsvinden in het belang van:

- a. de volksgezondheid en openbare veiligheid;
- b. de veiligheid van het luchtverkeer;
- c. de voorkoming van belangrijke schade aan gewassen.

Artikel 3.184 (aanwijzing vergunningvrije gevallen vernielen of beschadigen nesten, rustplaatsen en eieren van de knobbelzwaan)

Het verbod om zonder omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 11.37, eerste lid, onder b, van het Besluit activiteiten leefomgeving te verrichten geldt niet voor de knobbelzwaan in de periode van 1 maart tot en met 30 april, voor zover de activiteit door of namens de grondgebruiker wordt verricht in het belang van:

- a. de volksgezondheid en openbare veiligheid;
- b. de veiligheid van het luchtverkeer;
- c. de voorkoming van belangrijke schade aan gewassen.

Artikel 3.185 (aanwijzing vergunningvrije gevallen vernielen of beschadigen nesten, rustplaatsen en eieren van de kleine mantelmeeuw en de zilverbmeeuw)

Het verbod om zonder omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 11.37, eerste lid, onder b, van het Besluit activiteiten leefomgeving te verrichten geldt niet voor de kleine mantelmeeuw en de zilverbmeeuw in de periode van 1 april tot en met 31 juli, voor zover de activiteit door of namens de grondgebruiker wordt verricht in het belang van:

- a. de volksgezondheid en openbare veiligheid;
- b. de veiligheid van het luchtverkeer.

Artikel 3.186 (aanwijzing vergunningvrije gevallen directe schadebestrijding brandgans, grauwe gans, kolgans en Canadese gans)

1.

Het verbod om zonder omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 11.37, eerste lid, onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving te verrichten, geldt niet voor het opzettelijk doden van de brandgans, de grauwe gans, en de kolgans en kruisingen daarvan buiten de winterperiode, voor zover de activiteit door of namens de grondgebruiker wordt verricht in het belang van:

- a. de volksgezondheid en openbare veiligheid;
- b. de veiligheid van het luchtverkeer;
- c. de voorkoming van belangrijke schade aan gewassen;
- d. de bescherming van flora of fauna.

2.

Het verbod om zonder omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 11.37, eerste lid, onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving te verrichten, geldt niet voor het opzettelijk doden van de grauwe gans en de kolgans en kruisingen daarvan binnen de winterperiode, voor zover de activiteit door of namens de grondgebruiker wordt verricht op de door hem gebruikte gronden met een kwetsbaar gewas in het belang van het voorkomen van belangrijke schade aan gewassen.

3.

Het verbod om zonder omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 11.37, eerste lid, onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving te verrichten, geldt niet voor het

opzettelijk doden van de Canadese gans in de perioden van een half uur voor zonsopgang tot zonsopgang en van zonsondergang tot een half uur na zonsondergang, voor zover de activiteit door of namens de grondgebruiker wordt verricht in het belang van:

- a. de volksgezondheid en openbare veiligheid;
- b. de veiligheid van het luchtverkeer;
- c. de voorkoming van belangrijke schade aan gewassen;
- d. de bescherming van flora of fauna.

4.

De winterperiode, ~~bedoeld in het eerste en tweede lid~~, betreft de volgende periode:

- a. in de regio Noordelijke Delta van 1 november tot en met 14 februari;
- b. in de regio's Delfland en Schieland, Veenweiden en Zuid Holland-Noord: van 1 november tot en met 29 februari.

5.

De grens tussen de regio Noordelijke Delta en de overige regio's wordt gevormd door de Nieuwe Waterweg, de Nieuwe Maas, de Noord en de Beneden-Merwede (van west naar oost).

Artikel 3.187 (aanwijzing vergunningvrij geval directe schadebestrijding knobbelzwaan)

1.

Het verbod om zonder omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 11.37, eerste lid, onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving te verrichten, geldt niet voor het opzettelijk doden van de knobbelzwaan voor zover de activiteit door of namens de grondgebruiker wordt verricht:

a. in de periode 1 oktober tot en met 31 mei tussen zonsopgang en zonsondergang op de door hem gebruikte gronden met ingezaaid gras, graszoden, graszaad en koolzaad in het belang van het voorkomen van belangrijke schade aan gewassen;

~~2.~~

~~Het verbod om zonder omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 11.37, eerste lid, onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving te verrichten, geldt niet voor het opzettelijk doden van de knobbelzwaan voor zover de activiteit door of namens de grondgebruiker wordt verricht~~b. in de periode 15 november tot en met 31 mei tussen zonsopgang en zonsondergang op de door hem gebruikte gronden met gras en granen in het belang van het voorkomen van belangrijke schade aan gewassen; of:

~~3.~~

~~Het verbod om zonder omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 11.37, eerste lid, onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving te verrichten, geldt niet voor het opzettelijk doden van de knobbelzwaan voor zover de activiteit door of namens de grondgebruiker wordt verricht~~c. op de door hem gebruikte gronden in het belang van de openbare veiligheid als de politie of de burgemeester daarvoor opdracht geeft.

42.

Afschot van knobbelzwanen als bedoeld in het eerste ~~en tweede~~ lid, onder a en b, is alleen toegestaan, als de ter plaatse aanwezige groep knobbelzwanen uit ten minste vijftien exemplaren bestaat. Als een groep bestaat uit meer dan vijftig knobbelzwanen geldt een maximum van 10% dat mag worden gedood.

53.

Paartjes broedende knobbelzwanen en de erbij lopende (niet vliegende) jongen mogen niet worden gedood, tenzij de knobbelzwanen zich in de onmiddellijke nabijheid van wegen of fietspaden bevinden en er sprake is van een risico voor de openbare veiligheid, naar het oordeel van de politie of de burgemeester.

Artikel 3.188 (aanwijzing vergunningvrij geval directe schadebestrijding smient)

1.

Het verbod om zonder omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 11.37, eerste lid, onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving te verrichten, geldt niet voor de smient voor zover de activiteit door of namens de grondgebruiker wordt verricht in de periode 1 oktober tot en met 31 mei op de door hem gebruikte gronden met ingezaaid gras, graszoden, graszaad, overige akkerbouwgewassen en vollegrondsgroente in het belang van het voorkomen van belangrijke schade aan gewassen.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de handelingen plaatsvinden in de volgende Natura 2000-gebieden:

- a. Biesbosch;
- b. Boezems Kinderdijk;
- c. Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein;
- d. Donkse Laagten;
- e. Grevelingen;
- f. Haringvliet;
- g. Hollands Diep;
- h. Duinen Goeree & Kwade Hoek;
- i. Nieuwkoopse Plassen & De Haeck;
- j. Oudeland van Strijen;
- k. Krammer-Volkerak;
- l. De Wilck.

§ 3.9.1.3 Flora- en fauna-activiteiten: vergunningvrije gevallen andere soorten

Artikel 3.189 (aanwijzing vergunningvrije gevallen andere soorten inrichting, ontwikkeling, beheer en onderhoud)

1.

Het verbod om zonder omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit als bedoeld in artikel 11.54 van het Besluit activiteiten leefomgeving te verrichten, geldt niet voor de aangewezen andere soorten opgenomen in bijlage III, onder C.1, voor zover de activiteit wordt verricht in het kader van:

- a. de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daaropvolgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
- b. bestendig beheer of onderhoud in de land- of bosbouw;
- c. bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer; of
- d. bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied.

2.

Het eerste lid is ook van toepassing als geen andere bevredigende oplossing dan het verrichten van de activiteit bestaat als bedoeld in artikel 8.74j, eerste lid, onder a. van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

§ 3.9.1.4 Inhoudelijke regels

Artikel 3.190 (middelen bij schadebestrijding)

1.

Bij het verrichten van een activiteit als bedoeld in de artikelen 3.186, 3.187 en 3.188 kan alleen gebruik worden gemaakt van:

- a. geweren;
- b. honden, maar geen lange honden;
- c. aantoonbaar gefokte haviken (*Accipiter gentilis*) of slechtvalken (*Falco peregrinus*);
- d. woestijnbuizersds;
- e. slag-, snij- of steekwapens;
- f. lokvogels; en
- g middelen waarmee lokgeluiden kunnen worden gemaakt.

2.

Slag-, snij- of steekwapens mogen alleen gebruikt worden voor het doden van gewonde dieren.

Artikel 3.191 (overige regels schadebestrijding)

1.

Bij activiteiten als bedoeld in de artikelen 3.186, 3.187 en 3.188, waarbij een geweer mag worden gebruikt, kan het geweer worden gebruikt gedurende de periode vanaf een halfuur voor zonsopgang tot een halfuur na zonsondergang.

2.

De grondgebruiker of degene die de activiteit, bedoeld in de artikelen 3.186, 3.187 en 3.188, verricht, informeert over en rapporteert over deze activiteit op de in het faunabeheerplan vastgestelde wijze.

§ 3.9.2 Activiteiten die houtopstanden betreffen

§ 3.9.2.1 Algemeen

Artikel 3.192 (activiteiten)

1.

Paragraaf 3.9.2 gaat over het vellen van houtopstanden en het herbeplanten van grond na het vellen van houtopstanden of nadat een houtopstand op een andere manier teniet is gegaan, bedoeld in artikel 11.111 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

2.

Paragraaf 3.9.2 bevat aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van paragraaf 11.3.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Artikel 3.193 (oogmerken)

De regels in paragraaf 3.9.2.2 zijn gesteld met het oog op:

- a. de natuurbescherming;
- b. de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden; en
- c. bestendig beheer of onderhoud.

Artikel 3.194 (specifieke gegevens en bescheiden bij een aanvraag om maatwerkvoorschrift)

In aanvulling op artikel 3.2 zijn in bijlage IV, onder B.9, te verstrekken specifieke gegevens en bescheiden opgenomen.

§ 3.9.2.2 Inhoudelijke regels

Artikel 3.194a (maatwerkregel: meldplicht vellen houtopstanden)

In afwijking van artikel 11.126, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, is het verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijke te vellen zonder dit ten minste vier weken maar niet eerder dan 14 maanden voor het begin daarvan te melden.

Artikel 3.195 (maatwerkregel: uitzondering op meldplicht vellen houtopstanden)

De meldplicht, bedoeld in artikel 11.126 van het Besluit activiteiten leefomgeving, is niet van toepassing op:

a. het kappen van verjongingsgaten, als:

1° deze per verjongingsgat niet groter zijn dan drie maal de boomhoogte met een maximum van 0,25 ha;

2° deze nieuwe verjongingsgaten gezamenlijk niet meer oppervlakte beslaan dan 10% van het bosperceel;

3° dit maximaal één keer per vier jaar plaatsvindt; en

4° in de oude verjongingsgaten is voldaan aan de plicht tot herbeplanting, bedoeld in artikel 11.129 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

b. het verwijderen van houtopstanden in het kader van natuurmaatregelen, als de te verwijderen houtopstand ontstaan is als gevolg van achterstallig onderhoud.

Artikel 3.196 (maatwerkregel: specifieke gegevens en bescheiden vellen houtopstanden)

Als gedeputeerde staten het bevoegd gezag is waaraan een melding voor het geheel of gedeeltelijk vellen van een houtopstand, ~~als~~ bedoeld in artikel 11.126 van het Besluit activiteiten leefomgeving, wordt gedaan, worden uiterlijk gelijktijdig met de melding de specifieke gegevens en bescheiden verstrekt, bedoeld in bijlage IV, onder D.5.

Artikel 3.196a (maatwerkregel: gegevens en bescheiden: start vellen houtopstanden)

Ten minste een dag voor het begin van het geheel of gedeeltelijk vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 11.126, van het Besluit activiteiten leefomgeving, worden gedeputeerde staten, als zij het bevoegd gezag zijn, daarover geïnformeerd.

Artikel 3.197 (maatwerkregel: plicht tot herbeplanting)

1.

In aanvulling op artikel 11.129 van het Besluit activiteiten leefomgeving geldt voor de plicht tot herbeplanting dat:

- a. de oppervlakte van de herbeplanting ten minste even groot is als de gevelde oppervlakte;
- b. de herbeplanting kwalitatief en kwantitatief minimaal in een redelijke verhouding staat tot de gevelde of op een andere manier tenietgegangene houtopstand;
- c. de te herbeplanten houtopstand, gelet op de bodemkwaliteit en de waterhuishouding ter plaatse, kan uitgroeien tot een volwaardige en duurzame houtopstand met minimaal een vergelijkbare bosstructuur als de gevelde opstand.

2.

Aan de plicht tot herbeplanting kan ook worden voldaan door spontane natuurlijke verjonging als daarmee aan de in het eerste lid genoemde voorwaarden wordt voldaan en de bodemopbouw zoveel mogelijk intact wordt gelaten.

Artikel 3.198 (maatwerkregel: uitzondering op plicht tot herbeplanting)

Artikel 11.129 van het Besluit activiteiten leefomgeving is niet van toepassing op:

- a. het verwijderen van houtopstanden in het kader van natuurmaatregelen als de houtopstanden ontstaan zijn als gevolg van achterstallig onderhoud en niet zijn ontwikkeld in het kader van een plicht tot herbeplanting;
- b. het op natuurlijke wijze tenietgaan van houtopstanden als dit het gevolg is van vernatting door natuurlijke processen of vernatting als onderdeel van anti-verdrogingsmaatregelen.

Artikel 3.199 (afbakening mogelijkheid maatwerkvoorschrift: herbeplanting)

1.

Het met een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 11.130 van het Besluit activiteiten leefomgeving door gedeputeerde staten toestaan van herbeplanting op andere grond dan de grond, bedoeld in artikel 11.129, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving kan als:

- a. deze grond onbeplant is;

- b. op deze grond geen herplanting moetdient plaats-te vinden ter uitvoering van een plicht tot herbeplanting als bedoeld in artikel 11.129 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
- c. op deze grond geen uitvoering moetdient plaats-te vinden van (natuur)compensatieverplichtingen;
- d. geen wettelijk voorschrift of provinciale doelstelling aan herbeplanting in de weg staat; en
- e. deze grond buiten de bebouwingscontour houtkap is gelegen.

2.

Met een maatwerkvoorschrift wordt geen herbeplanting op andere grond binnen het natuurnetwerk Nederland toegestaan als de tenietgegane houtopstand buiten het natuurnetwerk Nederland is gelegen.

3.

Als de tenietgegane houtopstand is gelegen buiten recreatiegebied, waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II, wordt met een maatwerkvoorschrift alleen herbeplanting op andere grond toegestaan binnen recreatiegebied, als de oppervlakte van de herbeplanting ten minste twee keer zo groot is als de tenietgegane houtopstand.

4.

Met een maatwerkvoorschrift wordt geen herbeplanting op andere grond toegestaan als de te vellen houtopstand onderdeel uitmaakt van een A-locatie bos, bosreservaat of groen erfgoed, bestaande uit landschappen met oude boskernen, houtwallen en heggen, cultuurhistorische bosjes of kleine landschapselementen, eendenkooien en kansrijke gebieden groen erfgoed, waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II, tenzij is voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a. er zijn geen alternatieve oplossingen; en
- b. de velling is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard.

5.

Aan een maatwerkvoorschrift waarbij herbeplanting op andere grond wordt toegestaan en de te vellen houtopstand onderdeel uitmaakt van een A-locatie bos, bosreservaat of groen erfgoed, bestaande uit landschappen met oude boskernen, houtwallen en heggen, cultuurhistorische bosjes of kleine landschapselementen, eendenkooien en kansrijke gebieden groen erfgoed, waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II, verbinden gedeputeerde staten voorschriften die het vellen van de houtopstand verbieden tot het moment waarop het besluit voor de ontwikkeling ter plaatse van de te vellen houtopstand onherroepelijk is geworden.

Artikel 3.200 (afbakening mogelijkheid maatwerkvoorschrift: provinciale maatwerkregels: afwijken in het belang van evenwichtige besluitvorming)

Met een maatwerkvoorschrift kan van paragraaf 3.9.2.2 worden afgeweken als dit in overeenstemming is met het belang van een doelgerichte of evenwichtige besluitvorming, en naar het oordeel van gedeputeerde staten niet tot onevenredig bezwarende gevolgen zou leiden.

Afdeling 3.10 Gelegenheid bieden tot zwemmen en baden

§ 3.10.1 Zwemlocaties in oppervlaktewateren

§ 3.10.1.1 Algemeen

Artikel 3.201 (activiteiten)

Paragraaf 3.10.1 gaat over het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden op daarvoor door gedeputeerde staten aangewezen zwemlocaties als bedoeld in artikel 3.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Artikel 3.202 (oogmerken)

De regels in paragraaf 3.10.1 zijn gesteld met het oog op de veiligheid en gezondheid van gebruikers van zwemlocaties als bedoeld in artikel 3.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, meer specifiek op:

- a. het behoud en verbetering van de zwemwaterkwaliteit op een zwemlocatie;
- b. het behoud en verbetering van de veiligheid en hygiëne op een zwemlocatie; en
- c. het voorkomen van verdrinking en letsel van gebruikers op en in de directe nabijheid van een zwemlocatie.

Artikel 3.203 (normadressaat)

Aan paragraaf 3.10.1 wordt voldaan door de houder van een zwemlocatie. Diegene draagt zorg voor de naleving van de regels over het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden op een door gedeputeerde staten aangewezen zwemlocatie.

Artikel 3.204 (specifieke zorgplicht)

1.

De houder van een zwemlocatie die gedurende het badseizoen gelegenheid biedt tot zwemmen of baden op een daarvoor door gedeputeerde staten aangewezen zwemlocatie als bedoeld in artikel 3.201, die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen bedoeld in artikel 3.202, is verplicht:

- a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
- b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en
- c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van de houder van de zwemlocatie kan worden gevraagd.

2.

Deze plicht houdt in ieder geval in dat:

- a. de veiligheid en de hygiëne van gebruikers van de zwemlocatie wordt gewaarborgd;
- b. alle adequate maatregelen worden genomen om verdrinking en verwonding van of letsel bij gebruikers van de zwemlocatie te voorkomen; en
- c. alle passende maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van:

1°. in zijn algemeenheid verslechtering of achteruitgang van de zwemwaterkwaliteit; en

2°. ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan als, bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet.

§ 3.10.1.2 Inhoudelijke regels

Artikel 3.205 (beheer en onderhoud zwemlocatie)

De houder van een zwemlocatie draagt zorg voor adequaat beheer en onderhoud van de zwemlocatie gericht op de veiligheid en hygiëne van gebruikers.

Artikel 3.206 (toezicht op veiligheid gebruikers van een zwemlocatie)

De houder van een zwemlocatie waarvan de toegang afgesloten kan worden voor gebruikers en die entree heft aan de gebruikers van de zwemlocatie, houdt voldoende toezicht op de veiligheid van de gebruikers gedurende de uren dat de zwemlocatie is opengesteld voor het publiek.

Artikel 3.207 (onderzoek naar omstandigheden met negatieve effecten)

De houder van een zwemlocatie voert dagelijks, of zo frequent als mogelijk, onderzoek uit naar de omstandigheden in en om de zwemlocatie die een negatief effect kunnen hebben op de veiligheid en hygiëne van bezoekers.

Artikel 3.208 (informerende: onverwachte situaties)

Gedeputeerde staten en de beheerder van het oppervlaktewaterlichaam worden onverwijld geïnformeerd door de houder van een zwemlocatie over onverwachte situaties met negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het zwemwater of de gezondheid en veiligheid van gebruikers van de zwemlocatie.

Artikel 3.209 (redelijke maatregelen ten behoeve van de zwemwaterkwaliteit)

1.

De houder van een zwemlocatie treft op basis van het zwemwaterprofiel de maatregelen ter verbetering en behoud van de zwemwaterkwaliteit die redelijkerwijs tot zijn verantwoordelijkheid kunnen worden gerekend.

2.

De houder van een zwemlocatie neemt maatregelen om de zwemwaterkwaliteitsklasse van de zwemlocatie op ten minste “aanvaardbaar” te houden, als bedoeld in artikel 2.19 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Artikel 3.210 (zwemwaterbeheersmaatregelen bij zwemwaterverontreinigingen)

1.

De houder van een zwemlocatie treft passende zwemwaterbeheersmaatregelen als:

a. uit het jaarlijkse onderzoek naar de veiligheid, bedoeld in artikel 3.5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, blijkt dat de veiligheid en hygiëne niet voldoen aan de eisen; of

b. door monitoring van de beheerder van het oppervlaktewater of door inspectie van de omgevingsdienst wordt vastgesteld dat op de zwemlocatie sprake is van zwemwaterverontreinigingen door teerachtige residuen, glas, plastic, rubber of ander afval.

2.

Het eerste lid is van toepassing vanaf het moment dat de houder van een zwemlocatie door gedeputeerde staten in kennis is gesteld over de resultaten van de monitoring of de inspectie.

Artikel 3.211 (nadere aanduiding en afbakening zwemzone)

1.

De houder van een zwemlocatie informeert gebruikers van de zwemlocatie:

a. waar de grens ligt tussen het zwemwater dat geschikt is voor zwemmen en baden, en het overige water; en

b. waar zich mogelijk gevaren voordoen voor zwemmers en baders binnen het deel van het zwemwater dat geschikt is voor zwemmen en baden.

2.

De houder van een zwemlocatie draagt zorg voor een afbakening van de zwemzone zodat bezoekers in deze zone niet in aanraking komen met andere vormen van waterrecreatie die de veiligheid van de bezoekers in gevaar kunnen brengen.

Artikel 3.212 (inrichting zwemwater)

1.

De houder van een zwemlocatie zorgt ervoor dat de stranden langs het zwemwater schoon en egaal zijn.

2.

De houder van een zwemlocatie zorgt ervoor dat het talud van het zwemwater, bedoeld in artikel 3.211, eerste lid, onder a, een helling heeft van maximaal 20% tot het punt waar het zwemwater een diepte heeft van 1,50 meter.

Artikel 3.213 (springvoorzieningen)

1.

De houder van een zwemlocatie zorgt ervoor dat er alleen springvoorzieningen zijn waar het zwemwater dieper is dan 1,40 meter.

2.

Een springvoorziening bestaat alleen uit startblokken als het zwemwater, bedoeld in artikel 3.211, eerste lid, onder a, een diepte heeft tussen 1,40 en 2,00 meter.

3.

Een springvoorziening is aan de zijkanten van leuningen voorzien als het loopvlak zich op een hoogte van meer dan 1 meter boven het waterspiegel of het perron bevindt. De leuningen lopen door tot ten minste 0,50 meter voorbij het punt dat zich loodrecht boven de rand van het bassin bevindt.

Artikel 3.214 (maatregelen voorkomen letsel en verwonding)

De houder van een zwemlocatie treft adequate maatregelen ter voorkoming van risico's voor de veiligheid en gezondheid van gebruikers als gevolg van het gebruik van voorzieningen of vanwege obstakels op de zwemlocatie.

Artikel 3.215 (sanitaire voorzieningen)

1.

De houder van een zwemlocatie maakt toiletbezoek van gebruikers van de zwemlocatie mogelijk, als er regelmatig meer dan 25 gebruikers zijn. In dat geval zorgt de houder van de zwemlocatie ervoor dat er minimaal één toilet per 150 gebruikers aanwezig is.

2.

De houder van een zwemlocatie zorgt ervoor dat een op een zwemlocatie aanwezige sanitaire voorziening schoon, werkend en goed onderhouden is.

3.

De houder van een zwemlocatie zorgt ervoor dat gebruikers:

a. zich niet kunnen bezeren aan scherpe randen en uitsteeksels van de aanwezige sanitaire voorzieningen; en

b. niet in of op de aanwezige sanitaire voorzieningen kunnen uitglijden.

§ 3.10.2 Badwaterbassins

§ 3.10.2.1 Algemeen

Artikel 3.216 (activiteiten)

Paragraaf 3.10.2.2 bevat maatwerkregels als bedoeld in artikel 15.6, vierde lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving en gaat over het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een badwaterbassin en de activiteiten in afdeling 15.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

§ 3.10.2.2 Inhoudelijke regels

Artikel 3.217 (afwijkende termijn melding artikel 15.13 Bal - badwaterbassins waarin het water wordt gedesinfecteerd)

In afwijking van het bepaalde in artikel 15.13 van het Besluit activiteiten leefomgeving, is het verboden de activiteit 'het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een badwaterbassin waarin het water wordt gedesinfecteerd', bedoeld in artikel 15.12 van het Besluit activiteiten leefomgeving, te verrichten zonder dit ten minste drie maanden voor het begin ervan aan gedeputeerde staten te melden.

Artikel 3.218 (afwijkende termijn melding artikel 15.31 Bal - zwemvijvers)

In afwijking van het bepaalde in artikel 15.31 van het Besluit activiteiten leefomgeving, is het verboden de activiteit 'het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een zwemvijver', bedoeld in artikel 15.30 van het Besluit activiteiten leefomgeving, te verrichten zonder dit ten minste drie maanden voor het begin ervan aan gedeputeerde staten te melden.

Artikel 3.219 (afwijkende termijn melding artikel 15.47 Bal - badwaterbassins voor eenmalig gebruik)

In afwijking van het bepaalde in artikel 15.47 van het Besluit activiteiten leefomgeving, is het verboden de activiteit 'het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een badwaterbassin voor eenmalig gebruik', bedoeld in artikel 15.46 van het Besluit activiteiten leefomgeving, te verrichten zonder dit ten minste drie maanden voor het begin ervan aan gedeputeerde staten te melden.

Artikel 3.220 (afwijkende termijn melding artikel 15.50 Bal - overige badwaterbassins)

In afwijking van het bepaalde in artikel 15.50 van het Besluit activiteiten leefomgeving, is het verboden de activiteit 'het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden in een overig badwaterbassin', bedoeld in artikel 15.49 van het Besluit activiteiten leefomgeving, te verrichten zonder dit ten minste drie maanden voor het begin ervan aan gedeputeerde staten te melden.

Artikel 3.221 (logboek registratie sluiting en heropening badwaterbassin)

1.

Dit artikel is van toepassing op de sluiting en heropening van een badwaterbassin, ~~als~~ bedoeld in de artikelen 15.26, ~~artikel~~ 15.42 en ~~artikel~~ 15.59 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

2.

De sluiting en de heropening van een badwaterbassin ~~als bedoeld in het vorige lid~~ worden geregistreerd in een logboek.

3.

Het logboek bevat in ieder geval een registratie van:

a. de aanleiding;

b. de resultaten van de meting die tot sluiting van het badwaterbassin heeft geleid;

c. de geconstateerde risico's voor de veiligheid van de gebruikers en de kwaliteit van het water;

d. de resultaten van de meting die tot heropening van het badwaterbassin heeft geleid;

e. de beoogde maatregelen ter voorkoming van herhaling.

4.

Degene die de activiteit verricht is verantwoordelijk voor het bijhouden van het logboek.

Afdeling 3.11 Ontgrondingen op land en in regionale wateren

§ 3.11.1 Algemeen

Artikel 3.222 (activiteiten)

Deze afdeling gaat over ontgrondingsactiviteiten op land, in regionale wateren en in een winterbed van een rivier in beheer bij het Rijk, als bedoeld in hoofdstuk 16 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

§ 3.11.2 Inhoudelijke regels

Artikel 3.223 (aanwijzing vergunningvrij geval Maasvlakte)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onder c, van de Omgevingswet, om zonder omgevingsvergunning een ontgrondingsactiviteit te verrichten, geldt niet voor de activiteiten, bedoeld in artikel 16.6 van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om het ontgronden voor het aanleggen, onderhouden, verruimen en verdiepen van havens en daarin gelegen kunstwerken binnen de locatie Mmaasvlakte waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

Afdeling 3.12 Ruimtelijke voorbeschermingsregels (met het oog op het in de toekomst voldoen aan instructieregels)

§ 3.12.1 Algemeen

Artikel 3.224 (activiteiten)

Deze afdeling gaat over activiteiten waarvoor regels als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van de Omgevingswet noodzakelijk zijn aanvullend op bepalingen in afdeling 7.3.

Artikel 3.225 (oogmerken)

Deze afdeling is gericht op het voorkomen dat locaties minder geschikt worden voor een krachtens de bepalingen in afdeling 7.3 te verwezenlijken doel, zolang geen omgevingsplan in werking is getreden overeenkomstig die bepalingen.

§ 3.12.2 Inhoudelijke regels geitenhouderij

Artikel 3.226 (verbod geitenhouderij)

1.

Het is verboden om:

- a. een geitenhouderij te vestigen als hoofdtak of als neventak; en
- b. nieuwe bebouwing op te richten of bestaande bebouwing in gebruik te nemen ten behoeve van een bestaande geitenhouderij, tenzij het aantal geiten niet toeneemt.

2.

Het verbod geldt voor een locatie totdat er voor die locatie een onherroepelijk omgevingsplan is of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit onherroepelijk is geworden in overeenstemming ~~is~~ met artikel 7.59, eerste lid, onder k.

Afdeling 3.14 Lozen van drain-, spoel- of drainagewater bij het telen van gewassen in kassen

§ 3.14.1 Lozen van drain-, spoel- of drainagewater door leden Waterzuiveringscoöperatie Westland

§ 3.14.1.1 Algemeen

Artikel 3.232 (toepassingsbereik)

1.

Paragraaf 3.14.1 gaat over het lozen in een vuilwaterriool van afvalwater afkomstig van het telen van gewassen in kassen als bedoeld in artikel 3.205 van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om het lozen van:

- a. drainwater of spoelwater van filters bij substraatteelt in een kas, bedoeld in paragraaf 4.76 van het Besluit activiteiten leefomgeving; of
- b. drainagewater of spoelwater van filters bij grondgebondenteelt in een kas, bedoeld in paragraaf 4.77 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

2.

Paragraaf 3.14.1 is van toepassing op een activiteit als bedoeld in het eerste lid als:

- a. degene die de activiteit verricht lid is van de coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid Waterzuiveringscoöperatie Westland; en
- b. bij of krachtens overeenkomst tussen die coöperatie en de beheerder van het zuiveringstechnisch werk AWZI Nieuwe Waterweg is overeengekomen om voor diegene die de activiteit verricht ten minste 95% van de werkzame stoffen die bestaan uit organische verbindingen afkomstig van gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater te verwijderen door middel van dat zuiveringstechnisch werk en de daartoe benodigde voorzieningen aan dat zuiveringstechnisch werk.

§ 3.14.1.2 Inhoudelijke regels

Artikel 3.233 (water: uitstel zuiveringsrendement gewasbeschermingsmiddelen AWZI Nieuwe Waterweg)

1.

De artikelen 4.791d, eerste lid, en 4.791k, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn niet van toepassing op een activiteit als bedoeld in artikel 3.232 tot:

a. 1 augustus 2024 als het te lozen drainwater, spoelwater of drainagewater op 1 januari 2024 wordt of werd geloosd op het openbaar vuilwaterriool van waaruit dat water wordt gebracht op het zuiveringstechnisch werk AWZI Nieuwe Waterweg; of

b. 1 januari 2027 als het te lozen drainwater, spoelwater of drainagewater op 1 januari 2024 wordt of werd geloosd op het openbaar vuilwaterriool van waaruit dat water wordt gebracht op het zuiveringstechnisch werk AWZI De Groote Lucht.

2.

De datum 1 januari 2027 bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder b, is 1 januari 2025 als de beheerder van het zuiveringstechnisch werk AWZI Nieuwe Waterweg aan de in artikel 3.232, tweede lid, onder a, genoemde coöperatie niet schriftelijk heeft laten weten dat uiterlijk op 1 januari 2027 ten minste 95% van de werkzame stoffen die bestaan uit organische verbindingen afkomstig van gewasbeschermingsmiddelen uit dat water kunnen worden verwijderd door middel van het zuiveringstechnisch werk AWZI Nieuwe Waterweg.

3.

Dit artikel is niet van toepassing als de in artikel 3.232, tweede lid, onder b, bedoelde benodigde voorzieningen aan het zuiveringstechnisch werk AWZI Nieuwe Waterweg zijn gerealiseerd en ingezet.

Artikel 3.234 (water: geen uitstel zuiveringsrendement gewasbeschermingsmiddelen)

Artikel 3.233 is niet van toepassing als degene die de activiteit als bedoeld in artikel 3.232 verricht op 31 december 2020 al ten minste 95% van de werkzame stoffen die bestaan uit organische verbindingen afkomstig van de gewasbeschermingsmiddelen verwijderde alvorens het drainwater, spoelwater of drainagewater in het openbaar vuilwaterriool te lozen.

§ 3.14.2 Lozen van drain-, spoel- of drainagewater door niet-leden Waterzuiveringscoöperatie Westland

§ 3.14.2.1 Algemeen

Artikel 3.235 (toepassingsbereik)

1.

Paragraaf 3.14.2 gaat over het lozen in een vuilwaterriool van afvalwater afkomstig van het telen van gewassen in kassen als bedoeld in artikel 3.205 van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om het lozen van:

a. drainwater of spoelwater van filters bij substraatteelt in een kas, bedoeld in paragraaf 4.76 van het Besluit activiteiten leefomgeving; of

b. drainagewater of spoelwater van filters bij grondgebondenteelt in een kas, bedoeld in paragraaf 4.77 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

2.

Paragraaf 3.14.2 is van toepassing op een activiteit als bedoeld in het eerste lid waarop paragraaf 3.14.1 niet van toepassing is, voor zover het te lozen afvalwater wordt geloosd op een openbaar vuilwaterriool of een andere zuiveringsvoorziening van waaruit het wordt gebracht op het zuiveringstechnisch werk AWZI Nieuwe Waterweg dat ten minste 95% van de werkzame stoffen die bestaan uit organische verbindingen afkomstig van de gewasbeschermingsmiddelen uit het water verwijderd.

§ 3.14.2.2 Inhoudelijke regels

Artikel 3.236 (water: verwijdering gewasbeschermingsmiddelen AWZI Nieuwe Waterweg)

De artikelen 4.791d, tweede lid, en 4.791k, tweede lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn niet van toepassing op een activiteit als bedoeld in artikel 3.235.

§ 3.14.3 Overig

Artikel 3.237 (water: vervaldatum maatwerkregels)

De regels in deze afdeling vervallen per 1 januari 2027.

HOOFDSTUK 4 ONDERHOUDSPLICHTEN IN DE FYSIEKE LEEFOMGEVING

Afdeling 4.1 Provinciale vaarwegen

Artikel 4.1 (onderhoudsplicht werken en voorwerpen provinciale vaarwegen)

Degene die een werk of een vaste stof of voorwerp brengt op of aan de provinciale vaarweg, in overeenstemming metkomstig afdeling 3.7, is gehouden dat werk, die vaste stof of dat voorwerp te onderhouden, tenzij in deze verordening anders is bepaald.

Artikel 4.2 (onderhoudsplicht oevers)

1.

De onderhoudsplichtige van de oever langs een provinciale vaarweg moet, onverminderd het bepaalde in de onderhoudslegger van het bevoegde waterschap, deze stevig en passend in de omgeving houden, zodat deze in goede staat is.

2.

Over de omvang en inhoud van de onderhoudsplicht en over de inspectie van de oever zijn de regels, bedoeld in bijlage V, van toepassing.

Afdeling 4.2 Provinciale wegen

Artikel 4.3 (onderhoudsplicht werken en voorwerpen provinciale wegen)

Degene die een werk of een vaste stof of voorwerp brengt op of aan de provinciale weg, in overeenstemming metkomstig afdeling 3.8, is gehouden dat werk, die vaste stof of dat voorwerp te onderhouden, tenzij in deze verordening anders is bepaald.

HOOFDSTUK 5 OMGEVINGSWAARDEN

Afdeling 5.1 Veiligheid regionale waterkeringen

Artikel 5.1 (omgevingswaarden veiligheid regionale waterkeringen)

Voor de veiligheid van regionale waterkeringen gelden de omgevingswaarden, bedoeld in artikel 5.3.

Artikel 5.2 (toepassingsbereik veiligheid per regionale waterkering)

De omgevingswaarden voor de veiligheid van regionale waterkeringen gelden voor de locaties, bedoeld in artikel 2.13 ~~van deze verordening~~.

Artikel 5.3 (omgevingswaarden veiligheid per regionale waterkering)

Voor de in artikel 2.13 aangewezen locaties, geldt de gemiddelde overschrijdingskans per jaar van de maatgevende hoogwaterstand waarop de regionale waterkering, of een deel daarvan, moet zijn berekend, bedoeld in bijlage II ~~(norm opgenomen bij het geo-informatieobject)~~.

Artikel 5.4 (termijn en aard omgevingswaarde veiligheid regionale waterkeringen)

1.

Aan de omgevingswaarden voor veiligheid van regionale waterkeringen wordt bij de verbetering van een regionale waterkering uiterlijk voldaan met ingang van het tijdstip zoals aangegeven in bijlage VI, onder A.

2.

De omgevingswaarden voor de veiligheid van regionale waterkeringen zijn bij de aanleg en verbetering van regionale waterkeringen resultaatsverplichtingen.

3.

De omgevingswaarden voor de veiligheid van regionale waterkeringen zijn bij het uitvoeren van beheer en onderhoud aan regionale waterkeringen inspanningsverplichtingen.

Artikel 5.5 (verzoek tot aanpassing termijn)

1.

Het waterschapsbestuur kan gedeputeerde staten gemotiveerd verzoeken tot aanpassing van het tijdstip, bedoeld in artikel 5.4, eerste lid.

2.

Het eerste lid ~~is van toepassing~~ ~~kan voor op~~ gevallen waarin:

a. het voldoen aan de omgevingswaarde onevenredig kostbaar is;

b. door omstandigheden buiten de invloedssfeer van het waterschapsbestuur de resultaten van de beoordeling van de veiligheid van de regionale waterkering zo wijzigen dat niet wordt of kan worden voldaan aan de omgevingswaarde; of

c. ondanks de verrichte handelingen daarvoor niet binnen een passende termijn is of kan worden voldaan aan de omgevingswaarde door de doorlooptijd van het treffen van maatregelen om te voldoen aan de omgevingswaarde.

Afdeling 5.2 Kans op overstroming regionale wateren

Artikel 5.6 (omgevingswaarden gemiddelde kans op overstroming)

1.

Met het oog op de bergings- en afvoercapaciteit waarop regionale wateren moeten zijn ingericht, gelden de omgevingswaarden, bedoeld in ~~de~~ artikel~~en~~ 5.8 en 5.9.

2.

Voor zover van toepassing, ~~gelden~~ voor de toepassing van het eerste lid de regels zoals opgenomen in bijlage VI, onder B.1.

Artikel 5.7 (toepassingsbereik gemiddelde kans op overstroming per gebied)

1.

De omgevingswaarden, bedoeld in artikel 5.6, gelden voor de gebieden die zijn aangewezen in ~~de~~ artikel~~en~~ 5.8 en 5.9.

2.

De omgevingswaarden gelden op het niveau van een peilgebied.

Artikel 5.8 (omgevingswaarden kans op overstroming binnen de bebouwde kom)

Binnen de bebouwde kom, geldt voor locaties waaraan in het omgevingsplan de hierna genoemde functies zijn toegeedeeld, een gemiddelde kans op overstroming van:

- a. 1/100 per jaar voor locaties met de functie hoofdinfrastructuur, spoorwegen of bebouwing, met uitzondering van glastuinbouw;
- b. 1/50 per jaar voor locaties met de functie glastuinbouw;
- c. 1/10 per jaar voor locaties met overige functies.

Artikel 5.9 (omgevingswaarden kans op overstroming buiten de bebouwde kom)

1.

Buiten de bebouwde kom, geldt voor locaties waaraan in het omgevingsplan de hierna genoemde functies zijn toegeedeeld, een gemiddelde kans op overstroming van:

- a. 1/100 per jaar voor locaties met de functie hoofdinfrastructuur of spoorwegen;
- b. 1/50 per jaar voor locaties met de functie glastuinbouw of hoogwaardige land- en tuinbouw;
- c. 1/25 per jaar voor locaties met de functie akkerbouw;
- d. 1/10 per jaar voor locaties met de functie grasland, gedurende de periode van 1 maart tot 1 oktober.

2.

Voor bebouwing buiten de bebouwde kom geldt de omgevingswaarde van het omringend landgebruik, genoemd in het eerste lid, aanhef, onder b, c of d.

3.

Binnen het beheersgebied van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, geldt voor bebouwing buiten de bebouwde kom de omgevingswaarde van het omringend landgebruik, genoemd in het eerste lid, aanhef en onder a.

4.

Voor de toepassing van het eerste lid, is wat betreft het landgebruik de functie van de locatie zoals vastgelegd in het omgevingsplan bepalend. Als een omgevingsplan onvoldoende duidelijkheid verschaft, dan kan het landgebruik ook worden bepaald met behulp van het Landelijk Grondgebruikersbestand Nederland van Wageningen University & Research.

Artikel 5.10 (termijn en aard omgevingswaarde kans op overstroming regionale wateren)

1.

Aan de omgevingswaarden wordt voldaan met ingang van 1 januari 2028.

2.

In afwijking van het eerste lid geldt voor het beheersgebied van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en het Waterschap Rivierenland de termijn waarop moet worden voldaan aan de omgevingswaarden, opgenomen in bijlage VI, onder B.2.

3.

De omgevingswaarden, bedoeld in de artikelen 5.8 en 5.9, zijn inspanningsverplichtingen.

Artikel 5.11 (uitzonderingsmogelijkheid omgevingswaarden kans op overstroming regionale wateren)

1.

Voor zover het waterschapsbestuur voor een gebied binnen een peilgebied op aanvraag een peil toestaat dat afwijkt van het peil vastgesteld in een peilbesluit als bedoeld in artikel 2.41 van de Omgevingswet, geldt een omgevingswaarde als bedoeld in de artikelen 5.8 of 5.9 niet voor het gebied met het afwijkende peil.

2.

In overige gevallen, waarin het niet doelmatig is om aan de omgevingswaarden te voldoen, kan het waterschapsbestuur gedeputeerde staten gemotiveerd verzoeken te bepalen dat wordt afgeweken van de in de artikelen 5.8 en 5.9 opgenomen omgevingswaarde.

HOOFDSTUK 6 TOEDELING VAN SPECIFIEKE TAKEN

Afdeling 6.1 Beheer van watersystemen

Artikel 6.1 (regionale wateren in beheer)

In deze verordening is met het beheer van regionale wateren bedoeld: het beheer van watersystemen dat op grond van artikel 2, eerste lid, van de Waterschapswet bij provinciale verordening is opgedragen aan waterschappen.

Artikel 6.2 (beheer grondwaterkwaliteit Rotterdams havengebied)

1.

In afwijking van artikel 6.1 berust het beheer van watersystemen met betrekking tot het grondwaterlichaam gelegen in of onder het gebied met grondwaterbeheer Rotterdam voor zover dat betrekking heeft op de grondwaterkwaliteit in relatie tot het beheer van historische verontreinigingen in het grondwater, bij het gemeentebestuur van de gemeente Rotterdam.

2.

De geometrische begrenzing van het gebied met grondwaterbeheer Rotterdam is vastgelegd in bijlage II.

Afdeling 6.2 Beheer van vaarwegen

Artikel 6.3 (vaarwegbeheer provinciale vaarwegen)

Het beheer van provinciale vaarwegen, bedoeld in bijlage VII, onder A.1, berust bij gedeputeerde staten.

Artikel 6.4 (toedeling vaarwegbeheer aan anderen)

Het beheer van regionale vaarwegen en bruggen en sluizen, bedoeld in bijlage VII, onder A.2, berust bij het waterschap of een gemeente, bedoeld in bijlage VII, onder A.2.

HOOFDSTUK 7 INSTRUCTIEREGELS

Afdeling 7.1 Uitoefening van een specifieke taak of bevoegdheid

§ 7.1.1 Bebording stiltegebieden

Artikel 7.1 (bebording stiltegebieden)

1.

Gedeputeerde staten dragen zorg voor een goed zichtbare aanduiding van de begrenzing van stiltegebieden door het plaatsen van borden.

2.

De borden, bedoeld in het eerste lid, worden in ieder geval geplaatst langs alle openbare wegen en vaarwegen die tot stiltegebieden toegang geven of daaraan grenzen, op of nabij de grens van het stiltegebied.

3.

Het model van het bord, bedoeld in het eerste lid, is vastgelegd in bijlage VIII, onder A.1.

4.

De aanduiding van een stiltegebied als bedoeld in het eerste lid, kan in aanvulling op de bebording, bedoeld in het derde lid, ook plaatsvinden op een andere wijze die in bijlage VIII, onder A.2, is aangegeven.

§ 7.1.2 Bebording grondwaterbeschermingsgebieden

Artikel 7.2 (bebording grondwaterbeschermingsgebieden)

1.

Het drinkwaterbedrijf draagt zorg voor een goed zichtbare aanduiding van de begrenzing van in ieder geval waterwingebieden en grondwaterbeschermingszones door het plaatsten borden.

2.

Het drinkwaterbedrijf kan ook zorg dragen voor een goed zichtbare aanduiding van de begrenzing van boringsvrije zones en gebieden voor aanvullende strategische voorraden.

3.

De borden, bedoeld in het eerste lid, worden in ieder geval geplaatst langs alle openbare wegen en vaarwegen die tot waterwingebieden of grondwaterbeschermingszones toegang geven of daaraan grenzen, op of nabij de grens van die gebieden.

4.

Het model van het bord, bedoeld in het eerste lid, is vastgelegd in bijlage VIII, onder B.1.

5.

In afwijking van het tweede lid, vindt voor gevallen aangegeven in bijlage VIII, onder B.2, de aanduiding van boringsvrije zones en gebieden voor aanvullende strategische voorraden plaats op de daarbij aangegeven wijze van aanduiding.

§ 7.1.3 Beheer van watersystemen

Artikel 7.3 (maatregelen bij (dreigende) overschrijding van de omgevingswaarde veiligheid regionale waterkeringen)

1.

Als het waterschapsbestuur naar aanleiding van de monitoring van de omgevingswaarde veiligheid van de regionale waterkeringen, bedoeld in paragraaf 13.1.1, vaststelt dat het aannemelijk is dat voor een regionale waterkering niet wordt voldaan of niet zal worden voldaan aan de omgevingswaarde neemt het waterschapsbestuur de nodige maatregelen, al dan niet als onderdeel van een programma als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, van de Omgevingswet, ter verbetering van de regionale waterkering.

2.

Bij het verbeteren van een regionale waterkering strekt de methode, bedoeld in artikel 13.1, eerste lid, onder a, tot aanbeveling van het waterschap.

3.

Onverminderd artikel 5.5 zijn de verbetermaatregelen, bedoeld in het eerste lid, er op gericht te bevorderen dat de regionale waterkering binnen een zo kort mogelijke periode aan de daarvoor geldende omgevingswaarde voldoet.

4.

Zonodig treft het waterschapsbestuur de nodige voorzorgs- of andere beschermende maatregelen, anders dan als onderdeel van een programma als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, van de Omgevingswet, om de risico's die verband houden met de overschrijding of {dreigende} overschrijding van de omgevingswaarde voor die regionale waterkering te beheersen gericht op het voldoen aan de omgevingswaarde.

Artikel 7.4 (legger)

1.

De legger, bedoeld in artikel 2.39 van de Omgevingswet, bevat, in aanvulling op het eerste en derde lid van dat artikel, in ieder geval:

- a. het lengteprofiel en de dwarsprofielen van de primaire en regionale waterkeringen;
- b. de gemiddelde dwarsprofielen van de oppervlaktewaterlichamen en bergingsgebieden onder beheer bij het waterschap;
- c. een omschrijving van de ondersteunende kunstwerken en de bijzondere constructies die deel uitmaken van de primaire en regionale waterkering in beheer bij het waterschap;
- d. een omschrijving van de ondersteunende kunstwerken en de bijzondere constructies die deel uitmaken van de oppervlaktewaterlichamen en bergingsgebieden die in beheer zijn bij het waterschap.

2.

Aan het eerste lid, onder d, is voldaan met ingang van het tijdstip opgenomen in bijlage VIII, onder C.1.

3.

Op bergingsgebieden in beheer bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, het Waterschap Rivierenland of het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is niet van toepassing:

- a. het bepaalde in artikel 2.39, eerste lid, van de Omgevingswet, voor zover het de vorm en constructie betreft; en
- b. het bepaalde in het eerste lid, aanhef, onder b en d.

4.

Op secundaire wateren in beheer bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is het eerste lid, aanhef en onder b, niet van toepassing.

Artikel 7.5 (aanwijzing regionale wateren peilbesluit)

1.

Het waterschapsbestuur stelt één of meer peilbesluiten als bedoeld in artikel 2.41, eerste lid, van de Omgevingswet vast voor de oppervlaktewaterlichamen in de peilbesluitgebieden waarvan de indicatieve geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

2.

Peilbesluiten moeten actueel zijn.

Artikel 7.6 (rangorde van waterschaarste regionale wateren)

1.

Dit artikel geldt alleen voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

2.

In geval van een onmiddellijk of dreigend watertekort wordt met het oog op de verdeling van het beschikbare water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek, bij het beheer van de regionale wateren door waterschappen voor wat betreft de in artikel 3.14, eerste lid, aanhef en onder ~~letter~~ c, van het Besluit kwaliteit leefomgeving bedoelde behoeften, achtereenvolgens prioriteit toegekend aan:

- a. het verwerken van industrieel proceswater;
- b. de tijdelijke beregening van kapitaalintensieve gewassen.

3.

In het geval van een onmiddellijk of dreigend watertekort wordt met het oog op de verdeling van het beschikbare water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek, bij het beheer van de regionale wateren voor wat betreft de in artikel 3.14, eerste lid, aanhef en onder ~~letter~~ d, van het Besluit kwaliteit leefomgeving bedoelde behoeften, achtereenvolgens prioriteit toegekend aan:

- a. de waterkwaliteit in stedelijk gebied;
- b. beroepsvaart;
- c. akkerbouw;
- d. beregening sportvelden;
- e. grasland;
- f. recreatievaart;
- g. natuur, voor zover het niet gaat om het voorkomen van onomkeerbare schade.

4. In geval van waterbehoeften van buiten het gebied van het waterschap, zijn het tweede en derde lid ~~van dit artikel~~ van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7.7 (regionaal waterprogramma)

Het gemeentebestuur van de gemeente Rotterdam neemt bij de uitoefening van het beheer van de grondwaterkwaliteit in het gebied met grondwaterbeheer Rotterdam, bedoeld in artikel 6.2, het regionaal waterprogramma en het waterbeheerprogramma in acht voor zover dat uitvoering geeft aan de ~~kk~~ Kaderrichtlijn water en de ~~g~~ Grondwaterrichtlijn.

§ 7.1.4 Vaarwegbeheer

Artikel 7.8 (vaarwegprofielen)

Voor het deel van de provinciale vaarwegen, bedoeld in artikel 2.4, en regionale vaarwegen als bedoeld in artikel 2.5, dat vrij beschikbaar is voor de afwikkeling van scheepvaartverkeer draagt de

~~beheerder van de vaarweg~~beheerder zorg voor de gewenste noodzakelijke minimale breedte, diepte en vrije doorvaarthoogte van de dwarsdoorsnede, bedoeld in bijlage VIII, onder D.1.

§ 7.1.5 Wegbeheer door gemeente of waterschap

Artikel 7.9 (samenwerking met andere wegbeheerders)

1.

De aansluiting van een openbare weg in beheer bij een gemeente of een waterschap op een provinciale weg, vereist de voorafgaande toestemming van gedeputeerde staten.

2.

De toestemming kan worden onthouden wegens strijd met de in artikel 1.4 bedoelde belangen.

3.

De toestemming kan afhankelijk worden gesteld van medewerking aan de toepassing van artikel 19, eerste lid, van de Wegenwet.

~~4.~~

~~Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op het niet tijdig beslissen op de aanvraag om het geven van toestemming als bedoeld in het eerste lid.~~

Afdeling 7.2 Programma's

§ 7.2.1 Waterbeheerprogramma

Artikel 7.10 (inhoud waterbeheerprogramma)

1.

Het waterbeheerprogramma, bedoeld in artikel 3.7 van de Omgevingswet, bevat in aanvulling op artikel 4.3 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, tenminste:

a. een beschrijving van de bestaande toestand van het watersysteem waarover het beheer zich uitstrekt;

b. een beschrijving van het beheer van het watersysteem gericht op de daaraan toegekende functies en doelstellingen;

c. een beschrijving van de maatregelen met prioriteitstelling en fasering, die nodig zijn om de gestelde doelen te realiseren of de geconstateerde knelpunten op te lossen;

d. een raming van de kosten van de gedurende de programmaperiode te nemen maatregelen, inzicht in de dekking van de kosten en een indicatie van het verloop van de op te leggen heffingen in de programmaperiode.

2.

Bij de vaststelling van het waterbeheerprogramma betreft de waterbeheerder in ieder geval:

a. de aan het programma ten grondslag liggende afwegingen en de uitkomsten van eventueel uitgevoerde onderzoeken;

b. een overzicht van de strategische doelstellingen in het regionaal waterprogramma, die worden gerealiseerd door het uitvoeren van de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, onder c;

c. een beschrijving van de wijze waarop het watersysteem is getoetst aan de omgevingswaarde gemiddelde kans op overstroming, ~~als~~ bedoeld in artikel 5.6 ~~van deze verordening~~.

Artikel 7.10a (gevaarlijke stoffen)

Bij het vaststellen van maatregelen ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de grondwaterrichtlijn in een waterbeheerprogramma als bedoeld in artikel 4.3, onder b, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, worden de verontreinigende stoffen, genoemd in ~~b~~Bijlage III, onder Aa, als gevaarlijk beschouwd als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder a, van de grondwaterrichtlijn.

Artikel 7.11 (omgevingswaarden veiligheid regionale waterkeringen)

Met de uitvoering van een waterbeheerprogramma wordt voldaan aan de omgevingswaarden, bedoeld in artikel 5.3.

Artikel 7.12 (omgevingswaarden gemiddelde kans op overstroming)

Met de uitvoering van een waterbeheerprogramma wordt voldaan aan de omgevingswaarden, bedoeld in ~~de~~ artikelen 5.8 en 5.9.

Afdeling 7.3 Omgevingsplannen

§ 7.3.1 Algemeen

Artikel 7.13 (toepassingsbereik)

Deze afdeling is van toepassing op het stellen van regels in het omgevingsplan, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van de Omgevingswet.

Artikel 7.14 (aanpassingstermijn omgevingsplan)

1.

Op het moment dat een omgevingsplan of een onderdeel wordt vastgesteld en uiterlijk binnen drie jaar na inwerkingtreding van een bepaling in ~~deze~~ afdeling ~~7.3~~ voldoet een omgevingsplan of onderdeel aan die bepaling.

2.

De termijn van drie jaar, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing, voor zover bij een bepaling in ~~deze~~ afdeling ~~7.3~~ een andere termijn is genoemd, waarop het omgevingsplan aan die bepaling moet voldoen.

3.

De termijn van drie jaar, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op ~~artikel 7.43~~paragraaf ~~7.3.7~~ en artikel ~~7.3.7.17.45~~.

Artikel 7.15 (eerbiedigende werking)

1.

Bij de vaststelling van een onderdeel van een omgevingsplan kan een bepaling in ~~deze~~ afdeling ~~7.3~~, buiten toepassing blijven voor zover deze betrekking heeft op een locatie waar:

a. een activiteit die in strijd is met die bepaling, is toegelaten in het omgevingsplan en rechtmatig wordt verricht;

b. een activiteit die in strijd is met die bepaling, is toegestaan op grond van een onherroepelijk verleende omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit; of

c. een activiteit die in strijd is met die bepaling en is toegelaten in het omgevingsplan, niet wordt verricht en waarvoor geldt dat onverkorte toepassing van die bepaling onevenredig zou zijn met het oog op zwaarwegende belangen van toelaten van de activiteit.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op artikel 7.62.

§ 7.3.2 Externe veiligheid (omgevingsveiligheid)

§ 7.3.2.1 Risicogebieden externe veiligheid

Artikel 7.16 (opname risicogebieden externe veiligheid)

De locaties risicogebied externe veiligheid Botlek-Vondelingenplaat, risicogebied externe veiligheid Europoort en Landtong, risicogebied externe veiligheid Maasvlakte 1 en Maasvlakte 2, risicogebied externe veiligheid Zeehavens Dordrecht, risicogebied externe veiligheid Eemhaven en Distripark Albrandswaard en risicogebied externe veiligheid Waalhaven, waarvan de geometrische begrenzing in bijlage II is vastgelegd, worden als risicogebieden externe veiligheid opgenomen in het omgevingsplan.

Artikel 7.17 (waarborgen ruimte risicogebieden externe veiligheid)

Bij het al dan niet toewijzen van een reservering van ruimte voor een aandachtsgebied in het omgevingsplan rond de risicogebieden externe veiligheid, genoemd in artikel 7.16, wordt de ruimte van activiteiten waarvoor het risicogebied externe veiligheid is gereserveerd in acht genomen.

§ 7.3.2.2 Groepsrisicobenadering

Artikel 7.18 (groepsrisicobenadering aandachtsgebieden met verhoogd groepsrisico)

1.

In aanvulling op artikel 5.15, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, worden voor een aandachtsgebied met verhoogd groepsrisico de volgende overwegingen betrokken in het omgevingsplan:

- a. mogelijkheden om de ruimtelijke ontwikkeling plaats te laten vinden buiten het aandachtsgebied;
- b. alternatieven met een lager groepsrisico;
- c. waardering van al bestaande bescherming, waaronder:
 - 1°. in de wet- en regelgeving voorgeschreven basisvoorzieningen;
 - 2°. andere in het verleden getroffen maatregelen die gedeeltelijk of geheel bescherming bieden;
- d. mogelijkheden tot aanvullende bescherming, waaronder:
 - 1°. binnen het aandachtsgebied afstand houden tot de risicobron;
 - 2°. aanvullende risicocommunicatie;
 - 3°. beperking van personendichtheden in de omgeving van de risicobron;
 - 4°. vlucht- en schuilmogelijkheden binnen het aandachtsgebied;
 - 5°. treffen van omgevingsmaatregelen tussen de risicobron en bebouwde omgeving;
 - 6°. aanvullende bouwmaatregelen;
- e. mogelijkheden om aan de risicobron maatregelen te treffen;
- f. door de veiligheidsregio geadviseerde maatregelen op het gebied van hulpverlening, zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid;

g. de aanwijzing van een brandaandachtsgebied en explosieaandachtsgebied als brandvoorschriftengebied respectievelijk explosievoorschriftengebied als bedoeld in artikel 5.14 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

2.

Bij het opstellen of wijzigen van het omgevingsplan wordt gemotiveerd op welke wijze de onderdelen, bedoeld in het eerste lid, zijn betrokken.

§ 7.3.2.3 Veiligheidszoning Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas

Artikel 7.19 (aanwijzing en geometrische begrenzing veiligheidszone Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas)

De veiligheidszone Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas zijn de locaties binnen 25 meter van de rijksvaarwegen Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

Artikel 7.20 (waarborgen veiligheid oevers Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas)

1.

Een omgevingsplan voor locaties binnen veiligheidszone Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas laat nieuwe bebouwing of nieuwe activiteiten alleen toe als voor de effecten van een plasbrand vergelijkbare veiligheid wordt gegarandeerd als buiten de veiligheidszone en hierover advies is gevraagd van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op:

a. hangebonden nieuwe bebouwing of nieuwe activiteiten binnen de uitzondering veiligheidszone Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas risicogebieden externe veiligheid, waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II;

b. voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de vaarweg en de haven;

c. incidentele kleinschalige voorzieningen voor dagrecreatie.

§ 7.3.2.4 Niet-Basisnet transportroutes

Artikel 7.21 (aanwijzing en geometrische begrenzing niet-Basisnet transportroutes)

De niet-Basisnet transportroutes zijn de locaties waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

Artikel 7.22 (aandachtsgebieden langs niet-Basisnet transportroutes in verband met groepsrisico)

1.

Langs de niet-Basisnet transportroutes, bedoeld in artikel 7.21, strekt het effectgebied voor incidenten met brand bij het vervoer van gevaarlijke stoffen zich uit tot een afstand van 30 meter, gemeten vanaf de kant van de weg en strekt het effectgebied voor incidenten met explosies zich uit tot een afstand van 200 meter gemeten vanaf de kant van de weg.

2.

In een omgevingsplan wordt bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen binnen de effectgebieden, bedoeld in het eerste lid, rekening gehouden met de effecten van mogelijke incidenten met het vervoer van gevaarlijk stoffen.

3.

Aan het tweede lid wordt in ieder geval voldaan als een omgevingsplan, in aanvulling op [paragraaf 7.3.2.2](#):

a. binnen een effectgebied geen beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties toelaat;

b. de locaties waar beperkt kwetsbare, kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en beperkt kwetsbare en kwetsbare locaties worden toegelaten, in ieder geval waarborgt:

1°. dat maatregelen zijn getroffen ter bescherming van personen in die gebouwen en op die locaties tegen de effecten van een ongewoon voorval met gevaarlijke stoffen op de transportroute; of

2°. dat het aantal doorgaans aanwezige personen of de tijd dat die aanwezig zijn in die gebouwen en op die locaties beperkt is.

c. dat de onderbouwing van het groepsrisico in het effectgebied berust op een advies van de veiligheidsregio met betrekking tot maatregelen op het gebied van hulpverlening, zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid om de veiligheid van bestaande en te ontwikkelen kwetsbare en zeer kwetsbare gebouwen en kwetsbare locaties te optimaliseren.

[§ 7.3.4 Waterkeringen](#)

Artikel 7.25 (geen belemmeringen voor regionale waterkeringen)

1.

In het omgevingsplan worden aan de regionale waterkeringen, bedoeld in artikel 2.13, de functie “regionale waterkering” toe**g**edeeld.

2.

In het omgevingsplan worden aan locaties van beperkingengebieden ter bescherming van regionale waterkeringen in beheer bij het waterschap, de functie “beperkingengebied met betrekking tot een waterkering” toe**g**edeeld.

3.

Bij de toepassing van het eerste en het tweede lid wordt uitgegaan van de door de beheerder van de waterkering vastgestelde legger, bedoeld in artikel 2.39 van de Omgevingswet, en de bij waterschapsverordening aangewezen en geometrisch begrensde beperkingengebieden.

4.

Voor zover een omgevingsplan van toepassing is op een regionale waterkering of een beperkingengebied met betrekking tot een regionale waterkering als bedoeld in het eerste en het tweede lid wordt bij het toelaten van activiteiten of ruimtelijke ontwikkelingen in het omgevingsplan gewaarborgd dat er geen belemmeringen ontstaan voor de instandhouding, het onderhoud of versterking van de regionale waterkering.

5.

Voor de beoordeling of sprake is van belemmeringen als bedoeld in het vierde lid wordt advies gevraagd aan de beheerder van de waterkering.

Artikel 7.26 (profiel van vrije ruimte)

Het omgevingsplan neemt een in een waterschapsverordening vastgesteld profiel van vrije ruimte ten behoeve van een toekomstige versterking of uitbreiding van een waterkering in beheer bij het waterschap, in acht.

§ 7.3.5 Grondwaterkwaliteit

§ 7.3.5.1 Toelaten van een bouwactiviteit op een grondwatergevoelige locatie

Artikel 7.27 (toepassingsbereik)

1.

Deze paragraaf is van toepassing op een grondwatergevoelig gebouw, zijnde:

- a. een bodemgevoelig gebouw als bedoeld in artikel 5.89g van het Besluit kwaliteit leefomgeving; of
- b. elk ander gebouw of gedeelte van een gebouw dat geheel of gedeeltelijk de bodem raakt, voor zover de oppervlakte van het gedeelte van het gebouw dat de bodem raakt ten minste 50 m² bedraagt.

2.

Deze paragraaf is niet van toepassing op een grondwatergevoelig gebouw op een locatie in het gebied met grondwaterbeheer Rotterdam, bedoeld in artikel 6.2, tweede lid.

Artikel 7.28 (definitie grondwatergevoelige locatie)

Als grondwatergevoelige locaties worden in ieder geval beschouwd:

- a. een bodemgevoelige locatie als bedoeld in artikel 5.89h van het Besluit kwaliteit leefomgeving;
- b. de locatie waarop een gebouw als bedoeld in artikel 7.27, aanhef en onder b, is toegelaten op grond van een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit; of
- c. een onmiddellijk aan een gebouw als bedoeld in artikel 7.27, onder b, grenzende aaneengesloten tuin of een daaraan grenzend aaneengesloten terrein, voor zover de tuin of het terrein daarmee samenhang heeft.

Artikel 7.29 (voorafgaand onderzoek)

1.

Een omgevingsplan bepaalt dat het bouwen van een grondwatergevoelig gebouw op een grondwatergevoelige locatie alleen is toegelaten als door onderzoek is aangetoond dat er geen sprake is van een verontreiniging van het grondwater, tenzij het gaat om een locatie die is aangewezen in het omgevingsplan waar een verdenking van verontreiniging van grondwater als bedoeld in artikel 7.30 redelijkerwijs is uit te sluiten.

2.

Het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, kan bestaan uit:

- a. het verrichten van voorafgaand bodemonderzoek als bedoeld in paragraaf 5.2.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving; of
- b. het overleggen van een beschikking krachtens artikel 29 ~~in samenhang met~~ ~~met~~ artikel 37, eerste lid, van de Wet bodembescherming, zoals die artikelen luiden voor het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet, waarin is vastgesteld dat bij het huidige dan wel voorgenomen gebruik van de

bodem of bij een mogelijke verspreiding van een verontreiniging, geen sprake is van zodanige risico's voor mens, plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is.

Artikel 7.30 (verontreiniging van grondwater)

Onder verontreiniging van grondwater wordt verstaan een overschrijding van:

- a. de voorkeurswaarde in bijlage III, onder Aa_1, voor zover de verontreiniging in staat is ~~een~~ grondwaterafhankelijke natuurgebied binnen het NatuurNetwerk Nederland, als bedoeld in artikel 2.1~~13~~, of een grondwaterbeschermingsgebied als bedoeld in artikel 2.2 te beïnvloeden; of
- b. de signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering in bijlage III, onder Aa_1 voor overige gebieden of locaties.

Artikel 7.31 (risicobeoordeling grondwaterkwaliteit)

1.

Een omgevingsplan bepaalt dat het bouwen van een grondwatergevoelig gebouw op een grondwatergevoelige locatie bij een verontreiniging van grondwater als bedoeld in artikel 7.30 alleen is toegelaten als een risicobeoordeling grondwaterkwaliteit als bedoeld in paragraaf 3.4.2 is verricht.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing als de bron van verontreiniging van het grondwater:

- a. zich niet (langer) bevindt in de vaste bodem van de grondwatergevoelige locatie, tenzij uit het vooronderzoek bodem, bedoeld in artikel 5.7a van het Besluit activiteiten leefomgeving, of een beschikking als bedoeld in artikel 7.29, tweede lid, onder b, blijkt dat er sprake is van een zak- of drijfslag; of
- b. zich in de vaste bodem van de grondwatergevoelige locatie bevindt en diffuus van aard is.

3.

Het eerste lid is ook niet van toepassing als de verontreiniging van grondwater:

- a. het gevolg is van een natuurlijk verhoogde achtergrondconcentratie;
- b. een restverontreiniging na het uitvoeren van een grondwatersanering betreft en als zodanig is opgenomen in een evaluatieverslag als bedoeld in artikel 3.141~~ed~~ of een beschikt evaluatieverslag als bedoeld in artikel 39c van de Wet bodembescherming, zoals dat artikel luidde voor inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Artikel 7.32 (sanerende maatregelen bij significante grondwaterverontreiniging)

1.

Een omgevingsplan bepaalt dat het bouwen van een grondwatergevoelig gebouw op een grondwatergevoelige locatie alleen is toegelaten als de volgende sanerende maatregelen worden getroffen:

- a. een bronaanpak overeenkomstig de regels voor het saneren van de bodem in paragraaf 4.121 van het Besluit activiteiten leefomgeving als uit de aan gedeputeerde staten op grond van artikel 3.132 verstrekte gegevens en bescheiden na uitvoering van de risicobeoordeling grondwaterkwaliteit blijkt dat er sprake is van een significante grondwaterverontreiniging als bedoeld in artikel 3.131, onder b of c.

b. een grondwatersanering overeenkomstig de regels in paragraaf 3.4.3 als uit de aan gedeputeerde staten op grond van artikel 3. ~~132~~~~134~~ verstrekte gegevens en bescheiden na uitvoering van de risicobeoordeling grondwaterkwaliteit blijkt dat er sprake is van een significante grondwaterverontreiniging die direct aandacht behoeft als bedoeld in artikel 3.131, onder c.

2.

Het eerste lid, onder b, is niet van toepassing ~~alsindien~~ er sprake is van een diffuse grondwaterverontreiniging, waarbij geen specifieke bron van verontreiniging aanwijsbaar is.

Artikel 7.33 (omgevingsvergunning bouwen op een grondwatergevoelige locatie)

1.

Als in een omgevingsplan is bepaald dat het verboden is om zonder een omgevingsvergunning een bouwwerk te bouwen, worden in het omgevingsplan regels gesteld die ~~er toe strekken~~inhouden dat de omgevingsvergunning voor een grondwatergevoelig gebouw op een grondwatergevoelige locatie waarbij sprake is van een significante grondwaterverontreiniging als bedoeld in artikel 3.131, onder b of c, alleen wordt verleend als aannemelijk is dat de sanerende maatregelen, bedoeld in artikel 7.32, worden getroffen.

2.

Een omgevingsplan bepaalt dat bij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in het eerste lid, de volgende gegevens en bescheiden worden verstrekt:

a. het voorafgaand onderzoek, bedoeld in artikel 7.29, tweede lid;

b. als er sprake is van verontreiniging van grondwater als bedoeld in artikel 7.30: een afschrift van de gegevens en bescheiden na het verrichten van de risicobeoordeling grondwaterkwaliteit, bedoeld in artikel 3.132, waarbij ten minste vier weken verstreken zijn nadat de gegevens en bescheiden aan gedeputeerde staten zijn verstrekt;

c. als uit de risicobeoordeling grondwaterkwaliteit volgt dat er sprake is van een significante grondwaterverontreiniging als bedoeld in artikel 3.131, onder b of c: een afschrift van de melding, bedoeld in artikel 4.1236 van het Besluit activiteiten leefomgeving, die aannemelijk maakt dat een bronaanpak als bedoeld in artikel 7.32, onder a wordt verricht;

d. als uit de risicobeoordeling grondwaterkwaliteit volgt dat er sprake is van een significante grondwaterverontreiniging die direct aandacht behoeft als bedoeld in artikel 3.131, onder c: een afschrift van de aanvraag om een omgevingsvergunning die aannemelijk maakt dat een grondwatersanering als bedoeld in paragraaf 3.4.3 wordt verricht.

Artikel 7.34 (melding bouwactiviteit)

1.

Een omgevingsplan bepaalt dat het verboden is een grondwatergevoelig gebouw op een grondwatergevoelige locatie te bouwen zonder dit ten minste vier weken voor het begin ervan te melden.

2.

Een melding wordt ondertekend en bevat ten minste:

a. de naam en het adres van degene die de bouwactiviteit verricht;

- b. het adres waar de bouwactiviteit wordt verricht;
- c. de dagtekening; en
- d. het voorafgaand onderzoek, bedoeld in artikel 7.29, tweede lid;
- e. als er sprake is van verontreiniging van grondwater als bedoeld in artikel 7.30: een afschrift van de gegevens en bescheiden na verrichten van de risicobeoordeling grondwaterkwaliteit, bedoeld in artikel 3.132, waarbij ten minste vier weken verstreken zijn nadat de gegevens en bescheiden aan gedeputeerde staten zijn verstrekt;
- f. als uit de risicobeoordeling grondwaterkwaliteit volgt dat er sprake is van een significante grondwaterverontreiniging als bedoeld in artikel 3.131, onder b of c: een afschrift van de melding, bedoeld in artikel 4.1236 van het Besluit activiteiten leefomgeving die aannemelijk maakt dat een bronaanpak als bedoeld in artikel 7.32, onder a, wordt verricht;
- g. als uit de risicobeoordeling grondwaterkwaliteit volgt dat er sprake is van een significante grondwaterverontreiniging die direct aandacht behoeft als bedoeld in artikel 3.131, onder c: een afschrift van de aanvraag om een omgevingsvergunning die aannemelijk maakt dat een grondwatersanering als bedoeld in paragraaf 3.4.3 wordt verricht.

3.

Dit artikel is niet van toepassing als voor de bouwactiviteit op grond van het omgevingsplan een omgevingsvergunning is vereist.

Artikel 7.35 (ingebruikname na maatregelen bij een significante grondwaterverontreiniging)

Een omgevingsplan bepaalt dat bij aanwezigheid van een significante grondwaterverontreiniging als bedoeld in artikel 3.131, onder b of c, een grondwatergevoelig gebouw, of een gedeelte daarvan, op een grondwatergevoelige locatie alleen in gebruik wordt genomen na de bouwactiviteit, nadat het college van burgemeester en wethouders is geïnformeerd over de wijze waarop de sanerende maatregelen, bedoeld in artikel 7.32, zijn getroffen of, als de sanerende maatregelen nog in uitvoering zijn, de wijze waarop de ingebruikname van het grondwatergevoelige gebouw de sanerende maatregel niet belemmert.

§ 7.3.5.2 Saneren van de bodem ter uitvoering van een bronaanpak

Artikel 7.36 (toepassingsbereik)

1.

Deze paragraaf is van toepassing op het saneren van de bodem, bedoeld in paragraaf 4.121 van het Besluit activiteiten leefomgeving, ter uitvoering van een bronaanpak als bedoeld in artikel 7.32, eerste lid, onder a.

2.

Deze paragraaf is niet van toepassing op het saneren van de bodem in een grondwaterbeschermingsgebied als bedoeld in artikel 2.2.

Artikel 7.37 (saneringsaanpak: niet afdekken tenzij)

1.

Een omgevingsplan bepaalt dat het saneren van de bodem in verband met een bronaanpak als bedoeld in artikel 7.32, eerste lid, onder a, niet wordt uitgevoerd met de saneringsaanpak afdekken, bedoeld in artikel 4.1241 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

2.

Een omgevingsplan kan, in afwijking van het eerste lid, bepalen dat de saneringsaanpak afdekken is toegestaan als:

- a. de afdeklaag bestaat uit een duurzaam aaneengesloten verhardingslaag als bedoeld in artikel 4.1241, derde lid, onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving; en
- b. aannemelijk wordt gemaakt dat de saneringsaanpak leidt tot het beperken of voorkomen van een inbreng van een mobiele verontreiniging vanuit de vaste bodem naar het grondwater.

Artikel 7.38 (afbakening mogelijkheid maatwerkvoorschrift andere saneringsaanpak: vermindering of voorkomen van inbreng)

Het omgevingsplan bepaalt dat een maatwerkvoorschrift waarin een andere saneringsaanpak dan bedoeld in artikel 4.1240 van het Besluit activiteiten leefomgeving wordt toegestaan, alleen kan worden gesteld als die andere saneringsaanpak leidt tot het beperken of voorkomen van een inbreng van een mobiele verontreiniging vanuit de vaste bodem naar het grondwater.

Artikel 7.39 (gegevens en bescheiden: voor het begin van de bronaanpak)

Het omgevingsplan bepaalt dat bij het saneren van de bodem, bedoeld in artikel 7.36, onverwijld een afschrift van de voor het begin van de activiteit verstrekte gegevens en bescheiden aan gedeputeerde staten worden verstrekt.

Artikel 7.39a (gegevens en bescheiden: bij beëindiging van de bronaanpak)

Het omgevingsplan bepaalt dat na het saneren van de bodem, bedoeld in artikel 7.36, onverwijld een afschrift van het evaluatieverslag, bedoeld in artikel 4.1246 van het Besluit activiteiten leefomgeving, aan gedeputeerde staten wordt verstrekt.

§ 7.3.5.3 Lozen op of in de bodem

Artikel 7.39b (verbod op rechtstreeks lozen in het grondwater)

1.

Een omgevingsplan bepaalt dat het lozen op of in de bodem verboden is als daarbij verontreinigende stoffen zonder doorsijpeling door bodem of ondergrond in het grondwater geraken~~komen~~.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op wateronttrekkingsactiviteiten waarvoor op grond van artikel 16.4 van het Besluit activiteiten leefomgeving, de omgevingsverordening of waterschapsverordening een omgevingsvergunning vereist is of op grond van de waterschapsverordening regels zijn gesteld.

Artikel 7.39c (afbakening mogelijkheid maatwerk)

Het omgevingsplan bepaalt dat met een maatwerkvoorschrift van het verbod, bedoeld in artikel 7.39b, eerste lid, alleen kan worden afgeweken als de lozing voldoet aan de vereisten van artikel 11, derde lid, onder j, van de kaderrichtlijn water, op voorwaarde dat de lozing niet verhindert dat de voor dat grondwaterlichaam vastgestelde milieudoelstellingen worden bereikt.

Artikel 7.39d (lozen van grondwater op of in de bodem)

1.

Dit artikel is van toepassing op het op of in de bodem lozen van grondwater afkomstig van ~~een~~:

- a. een bodemsanering of grondwatersanering;
- b. een onderzoek voorafgaand aan een grondwatersanering; en

c. het graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit, bedoeld in artikel 3.48f, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving.

2.

Een omgevingsplan bepaalt dat ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, dan wel ten minste vier weken voor dat de activiteit wijzigt, gegevens en bescheiden worden verstrekt over:

a. de aard en omvang van de lozing; en

b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

3.

In afwijking van het tweede lid, bepaalt het omgevingsplan dat voor het lozen van grondwater op of in de bodem afkomstig van het graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit geen gegevens en bescheiden hoeven te worden verstrekt als:

a. het lozen niet langer dan 48 uur duurt; of

b. het lozen plaatsvindt bij wonen.

4.

Een omgevingsplan bepaalt dat voor het lozen van grondwater op of in de bodem, bedoeld in het eerste lid, de emissiegrenswaarden zijn:

a. de waarden, bedoeld in bijlage XIX, onder A, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, gemeten in een steekmonster; of

b. de concentraties waaronder gevaar voor verslechtering van de kwaliteit van grondwater is uit te sluiten als het gaat om de verontreinigende stoffen, bedoeld in bijlage XIX, onder B, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, die niet in bijlage XIX, onder A, van dat besluit zijn aangegeven.

§ 7.3.5.4 Activiteiten op een locatie met een historische bodemverontreiniging zonder onaanvaardbaar verspreidingsrisico

Artikel 7.39e (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is van toepassing op een activiteit op een locatie waarvoor voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet een beschikking is vastgesteld krachtens artikel 29 in samenhang met artikel 37, eerste lid, van de Wet bodembescherming, zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, of een nader bodemonderzoek dat voldoet aan NTA 5755 is verricht, waarin is vastgesteld dat bij het huidige dan wel voorgenomen gebruik van de bodem of de mogelijke verspreiding van de verontreiniging geen sprake is van zodanige risico's voor mens, plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is.

Artikel 7.39f (grondwater: mitigerende maatregelen)

Een omgevingsplan bepaalt dat degene die een activiteit als bedoeld in artikel 7.39e verricht, in het belang van het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen, maatregelen neemt die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd om verdere verontreiniging van het grondwater, al dan niet indirect vanuit de vaste bodem, te voorkomen of te beperken of, als dat redelijkerwijs mogelijk is in samenhang met de activiteit die wordt verricht, ongedaan te maken.

§ 7.3.5.5 Milieubelastende activiteiten met gevolgen voor watersystemen

Artikel 7.39g (beoordelingsregels milieubelastende activiteit gevolgen voor watersystemen)

1.

Een omgevingsplan bepaalt dat een omgevingsvergunning, voor zover die betrekking heeft op een milieubelastende activiteit die gevolgen kan hebben voor watersystemen, alleen wordt verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.

2.

Het omgevingsplan bepaalt dat bij de verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in het eerste lid, rekening wordt gehouden met de waterbeheerprogramma's, regionale waterprogramma's, stroomgebiedsbeheerplannen, overstromingsrisicobeheerplannen en het nationale waterprogramma, die betrekking hebben op het betreffende krrw-oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam.

§ 7.3.6 LiB-5 contour Schiphol

Artikel 7.40 (aanwijzing en geometrische begrenzing gebieden binnen LiB-5 contour Schiphol)

1.

Het gebied binnen de LiB-5 contour Schiphol is de locatie waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

2.

Het gebied binnen de voormalige bebouwingscontour van de streekplannen uit 2003 binnen de LiB-5 contour Schiphol, is de locatie waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

Artikel 7.41 (LiB-5 contour Schiphol)

1.

Een omgevingsplan voor het gebied binnen de LiB-5 contour Schiphol laat nieuwe woningen alleen toe binnen het bestaand stads- en dorpsgebied.

2.

In afwijking van het eerste lid kan een omgevingsplan in onderstaande gevallen voorzien in nieuwe woningen buiten bestaand stads- en dorpsgebied als het betreft:

a. woningbouw binnen het gebied binnen de voormalige bebouwingscontour van de streekplannen uit 2003 binnen de LiB-5 contour Schiphol;

b. de toevoeging van ten hoogste enkele woningen in aanwezige lintbebouwing;

c. de toevoeging van greenportwoningen en compensatiewoningen;

d. de toevoeging van ten hoogste enkele woningen volgens het principe ruimte voor ruimte, waarbij de ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd door de sloop van overtollige bebouwing en kassen;

e. het omzetten van bedrijfswoningen naar burgerwoningen; of

f. bedrijfswoningen, voor zover noodzakelijk voor de bedrijfsvoering.

3.

Voor zover een omgevingsplan nieuwe woningen toelaat in het gebied binnen de LiB-5 contour Schiphol, wordt in de motivering rekenschap gegeven van het feit dat op deze locatie sprake is van geluid vanwege het luchtverkeer en worden de redenen vermeld die er-toe hebben geleid om op de deze locatie nieuwe woningen toe te laten.

§ 7.3.6a Toekomstbestendig bouwen en ontwikkelen

Artikel 7.41a (risico's van klimaatverandering)

1.

In een omgevingsplan wordt rekening gehouden met de risico's van klimaatverandering, waaronder in ieder geval de te verwachten gevolgen van:

a. wateroverlast door overvloedige neerslag;

b. overstroming;

c. hitte;

d. droogte;

alsmede de effecten van de gevolgen op het risico van bodemdaling.

2.

Voor zover risico's aan de orde zijn wordt rekening gehouden met het zo veel mogelijk voorkomen en beperken, via maatregelen of voorzieningen, of het gericht aanvaarden van deze risico's.

Artikel 7.41aa (toekomstbestendig bouwen van woningen)

1.

Een omgevingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling met 12 woningen of meer mogelijk maakt, betreft daarbij de mogelijkheden en kansen voor toekomstbestendig bouwen.

2.

De volgende aspecten van toekomstbestendig bouwen worden in onderlinge samenhang betrokken:

- a. de risico's van klimaatverandering;
- b. de energiehuishouding van de gebouwen, met name het gebruik en de opwekking van energie;
- c. de toepassing van circulaire of biobased grondstoffen of producten;
- d. de mogelijkheden om de emissies van NO_x en CO₂ te beperken in de bouw- en gebruiksfase;
- e. het reduceren van drinkwatergebruik door waterbesparende maatregelen te treffen;
- f. het versterken van de biodiversiteit; en
- g. het realiseren van een gezonde en veilige leefomgeving.

[§ 7.3.7 Ruimtelijke kwaliteit](#)

Artikel 7.41b (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is van toepassing op nieuwe ruimtelijk ontwikkelingen.

Artikel 7.42 (aanwijzing en geometrische begrenzing gebieden met beschermingscategorieën)

1.

Gebieden met beschermingscategorie 1 zijn de locaties waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

2.

Gebieden met beschermingscategorie 2 zijn de locaties waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

3.

Gebieden met beschermingscategorie 3 zijn de locaties waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

4.

Het gebied met beschermingscategorie 1, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit de gebiedstypen natuurnetwerk Nederland, bedoeld in artikel 2.11, eerste lid, en kroonjuweel cultureel erfgoed en beschermd grasland in de Bollenstreek, waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

5.

Het gebied met beschermingscategorie 2, bedoeld in het tweede lid, bestaat uit de gebiedstypen belangrijk weidevogelgebied, groene buffer en recreatiegebied, waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

6.

Het gebied met beschermingscategorie 3, bedoeld in het derde lid, bestaat uit het gebiedstype buitengebied, waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

Artikel 7.43- (definitie soort ruimtelijke ontwikkeling)

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder:

- a. inpassen: de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de bestaande gebiedsidentiteit, voorziet geen wijziging op structuurniveau, past bij de aard en schaal van het gebied;
- b. aanpassen: de ruimtelijke ontwikkeling past binnen de bestaande gebiedsidentiteit, maar veroorzaakt wijziging op structuurniveau;
- c. transformeren: de ruimtelijke ontwikkeling past niet binnen de bestaande gebiedsidentiteit.

Artikel 7.43a (borgen ruimtelijke kwaliteit)

1.

Een omgevingsplan laat een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling alleen toe als de ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste gelijk blijft.

2.

In een omgevingsplan wordt voor het waarborgen van de ruimtelijke kwaliteit rekening gehouden met:

- a. de beschermingscategorie en het gebiedstype;
- b. het soort en de mate van ingrijpendheid van de ruimtelijke ontwikkeling: inpassen, aanpassen en transformeren;
- c. de relevante richtpunten, genoemd in bijlage IX, onder A.

3.

Voor de gebiedstypen, bedoeld in artikel 7.42, vierde en vijfde lid, zijn de artikelen 7.43h, 7.43i, 7.43j, 7.43k, 7.43l, 7.43m en 7.43n van toepassing tenzij een zwaarwegend openbaar belang aan de toepassing van die artikelen, uitgezonderd artikel 7.43l, in de weg staat.

Artikel 7.43b (aanvaardbaarheid soort ruimtelijke ontwikkeling per beschermingscategorie)

1.

Een omgevingsplan voor een locatie met beschermingscategorie 3 als bedoeld in artikel 7.42, derde lid, kan ontwikkelingen mogelijk maken die kunnen vallen onder soort inpassen, aanpassen of transformeren en die in overeenstemming zijn met artikel 7.43h.

2.

Een omgevingsplan voor een locatie met beschermingscategorie 2 als bedoeld in artikel 7.42, tweede lid, kan in beginsel slechts ontwikkelingen mogelijk maken die vallen onder de soort inpassen of aanpassen en die in overeenstemming zijn met artikel 7.43i, 7.43j of 7.43k.

3.

Een omgevingsplan voor een gebied met beschermingscategorie 1 als bedoeld in artikel 7.42, eerste lid, kan slechts ontwikkelingen mogelijk maken die vallen onder de soort inpassen en die in overeenstemming zijn met artikel 7.43l, 7.43m of 7.43n.

Artikel 7.43c (randvoorwaarden soorten ruimtelijke ontwikkeling)

1.

Een omgevingsplan kan voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling van het soort inpassen als deze rekening houdt met de relevante richtpunten ruimtelijke kwaliteit, waardoor ~~zodanig dat~~ de ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste gelijk blijft.

2.

Een omgevingsplan kan voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling van het soort aanpassen mits de ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste gelijk blijft door zorgvuldige inbedding van de ontwikkeling in de omgeving, rekening houdend met de relevante richtpunten ruimtelijke kwaliteit.

3.

Een omgevingsplan kan alleen voorzien in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling van de soort transformeren als de ruimtelijke kwaliteit van de nieuwe ontwikkeling is gewaarborgd door een integraal ontwerp. Daarin wordt behalve aan de ruimtelijke kwaliteit van het gehele gebied ook aandacht besteed aan de fysieke en visuele overgang naar de omgeving en de fasering in ruimte en tijd en wordt ook rekening gehouden met de relevante richtpunten ruimtelijke kwaliteit.

Artikel 7.43d (motivering locatiekeuze bij aanpassen en transformeren)

1.

Voor zover een omgevingsplan een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat deze een zorgvuldige afweging over de locatiekeuze. De motivering gaat in op de beschreven kenmerken en waarden van de locatie en de effecten van de ontwikkeling daarop.

2.

Het eerste lid is alleen van toepassing als:

- a. er sprake is van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling van het soort aanpassen of transformeren; of
- b. één of meer richtpunten voor ruimtelijke kwaliteit als bedoeld in bijlage IX, onder A, in het geding zijn.

Artikel 7.43e (randvoorwaarden bij aanpassen en transformeren)

Om de ruimtelijke kwaliteit per saldo gelijk te houden of te waarborgen kan het nodig zijn om aanvullende maatregelen te nemen bij een ruimtelijke ontwikkeling van het soort aanpassen en transformeren. Aanvullende ruimtelijke maatregelen kunnen bestaan uit (een combinatie van):

- a. duurzame sanering van bestaande bebouwing, kassen en boom- en sierteelt;
- b. wegnemen van verharding;
- c. toevoegen of herstellen van kenmerkende landschapselementen;
- d. andere maatregelen waardoor de ruimtelijke kwaliteit verbetert, waarbij:

1°. aanvullende maatregelen worden getroffen binnen de locatie van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling, tenzij kan worden gemotiveerd dat dat onmogelijk is. In dat geval kunnen ook ruimtelijke maatregelen buiten de locatie worden betrokken in de motivering;

2°. als aanvullende maatregelen niet volstaan, financiële compensatie wordt toegepast.

Artikel 7.43f (uitzonderingen transformaties)

Transformatie is mogelijk in beschermingscategorieën 1 en 2, als bedoeld in artikel 7.42, eerste en tweede lid, voor de ontwikkeling van bovenlokale infrastructuur of van natuur- en recreatiegebieden of van grote buitenstedelijke bouwlocaties als bedoeld in artikel 7.46. De voorwaarden, bedoeld in [artikel 7.43c](#), derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7.43g (compensatie weidevogelgebieden of karakteristieke landschapselementen)

Voor zover een ruimtelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 7.43a, een significante aantasting tot gevolg heeft van de wezenlijke kenmerken en waarden van belangrijke weidevogelgebieden of karakteristieke landschapselementen, wordt deze aantasting gecompenseerd. Gedeputeerde staten leggen de vereisten over de aard en omvang van de compensatie en het moment waarop de compensatie gerealiseerd moet zijn, vast in een beleidsregel over de compensatie bij nieuwe ontwikkelingen. De motivering bij het omgevingsplan bevat een verantwoording over de wijze van compensatie.

Artikel 7.43h (gebiedstype: beschermingscategorie 3 buitengebied)

1.

Een omgevingsplan voor een locatie in het [bB](#) buitengebied als bedoeld in artikel 7.42, zesde lid, kan voorzien in een ruimtelijke ontwikkeling mits de openheid en het groene karakter van het landschap niet onevenredig wordt aangetast, zoals blijkt uit een afdoende motivering die ook ingaat op de keuze voor een locatie buiten bestaand stads- en dorpsgebied.

2.

In de motivering worden de volgende kwaliteiten betrokken:

- a. de openheid en de structuur van het landschap en de vergezichten daarin;
- b. de relatie tussen stad en buitengebied en het onderscheid daartussen;
- c. het groene karakter, het type functies en de kenmerkende verschijningsvormen van het landschap;
- d. de herkenbaarheid van de ontstaansgeschiedenis van het landschap.

3.

Het eerste lid is niet van toepassing op de ontwikkeling van een natuur- en groengebied en grote buitenstedelijke bouwlocaties als bedoeld in artikel 7.46.

Artikel 7.43i (gebiedstype: beschermingscategorie 2 recreatiegebied)

Een omgevingsplan voor een recreatiegebied als bedoeld in artikel 7.42, vijfde lid, kan voorzien in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij zo nodig aanvullende maatregelen worden getroffen als bedoeld in artikel 7.43e, voor zover:

- a. de ontwikkeling geen beperking oplevert voor de openbare toegankelijkheid van het gebied, rekening houdend met het huidige gebruik van het gebied;

- b. de ontwikkeling gericht is op de vergroting van de diversiteit en de kwaliteit van het recreatiegebied en ook de recreatieve waarde van het gebied zal versterken;
- c. de ontwikkeling past bij de uitstraling en het recreatieve gebruik van het gebied;
- d. de ontwikkeling bijdraagt aan de samenhang tussen binnenstedelijke en buitenstedelijke groen- en waterstructuren;
- e. de ontwikkeling zo mogelijk gekoppeld wordt aan recreatie-knooppunten en cultuurhistorisch erfgoed.

Artikel 7.43j (gebiedstype: beschermingscategorie 2 belangrijk weidevogelgebied)

1.

Een omgevingsplan voor een belangrijk weidevogelgebied als bedoeld in artikel 7.42, vijfde lid, kan slechts voorzien in een ruimtelijke ontwikkeling voor zover de ontwikkeling en de zo nodig daarmee in samenhang te nemen maatregelen, bedoeld artikel 7.43e, geen significante beperking inhoudt van de kenmerken van het gebied en evenmin leidt tot een significante vermindering van het oppervlak, de kwaliteit of de samenhang daarvan.

2.

In de motivering worden de volgende kwaliteiten betrokken:

- a. de hoge weidevogeldichtheden of de potentie daarvoor;
- b. de factoren die de hoge weidevogeldichtheden mogelijk maken zoals het graslandgebruik, de waterhuishouding met relatief hoge grondwaterstanden, de landschapsstructuur en de rust van het gebied.

Artikel 7.43k (gebiedstype: beschermingscategorie 2 groene buffers)

1.

Een omgevingsplan voor locaties binnen **gGroene Bb**uffers als bedoeld in artikel 7.42, vijfde lid, kan voorzien in een ruimtelijke ontwikkeling voor zover dit geen grootschalige ontwikkelingen behelzen en de bufferfunctie blijkens een afdoende motivering niet onevenredig wordt verstoord.

2.

In de motivering worden de volgende kwaliteiten betrokken:

- a. de functie van het gebied als tegenhanger van de stedelijke verdichting en stedelijke dynamiek;
- b. de identiteit die het gebied verleent aan de nabij gelegen stedelijke omgeving;
- c. de bescherming die het gebied biedt tegen grootschalige stedelijke ontwikkeling;
- d. de recreatieve gebruiks- en belevingswaarde en de contrastkwaliteit met het stedelijk gebied.

Artikel 7.43l (gebiedstype: beschermingscategorie 1 natuurnetwerk Nederland)

Een omgevingsplan voor een locatie binnen natuurnetwerk Nederland als bedoeld in artikel 7.42, vierde lid, kan voorzien in een ruimtelijke ontwikkeling mits die ontwikkeling niet in strijd is met de regels in paragraaf 7.3.16.

Artikel 7.43m (gebiedstype: beschermingscategorie 1 graslanden bollenstreek)

1.

Een omgevingsplan voor locaties binnen beschermde graslanden in de Bollenstreek als bedoeld in artikel 7.42, vierde lid, kan voorzien in een ruimtelijke ontwikkeling mits die ontwikkeling een aantoonbare meerwaarde heeft voor de ruimtelijke kwaliteit van de graslanden.

2.

In de motivering worden de volgende kwaliteiten betrokken:

- a. het open en structurerende karakter van de graslanden;
- b. het ecologische belang en de kwetsbaarheid van de graslanden;
- c. het belang van de graslanden voor weidevogels;
- d. de historische context van de graslanden als strandvlakten.

Artikel 7.43n (gebiedstype: beschermingscategorie 1 kroonjuwelen cultureel erfgoed)

1.

Een omgevingsplan voor locaties binnen kroonjuwelen cultureel erfgoed als bedoeld in artikel 7.42, vierde lid, kan voorzien in een ruimtelijke ontwikkeling voor zover de ruimtelijke kwaliteit ten minste gelijk blijft en de ontwikkeling het behoud en de versterking van het betreffende kroonjuweel cultureel erfgoed ondersteunt en overwegend meerwaarde heeft voor kwaliteiten en de gebruikswaarde ervan.

2.

In de motivering worden de volgende kwaliteiten betrokken:

- a. de herkenbaarheid van het kroonjuweel cultureel erfgoed;
- b. de historische context van het kroonjuweel cultureel erfgoed;
- c. de uniciteit van het kroonjuweel cultureel erfgoed;
- d. de kwetsbaarheid van het kroonjuweel cultureel erfgoed;
- e. de gaafheid van het kroonjuweel cultureel erfgoed;
- f. de samenhang van de kwaliteiten van het kroonjuweel cultureel erfgoed;
- g. de richtpunten die zijn opgesteld voor het specifieke kroonjuweel cultureel erfgoed, ~~als~~ bedoeld in bijlage IX, onder A.

§ 7.3.8 Stedelijke ontwikkelingen

Artikel 7.44 (afgestemde regionale behoefte)

Een omgevingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling voor wonen, bedrijventerreinen of kantoren mogelijk maakt, houdt rekening met de op de behoefteramingen van gedeputeerde staten gebaseerde regionale afgestemde behoefte aan deze ontwikkeling. De regionaal afgestemde behoefte kan blijken uit een geheel of gedeeltelijke instemming met regionale bestuurlijke afspraken door gedeputeerde staten of uit een door gedeputeerde staten openbaar gemaakt document.

Artikel 7.45 (ladder voor duurzame verstedelijking)

1.

Een omgevingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt gaat in de motivering in op de toepassing van de ladder voor duurzame verstedelijking overeenkomstig artikel 5.129g van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

2.

Als over de behoefte aan de nieuwe stedelijke ontwikkeling regionale bestuurlijke afspraken zijn gemaakt, waarmee gedeputeerde staten hebben ingestemd of die door gedeputeerde staten zijn vastgesteld, dan kan de motivering van de behoefte, bedoeld in artikel 5.129g, tweede lid, onder a van het Besluit kwaliteit leefomgeving, bestaan uit een verwijzing naar die afspraken.

Artikel 7.45b (dichtheid en verscheidenheid woningbouw)

1.

Een omgevingsplan voor een stedelijke ontwikkeling met de functie wonen houdt rekening met een zo hoog mogelijke woningdichtheid en draagt bij aan een goede woon- en leefomgeving.

2.

Het omgevingsplan, bedoeld in het eerste lid, betreft de mogelijkheden voor gevarieerde woningtypen bij het toelaten van woningbouw.

Artikel 7.45c (bereikbaarheid)

Een omgevingsplan voor een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling houdt rekening met de gevolgen van die ontwikkeling voor de bereikbaarheid.

Artikel 7.45ca (kansen voor biodiversiteit)

Een omgevingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, betreft daarbij de mogelijkheden voor het bevorderen van de biologische diversiteit.

Artikel 7.45d (aanwijzing en geometrische begrenzing stationsomgevingen)

Stationsomgevingen zijn locaties waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

Artikel 7.45e (parkeernorm stationsomgevingen)

1.

Een omgevingsplan dat voorziet in nieuwe woningen in een stationsomgeving als bedoeld in artikel 7.45d, hanteert een parkeernorm van maximaal 0,7 autoparkeerplaats per woning.

2.

In afwijking van het eerste lid kan een andere parkeernorm worden gehanteerd, als de gemeente op de lokale situatie afgestemde regels of beleid voor parkeren heeft vastgesteld.

Artikel 7.45f (parkeernorm sociale huur)

1.

Een omgevingsplan dat voorziet in nieuwe sociale huurwoningen hanteert een parkeernorm van maximaal 0,7 autoparkeerplaats per sociale huurwoning.

2.

In afwijking van het eerste lid kan een andere parkeernorm worden gehanteerd, als er op de lokale situatie afgestemde regels of beleid voor parkeren zijn vastgesteld.

Artikel 7.45g (permanente bewoning recreatiewoningen)

Een omgevingsplan voor een verblijfsrecreatiepark met een omvang van 12 of meer recreatiewoningen, sluit permanente bewoning of functiewijziging naar wonen uit, met uitzondering van de verblijfsrecreatieparken die zijn opgenomen in bijlage IX, onder Aa.

Artikel 7.45h (functiemenging en meervoudig ruimtegebruik)

Een omgevingsplan dat voorziet in een nieuwe stedelijke ontwikkeling voor de functies wonen of bedrijven, houdt rekening met de mogelijkheden voor functiemenging en meervoudig ruimtegebruik.

Artikel 7.45i (huisvesting arbeidsmigranten)

1.

Een omgevingsplan dat voorziet in de tijdelijke of permanente huisvesting van arbeidsmigranten houdt rekening met ten minste de normenset voor huisvesting van arbeidsmigranten van het register van de Stichting Normering Flexwonen of een eventuele opvolger daarvan.

2.

Een omgevingsplan dat voorziet in tijdelijke of permanente huisvesting van arbeidsmigranten betreft bij het toelaten daarvan de Wet goed verhuurderschap met het oogmerk om misstanden en uitbuiting ten aanzien van de woonsituatie van arbeidsmigranten te voorkomen.

3.

Een omgevingsplan dat nieuwe bedrijfsmatige activiteiten toelaat die naar verwachting zullen leiden tot een aanzienlijke toename van de werkgelegenheid, brengt de extra huisvestingsbehoefte van werknemers in beeld en op welke wijze hierin zal worden voorzien.

Artikel 7.46 (aanwijzing en geometrische begrenzing grote buitenstedelijke bouwlocaties)

Grote buitenstedelijke bouwlocaties zijn de locaties, gebenoemd in bijlage IX, onder B, en waarvan de geometrische begrenzing indicatief is vastgelegd in bijlage II.

Artikel 7.47 (grote buitenstedelijke bouwlocaties)

Een omgevingsplan voorziet alleen in een nieuwe stedelijke ontwikkeling groter dan 3 hectareha die niet binnen bestaand stads- en dorpsgebied kan worden voorzien op een grote buitenstedelijke bouwlocatie.

§ 7.3.8a Wonen

Artikel 7.47a (voldoende sociale huurwoningen)

1.

Een omgevingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling met 12 woningen of meer mogelijk maakt voorziet in voldoende sociale huurwoningen, zijnde huurwoningen met een aanvangsprijs onder de grens, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag, die minimaal 25 jaar in stand worden gehouden en via een woonruimteverdeelsysteem worden verhuurd. Onder voldoende wordt in ieder geval verstaan 30% sociale huurwoningen of wat hierover is vastgelegd in de afgestemde regionale behoefte als bedoeld in artikel 7.44.

2.

Een omgevingsplan als bedoeld in het eerste lid gaat in de motivering in op:

a. welke wijze de nieuwe stedelijke ontwikkeling voorziet in voldoende sociale huurwoningen en hoe die stedelijke ontwikkeling bijdraagt aan het streven naar minimaal 30% sociale huur in de woningvoorraad per gemeente;

b. het aandeel sociale huurwoningen in de woningvoorraad van de gemeente en het effect van de stedelijke ontwikkeling op dit aandeel; en

c. het aandeel sociale huurwoningen in de woningvoorraad in bezit bij corporaties en het effect van de stedelijke ontwikkeling op dit aandeel.

3.

Als over het aandeel sociale huurwoningen in een nieuwe stedelijke ontwikkeling regionale bestuurlijke afspraken zijn gemaakt, waarmee gedeputeerde staten hebben ingestemd, dan kan de motivering bedoeld in het tweede lid, bestaan uit een verwijzing naar die afspraken.

Artikel 7.47b (voldoende betaalbare woningbouw)

1.

Een omgevingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling voor wonen mogelijk maakt voorziet in voldoende betaalbare woningbouw. Onder voldoende wordt in ieder geval verstaan 2/3 betaalbare woningbouw of wat hierover is vastgelegd in de afgestemde regionale behoefte als bedoeld in artikel 7.44.

2.

Een omgevingsplan als bedoeld in het eerste lid gaat in de motivering in op welke wijze de nieuwe stedelijke ontwikkeling voorziet in voldoende betaalbare woningbouw en hoe die stedelijke ontwikkeling bijdraagt aan 2/3 betaalbare woningbouw.

3.

Als over het aandeel betaalbare woningbouw regionale bestuurlijke afspraken zijn gemaakt, waarmee gedeputeerde staten hebben ingestemd, dan kan de motivering bedoeld in het tweede lid, bestaan uit een verwijzing naar die afspraken.

Artikel 7.47c (overgangsrecht)

Paragraaf 7.3.8a is niet van toepassing als:

a. een omgevingsplan in ontwerp is vastgesteld vóór de inwerkingtreding van deze paragraaf; of

b. ten behoeve van de nieuwe stedelijke ontwikkeling een overeenkomst als bedoeld in artikel 13.13 van de Omgevingswet is aangegaan ~~vóór~~ 14 maart 2023.

[§ 7.3.9 Detailhandel](#)

Artikel 7.48 (detailhandel)

1.

Een omgevingsplan voorziet alleen in detailhandel in gebieden:

a. binnen of aansluitend aan een bestaande winkelconcentratie in de centra van steden, dorpen en wijken;

b. binnen een nieuwe wijkgebonden winkelconcentratie in een nieuwe woonwijk;

c. binnen een nieuwe goed bereikbare en centraal gelegen winkelconcentratie als gevolg van herallocatie.

2.

De detailhandel, bedoeld in het eerste lid, voldoet aan de volgende eisen:

- a. de ontwikkeling is in overeenstemming met het in bijlage IX, onder C, beschreven ontwikkelingsperspectief voor de daarin gbenoemde te consolideren centra, te herpositioneren centra, te optimaliseren centra en de overige centra;
- b. aangetoond is dat als gevolg van de ontwikkeling het woon- en leefklimaat niet onevenredig wordt aangetast en geen onaanvaardbare leegstand ontstaat;
- c. voor zover de ontwikkeling een omvang heeft van meer dan 4.000 m² bruto-vloeroppervlakte in de binnensteden van Rotterdam en Den Haag of 2.000 m² bruto-vloeroppervlakte in de andere centra, is ook met het oog op de eisen onder a en b, advies gevraagd aan de adviescommissie detailhandel Zuid-Holland.

Artikel 7.49 (uitzonderingen detailhandel)

1.

In afwijking van artikel 7.48 kan een omgevingsplan voorzien in de volgende detailhandel:

a. detailhandel in goederen die qua aard of omvang van de aangeboden goederen niet of niet goed inpasbaar is in de centra:

1° detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke goederen;

2° detailhandel in volumineuze goederen;

3° meubelbedrijven, inclusief in ondergeschikte mate een assortiment woninginrichting en stoffering, evenals detailhandel in de volumineuze woongoederen: keukens, badkamers, vloeren, zonwering en jacuzzi's, voor zover de ontwikkeling plaatsvindt binnen de bedrijventerreinen met locaties voor perifere detailhandelsvestigingen (PDV) waarvan de locatie geometrisch is begrensd in bijlage II;

4° tuincentra;

5° bouwmarkten;

b. kleinschalige detailhandel:

1° in de vorm van een gemakswinkel;

2° bij sport-, culturele, medische, onderwijs, recreatie- en vrije tijdsvoorzieningen, evenals andere locaties met veel bezoekers of passanten, met een assortiment dat aansluit op de aard van deze voorzieningen of locaties;

c. ondergeschikte detailhandel:

1° in ter plaatse vervaardigde goederen bij een productiebedrijf;

2° bij een beroep aan huis of bij een ambachtelijk of dienstverlenend bedrijf, met een assortiment dat aansluit bij de hoofdactiviteit;

3° bij een agrarisch bedrijf met een assortiment van producten uit eigen teelt;

d. afhaalpunten voor niet-dagelijkse artikelen op goed bereikbare locaties;

e. kringloopwinkels;

f. supermarkten net buiten het winkelconcentratiegebied in kleine kernen, als is aangetoond dat hiervoor onvoldoende ruimte is in een bestaande winkelconcentratie.

2.

Het omgevingsplan kan toevoeging of uitbreiding van detailhandel, bedoeld in het eerste lid, onder a en f, alleen mogelijk maken als is aangetoond dat het woon- en leefklimaat niet onevenredig wordt aangetast en geen onaanvaardbare leegstand ontstaat. Ook met het oog hierop is advies gevraagd aan de adviescommissie detailhandel Zuid-Holland, voor zover het gaat om de detailhandel, bedoeld in het eerste lid, onder a, onderdelen 3, 4 of 5, of bedoeld in het eerste lid, onder f, en voor zover die nieuwe detailhandel een omvang heeft van meer dan 1.000 m² bruto-vloeroppervlakte.

3.

Een omgevingsplan dat voorziet in detailhandel als bedoeld in het eerste lid, onder a, stelt de volgende voorwaarden aan de nevenassortimenten:

a. ten hoogste 20% van het netto-verkoopvloeroppervlakte met een maximum van 500 m² wordt voor de verkoop van het nevenassortiment gebruikt; en

b. het nevenassortiment past bij het hoofdassortiment.

§ 7.3.10 Kantoren

Artikel 7.50 (aanwijzing en geometrische begrenzing kantorengebieden)

1.

Kantorengebieden categorie 1 zijn de grootstedelijke top- en centrumlocaties, waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

2.

Kantorengebieden categorie 2 zijn de OV-knooppuntlocaties en centrum- en (intercity)stationslocaties, waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

3.

Kantorengebieden categorie 3 zijn de bijzondere locaties, waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

Artikel 7.51 (kantoren)

1.

Een omgevingsplan kan voorzien in kantoren op een locatie:

a. binnen de kantorengebieden categorie 1;

b. binnen de kantorengebieden categorie 2, mits is aangetoond dat de behoefte aan kantoren groter is dan de nog onbenutte plancapaciteit voor kantoren op die locatie;

c. binnen de kantorengebieden categorie 3, mits passend in het profiel van deze locaties.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op:

a. kantoren die in overeenstemming zijn met de regionale behoefte aan kantoren waarover bestuurlijke afspraken zijn gemaakt, waarmee gedeputeerde staten ~~heeft~~hebben ingestemd;

b. kleinschalige zelfstandige kantoren tot een bruto-vloeroppervlakte van 1.000 m² per vestiging voor zover geen cluster van meer dan vijf kantoren ontstaat;

c. gemeentehuizen en -kantoren;

d. bedrijfsgebonden kantoren met een bruto-vloeroppervlakte dat minder bedraagt dan 50% van het totale bruto-vloeroppervlakte van het bedrijf; en

e. functiegebonden kantoren bij een luchthaven, een haven of een veiling.

§ 7.3.11 Bedrijven

Artikel 7.51a (begripsbepalingen)

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder:

bedrijventerrein: locaties in een omgevingsplan waaraan de functie bedrijf of bedrijventerrein is toegeedeeld en activiteiten kunnen worden verricht als: handel, nijverheid, commerciële en niet-commerciële dienstverlening of industrie, met uitzondering van locaties waaraan exclusief functies zijn toegeedeeld voor: kantoren, detailhandel, maatschappelijke doeleinden of jachthavens, horeca, logies en overige leisure, met een bruto omvang van meer dan 1 ~~hectare~~^{ha}, uitgezonderd solitaire bedrijven, niet zijnde een betoncentrale, asfaltcentrale of puinbreker, buiten bestaand stads- en dorpsgebied;

watergebonden bedrijventerrein: bedrijventerrein of deel daarvan dat aan vaarwater ligt met een vaarklasse van II of hoger met een: haven, kade, drijvende laad- en losinstallatie of scheepshelling of -dok, beperkt tot de aan de laad- en losvoorziening liggende kavel;

compensatie van feitelijk gebruik bedrijventerrein: compensatie van de manier waarop ~~de~~ⁱⁿ kavel ~~in de afgelopen tien jaar op dat moment~~ wordt gebruikt, waarbij met name wordt gekeken naar een in een milieuzonering vastgelegde gebruiksruimte voor geluid of geur, of milieucategorie, watergebondenheid en vierkante meter bruto vloeroppervlak, hetgeen kan afwijken van de toegeedeelde functie in het omgevingsplan;

compensatie van toegeedeelde functies bedrijventerrein: compensatie van dat wat mogelijk is in het een omgevingsplan, waarbij het gaat om de oppervlakte in hectares en de in een milieuzonering vastgelegde gebruiksruimte voor geluid of geur of milieucategorie.

Artikel 7.51b (aanwijzing en geometrische begrenzing (watergebonden) bedrijventerreinen en grote ruimtevragers)

1.

Bedrijventerreinen zijn de locaties, waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

2.

Watergebonden bedrijventerreinen zijn de locaties, waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

3.

Clusters voor grote ruimtevragers zijn de locaties, waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

4.

Bedrijventerreinen, niet te transformeren, zijn de locaties, waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

Artikel 7.51c (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is van toepassing op een locatie van een bedrijventerrein of een watergebonden bedrijventerrein voor zover is voldaan aan de begripsbepaling voor bedrijventerrein of watergebonden bedrijventerrein.

Artikel 7.52 (bedrijven)

1.

Een omgevingsplan dat betrekking heeft op een bedrijventerrein als bedoeld in artikel 7.51c laat bedrijven toe met de grootst mogelijke gebruiksruimte voor geluid en geur per bedrijf, vastgelegd in een hoogst mogelijke geluidruimte zone en geurruimte zone of vergelijkbare milieuzonering, passend bij de omgeving van het bedrijventerrein, waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen die zijn opgenomen in een onherroepelijk omgevingsplan of ontwikkelingen als bedoeld in artikel 7.47.

2.

Voor zover het omgevingsplan, bedoeld in het eerste lid, betrekking heeft op een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein waar ruimte kan worden geboden aan bedrijven die passen binnen geluidruimte zone 2 of geurruimte zone 2 of milieucategorie 3, wordt het toelaten van bedrijven uitgesloten die passen in geluidruimte zone 1 en geurruimte zone 1 of milieucategorie 1 en 2.

3.

In afwijking van het tweede lid kunnen bedrijven die passen in geluidruimte zone 1 en geurruimte zone 1 of milieucategorie 1 en 2, worden toegelaten als dat nodig is voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

4.

Een omgevingsplan dat betrekking heeft op een watergebonden bedrijventerrein als bedoeld in artikel 7.51c laat in hoofdzaak watergebonden bedrijven toe.

5.

Het omgevingsplan, bedoeld in het eerste lid, kan in beperkte mate voorzien in woningen, bedrijfswoningen en andere functies op delen van een bedrijventerrein, voor zover dit niet in strijd is met het eerste lid.

6.

Een omgevingsplan dat betrekking heeft op een bestaand bedrijventerrein als bedoeld in het eerste lid of ~~het~~ vierde lid en dat gehele of gedeeltelijke wijziging naar andere activiteiten dan bedrijven mogelijk maakt, verantwoordt in de motivering op welke wijze binnen de regio compensatie van de toegedeelde functies van bedrijventerrein zal plaatsvinden of al heeft plaatsgevonden.

7.

Compensatie van bedrijventerreinen als bedoeld in het zesde lid is nodig bij:

a. een bedrijventerrein met een in een milieuzonering vastgelegde gebruiksruimte voor geluid en geur van een geluidruimte zone 2 en een geurruimte zone 2, of milieucategorie 3, en een oppervlakte van meer dan 1 ~~hectare~~ha;

b. een bedrijventerrein met de hoogst mogelijke in een milieuzonering vastgelegde gebruiksruimte voor geluid en geur, of milieucategorie 4 of hoger;

c. een geluidgezoneerd bedrijventerrein; en

d. een watergebonden bedrijventerrein.

8.

Het zesde en zevende lid is van overeenkomstige toepassing bij verlaging van de in een milieuzonering vastgelegde gebruiksruimte voor geluid en geur, of de verlaging van de milieucategorie.

9.

Compensatie als bedoeld in het zesde en zevende lid, kan achterwege blijven, als is aangetoond dat na transformatie voldoende bedrijventerrein in de regio beschikbaar zal blijven. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve behoefte.

10.

Compensatie van het feitelijke gebruik en vierkante meters voor vierkante meters is mogelijk, mits het gaat om locaties die zijn opgenomen in een regionale bedrijventerreinvisie die de instemming heeft van gedeputeerde staten en wordt voldaan aan de in die visie vastgelegde evenwichtige balans in vraag en aanbod.

11.

In afwijking van het zesde tot en met tiende lid zijn nieuwe woningen of transformatie naar woningbouw uitgesloten op bedrijventerreinen die zijn aangewezen als ⁴bedrijventerrein, niet te transformeren⁴.

Artikel 7.52a (grote ruimtevragers)

1.

Een omgevingsplan laat grote ruimtevragers alleen toe op clusters voor grote ruimtevragers als, bedoeld in artikel 7.51^a, derde lid.

2.

In afwijking van het eerste lid kan een omgevingsplan een grote ruimtevragers toelaten op een locatie buiten een cluster voor grote ruimtevragers, als die locatie met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties geschikter is. Bij de locatiekeuze wordt in ieder geval rekening gehouden met ruimtelijke kwaliteit en efficiënt gebruik van de bestaande infrastructuur, energie, water en ruimte.

3.

Een omgevingsplan dat grote ruimtevragers toelaat houdt rekening met ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheidseffecten, duurzaamheid en de economische en maatschappelijke toegevoegde waarde van de ontwikkeling.

§ 7.3.12 Glastuinbouwgebied

Artikel 7.53 (aankwijzing en geometrische begrenzing glastuinbouwgebied)

1.

Het glastuinbouwgebied is de locatie waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

2.

Het glastuinbouwgebied Westland-Oostland is de locatie waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

3.

Het glastuinbouwgebied Glasparel en Knibbelweg Oost is de locatie waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

4.

Het glastuinbouwgebied Tinte is de locatie waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

5.

Het maatwerkgebied glastuinbouw is de locatie waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

Artikel 7.54 (glastuinbouwgebied)

1.

Een omgevingsplan voor het glastuinbouwgebied als bedoeld in artikel 7.53, eerste tot en met vijfde lid, laat alleen glastuinbouwbedrijven en openlucht tuinbouwbedrijven toe, evenals de daarbij behorende voorzieningen en voorzieningen voor energieopwekking.

2.

Het omgevingsplan, bedoeld in het eerste lid, kan bij uitzondering een andere ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maken als sprake is van een zwaarwegend algemeen belang en er geen reële andere mogelijkheid is.

3.

In het omgevingsplan kan de begrenzing van de locaties, bedoeld in artikel 7.53, eerste tot en met vijfde lid, in beperkte mate worden aangepast aansluitend aan de randen van het glastuinbouwgebied, alsmede langs de linten waar reeds afwijkende functies aanwezig zijn, rekening houdend met de lokale omstandigheden en bestaande bedrijven en functies, anders dan glastuinbouwbedrijven en openlucht tuinbouwbedrijven, mits aangetoond is dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de omvang van de locaties en de bruikbaarheid van het glastuinbouwgebied.

4.

Het omgevingsplan, bedoeld in het eerste lid, kan bij uitzondering huisvesting voor short- en midstayverblijf van arbeidsmigranten toelaten voor een periode van maximaal 15 jaar na ingebruikname van de huisvestingslocatie als:

a. er geen herstructureringsplannen aanwezig zijn; en

b. de glastuinbouwfunctie wordt hersteld, als binnen 15 jaar blijkt een herstructureringsplan voor de locatie het teeltareaal weer in gebruik zal worden genomen.

5.

In aanvulling op het derde en vierde lid, houdt het omgevingsplan voor de huisvesting voor short- en midstay-verblijf van arbeidsmigranten rekening met de volgende voorwaarden:

a. er is sprake van een goed woon- en leefklimaat;

- b. de huisvesting is zo mogelijk zichtbaar vanaf de openbare weg;
- c. de locatie is goed ontsloten vanaf de openbare weg; en
- d. de locatie ligt op een redelijke afstand van voorzieningen binnen de kernen.

6.

In afwijking van het eerste lid, kan een omgevingsplan voor het glastuinbouwgebied Westland-Oostland, bij uitzondering een bedrijf toelaten dat behoort tot de keten glastuinbouw en dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied als internationaal centrum voor teelt, kennis en handel van glastuinbouwproducten, voor zover aangetoond is dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de omvang en de bruikbaarheid van het glastuinbouwgebied.

7.

In afwijking van het eerste lid kan een omgevingsplan voor het glastuinbouwgebied Glasparel en Knibbelweg Oost, ruimtelijke ontwikkelingen toelaten die niet behoren tot de keten glastuinbouw voor zover de ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt met toepassing van efficiënt en meervoudig grondgebruik door een combinatie met glastuinbouw.

8.

In afwijking van het eerste lid, kan een omgevingsplan voor het glastuinbouwgebied Tinte, voortzetting van het huidige gemengde agrarische grondgebruik mogelijk maken in een deel van het gebied.

9.

In afwijking van het eerste lid, kan een omgevingsplan voor het maatwerkgebied glastuinbouw, transformatie naar andere functies mogelijk maken.

10.

Een omgevingsplan dat voorziet in het toevoegen of uitbreiden van glastuinbouw met een oppervlakte van ten minste vijf hectare, aan aaneengesloten percelen, bevat in de motivering een verantwoording waarin de behoefte aan het gebruik van nieuwe locaties voor glastuinbouw als gevolg van de vervangings- en uitbreidingsvraag wordt onderbouwd. Ook wordt onderbouwd waarom in deze behoefte niet kan worden voorzien door herstructurering of intensivering van elders in de betrokken regio gelegen bestaande glastuinbouwgebieden.

11.

Het omgevingsplan, bedoeld in het eerste lid, kan als de behoefte aan het gebruik van nieuwe locaties voor glastuinbouw nog niet is aangetoond, zoals bedoeld in het tiendeachtste lid, voortzetting van het huidige grondgebruik mogelijk maken totdat er alsnog behoefte ontstaat aan ontwikkeling voor glastuinbouw. De mogelijkheden voor ontwikkeling voor glastuinbouw mogen daarbij niet significant worden beperkt, tenzij het een ontwikkeling betreft die past binnen het huidige agrarische grondgebruik.

§ 7.3.13 Boom- en sierteeltgebied

Artikel 7.55 (aanwijzing en geometrische begrenzing boomsierteeltgebied)

1.

Het boom- en sierteeltgebied is de locatie waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

2.

Het boom- en sierteeltgebied PCT-terrein is de locatie voor boom- en sierteelt pot- en containerteelt, waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

3.

Het boom- en sierteeltgebied - maatwerk is de locatie waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

Artikel 7.56 (boom- en sierteeltgebied)

1.

Een omgevingsplan voor het boom- en sierteeltgebied en boom- en sierteeltgebied PCT-terrein, bedoeld in artikel 7.55, eerste en tweede lid, laat alleen bedrijven toe die zich bezighouden met boom- en sierteelt en de daarbij behorende voorzieningen.

2.

Een omgevingsplan voor het boom- en sierteeltgebied, bedoeld in artikel 7.55, eerste lid, kan voorzien in kassen bij volwaardige boom- en sierteeltbedrijven tot ~~70-procent van de beteelbare oppervlakte per bedrijf~~ een derde deel van de bedrijfsoppervlakte.

3.

Een omgevingsplan voor het boom- en sierteeltgebied PCT-terrein kan voorzien in kassen bij volwaardige boom- en sierteeltbedrijven, tot ~~de helft~~ 70% van de beteelbare oppervlakte per bedrijf.

4.

Een omgevingsplan voor het boom- en sierteeltgebied PCT-terrein kan naast de vestiging van boom- en sierteeltbedrijven in beperkte mate voorzien in de vestiging van bedrijven en andere functies die een directe binding hebben met de boom- en sierteelt en noodzakelijk zijn voor het functioneren van de boom- en sierteelt.

5.

Het omgevingsplan, bedoeld in het eerste lid, kan bij uitzondering een andere ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maken als sprake is van een zwaarwegend algemeen belang en er geen reële andere mogelijkheid is.

6.

In afwijking van het eerste lid, kan het omgevingsplan beperkte uitbreiding van bestaande bebouwing of functies of wijziging daarvan naar een andere functie toelaten, mits aangetoond is dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de omvang en de bruikbaarheid van het boom- en sierteeltgebied.

7.

In het omgevingsplan kan de begrenzing van het boom- en sierteeltgebied, bedoeld in het eerste lid, in beperkte mate worden aangepast, rekening houdend met de lokale omstandigheden, mits aangetoond is dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de omvang en de bruikbaarheid van het boom- en sierteeltgebied.

8.

Het omgevingsplan, bedoeld in het eerste lid, kan bij uitzondering huisvesting voor short- en midstay-verblijf van arbeidsmigranten toelaten voor een periode van maximaal 15 jaar na ingebruikname van de huisvestingslocatie als:

a. er geen herstructureringsplannen aanwezig zijn; en

b. de boom- en sierteeltfunctie daarna wordt hersteld.

9.

In aanvulling op het zevende en achtste lid, houdt het omgevingsplan voor de huisvesting voor short- en midstay-verblijf van arbeidsmigranten rekening met de volgende voorwaarden:

a. er is sprake van een goed woon- en leefklimaat;

b. de huisvesting is zo mogelijk zichtbaar vanaf de openbare weg;

c. de locatie is goed ontsloten vanaf de openbare weg; en

d. de locatie ligt op een redelijke afstand van voorzieningen binnen de kernen.

10.

In afwijking van het eerste lid kan een omgevingsplan nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen toelaten die niet behoren tot de boom- en sierteelt voor zover het een locatie betreft met boom- en sierteeltgebied - maatwerk als, bedoeld in artikel 7.55, derde lid.

§ 7.3.14 Bollenteeltgebied

Artikel 7.57 (aanwijzing en geometrische begrenzing bollenteeltgebied)

1.

Het bollenteeltgebied is de locatie waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

2.

Het compensatiegebied bollenteelt is de locatie waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

Artikel 7.58 (bollenteeltgebied)

1.

Een omgevingsplan voor het bollenteeltgebied, laat primair bollenteeltbedrijven, bestaande gemengde bollenteelt- en glastuinbouwbedrijven en bestaande stekbedrijven toe, evenals de daarbij behorende voorzieningen.

2.

Het omgevingsplan, bedoeld in het eerste lid, kan voorzien in kassen:

a. bij een volwaardig bollenteeltbedrijf tot ten hoogste 3.000 m² per bedrijf;

b. bij een bestaand volwaardig gemengd bollenteelt- en glastuinbouwbedrijf tot ten hoogste 6.000 m² per bedrijf;

c. bij een bestaand volwaardig stekbedrijf tot ten hoogste 6.000 m² per bedrijf.

3.

In afwijking van het tweede lid, onder a, kan het omgevingsplan voorzien in kassen tot meer dan 3.000 m² bij een volwaardig bollenteeltbedrijf, mits:

- a. tegenover de uitbreiding van de bestaande kassen in gelijke mate de duurzame sanering staat van kassen elders binnen het bollenteeltgebied;
- b. de ruimtelijke kwaliteit binnen het bollenteeltgebied per saldo wordt verbeterd; en
- c. de te saneren kassen zijn opgericht voor 1 januari 2014.

4.

Het omgevingsplan, bedoeld in het eerste lid, kan ook voorzien in greenportwoningen en compensatiewoningen.

5.

Het omgevingsplan, bedoeld in het eerste lid, kan ook voorzien in uitbreiding van bestaande handels- en exportbedrijven op locaties binnen het bollenteeltgebied, mits:

- a. dit noodzakelijk en doelmatig is voor de bedrijfsvoering;
- b. verplaatsing naar een bedrijventerrein geen reële mogelijkheid is; en
- c. de ruimtelijke kwaliteit niet significant wordt aangetast.

6.

Het omgevingsplan, bedoeld in het eerste lid, kan bij uitzondering een andere ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maken als sprake is van een zwaarwegend algemeen belang en er geen reële andere mogelijkheid is.

7.

In afwijking van het eerste lid, kan het omgevingsplan beperkte uitbreiding van bestaande bebouwing of functies of wijziging daarvan naar een andere functie toelaten, mits aangetoond is dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de omvang en de bruikbaarheid van het bollenteeltgebied.

8.

Het omgevingsplan, bedoeld in het eerste lid, kan bij uitzondering huisvesting voor short- en midstayverblijf van arbeidsmigranten toelaten voor een periode van maximaal 15 jaar na ingebruikname van de huisvestingslocatie als:

- a. er geen herstructureringsplannen aanwezig zijn; en
- b. de bollenteeltfunctie daarna wordt hersteld.

9.

In aanvulling op het zevende en achtste lid, houdt het omgevingsplan voor de huisvesting voor short- en midstay-verblijf van arbeidsmigranten rekening met de volgende voorwaarden:

- a. er is sprake van een goed woon- en leefklimaat;
- b. de huisvesting is zo mogelijk zichtbaar vanaf de openbare weg;

c. de locatie is goed ontsloten vanaf de openbare weg; en

-d. de locatie ligt op een redelijke afstand van voorzieningen binnen de kernen.

10.

Een omgevingsplan voor het bollenteeltgebied, bedoeld in het eerste lid, dat een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling anders dan bollenteelt toestaat in een gebied dat in het voorgaande omgevingsplan is aangewezen voor bollenteelt, voorziet in compensatie van bollenteeltgebied door een overeenkomst hierover met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek.

11.

Voor zover ten behoeve van de compensatie van bollenteeltgebied, bedoeld in het verige-tiende lid graslanden worden gebruikt, dan wordt daarvoor het compensatiegebied bollenteelt gebruikt.

§ 7.3.15 Agrarische bedrijven

Artikel 7.59 (agrarische bedrijven)

1.

Een omgevingsplan voor agrarisch gebied neemt de volgende voorwaarden in acht:

a. agrarische bebouwing, uitgezonderd kassen en schuilgelegenheden voor vee, wordt geconcentreerd binnen een bouwperceel van maximaal 2 hectareha;

b. in afwijking van onderdeel a, kan bij samenvoeging van twee akkerbouwbedrijven de omvang van het agrarisch bouwperceel worden vergroot tot de op het moment van samenvoeging bestaande maximaal mogelijke planologische omvang van beide bouwpercelen gezamenlijk, mits het achter te laten bouwperceel wordt gesaneerd;

c. het toevoegen of uitbreiden van agrarische bebouwing is alleen mogelijk als deze noodzakelijk en doelmatig is voor de bedrijfsvoering van volwaardige agrarische bedrijven;

d. bij een volwaardig agrarisch bedrijf wordt ten hoogste één agrarische bedrijfswoning toegelaten;

e. kassen, anders dan bedoeld in de artikelen 7.54, 7.56 en 7.58, worden alleen toegelaten bij bestaande volwaardige glastuinbouwbedrijven tot een oppervlakte van 2 hectareha per bedrijf en bij bestaande volwaardige boom- en sierteeltbedrijven tot een oppervlakte van 300 m² per bedrijf;

f. toevoegen of uitbreiden van boom- en sierteelt, anders dan bedoeld in artikel 7.56, wordt uitgesloten;

g. het vestigen of uitbreiden van intensieve veehouderij als hoofdtak of als neventak wordt uitgesloten;

h. verplaatsing van een op 1 januari 2017 in de provincie ~~Zuid-Holland~~ bestaande intensieve veehouderij, kan worden toegelaten;

i. uitbreiding of ingebruikname van bebouwing ten behoeve van een op 1 januari 2017 in de provincie ~~Zuid-Holland~~ bestaande hoofdtak intensieve veehouderij, kan worden toegelaten binnen het bouwperceel van maximaal 2 hectareha;

j. uitbreiding of ingebruikname van bebouwing ten behoeve van een op 1 januari 2017 in de provincie ~~Zuid-Holland~~ bestaande neventak intensieve veehouderij, kan worden toegelaten binnen

het bouwperceel van maximaal 2 ~~hectare~~ha, voor zover de neventak meer dan 20% bedraagt van de economische bedrijfsomvang;

k. het vestigen of uitbreiden van ~~een~~ geitenhouderij wordt uitgesloten als hoofdtak en als neventak, evenals uitbreiding of ingebruikname van bebouwing ten behoeve van een bestaande geitenhouderij, tenzij het aantal geiten niet toeneemt.

2.

In afwijking van het eerste lid, onder e, kan een omgevingsplan voorzien in een oppervlakte van meer dan 2 ~~hectare~~ha kassen bij een bestaand volwaardig glastuinbouwbedrijf en meer dan 300 m² kassen bij een volwaardig boom- en sierteeltbedrijf, mits:

a. tegenover de uitbreiding van de bestaande oppervlakte van de kassen staat:

1° in gelijke mate duurzame sanering van bestaande kassen elders buiten het glastuinbouwgebied, waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II; of

2° een combinatie van ten minste 50% duurzame sanering van bestaande kassen en ruimtelijke maatregelen als bedoeld in artikel ~~6.9, derde lid~~7.43e;

b. de ruimtelijke kwaliteit in beide gebieden per saldo wordt verbeterd;

c. de uitbreidingslocatie niet is gelegen binnen een gebied met beschermingscategorie 1 of 2, als bedoeld in artikel 7.42;

d. de kassen op de saneringslocatie zijn opgericht voor 1 januari 2014;

e. gebleken is dat verplaatsing van het uit te breiden bedrijf naar een glastuinbouwgebied als bedoeld in artikel 7.53, eerste tot en met vijfde lid, geen reële mogelijkheid is; en

f. de belangen van andere functies in de omgeving van de uitbreidingslocatie niet in onevenredige mate worden geschaad.

3.

Een omgevingsplan voor agrarisch gebied kan onder de volgende voorwaarden voorzien in verbredingsactiviteiten bij agrarische bedrijven, waaronder zorg, recreatie, energieopwekking en de verkoop van producten uit eigen teelt:

a. het oprichten van bebouwing of het aanbrengen van verharding voor de verbredingsactiviteit is in beperkte mate mogelijk binnen het agrarisch bouwperceel, dat hiervoor in afwijking van het eerste lid, onder a en b, zo nodig vergroot kan worden met ten hoogste 0,5 ~~hectare~~ha;

b. de agrarische functie blijft de hoofdfunctie van het bedrijf; en

c. de bedrijfsvoering van de omliggende agrarische bedrijven wordt niet belemmerd.

§ 7.3.16 Natuurnetwerk Nederland

Artikel 7.60 (wezenlijke kenmerken en waarden)

1.

De wezenlijke kenmerken en waarden van gebieden aangewezen als natuurnetwerk Nederland zijn de wezenlijke kenmerken en waarden in bijlage IX, onder D, en voor Natura 2000-gebieden de

kenmerken en waarden die voor deze gebieden zijn omschreven in een beheerplan als bedoeld in de artikelen 3.8, derde lid en ~~artikel~~ 3.9, derde lid, van de Omgevingswet.

2.

Voor een Natura 2000-gebied behoren in ieder geval tot de wezenlijke kenmerken en waarden van dat gebied, de in het aanwijzingsbesluit beschreven kenmerken en waarden.

Artikel 7.61 (activiteiten met mogelijk (significante) nadelige gevolgen)

Een omgevingsplan voor het natuurnetwerk Nederland, bedoeld in artikel 2.11, eerste lid, laat daarbinnen geen activiteiten toe die de instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van die gebieden significant beperken⁷ of die leiden tot een significante vermindering van de oppervlakte, kwaliteit of samenhang van die gebieden.

Artikel 7.62 (ontwikkelen prioritaire nieuwe natuur)

Voor zover een omgevingsplan van toepassing is op prioritaire nieuwe natuur⁷ als bedoeld in artikel 2.11, tweede lid, onder b, bevat het omgevingsplan alleen functies die de natuurfunctie rechtstreeks mogelijk maken.

Artikel 7.63 (ontwikkelen Buitenland van Rhoon)

Voor zover een omgevingsplan van toepassing is op het Buitenland van Rhoon, bedoeld in artikel 2.11, tweede lid, onder c, ~~bevat het omgevingsplan regels die is in aanvulling op artikel 7.61 artikel 5.144 van het Besluit kwaliteit van toepassing zodat het omgevingsplan toe laat:~~

a. hoogwaardige akkernatuur en ~~{openlucht}~~recreatie ~~mogelijk maken~~ met ruimte voor extensieve agrarische bedrijvigheid, voor zover deze bijdraagt aan hoogwaardige akkernatuur en ~~{openlucht}~~recreatie²;

b. ~~en m~~het behoud van landschappelijke elementen en cultureel erfgoed² en

c. ~~ook~~leidingen voor telecommunicatie of het transport van gassen, vloeistoffen of elektriciteit.

§ 7.3.17 Werelderfgoed

Artikel 7.64 (aanwijzing en geometrische begrenzing van werelderfgoed)

1.

Werelderfgoed Hollandse Waterlinies is de locatie bekend als de vroegere verdedigingslinies van Holland en bestaat onder andere uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die van Muiden naar Woudrichem loopt en eindigt bij Werkendam en die is gelegen op het grondgebied van de provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant als bedoeld in artikel 7.3, derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, en waarvan de geometrische begrenzing van het Zuid-Hollandse deel is vastgelegd in bijlage II.

2.

Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes, onderverdeeld in Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes Kernzone 1, Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes Kernzone 2 en Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes Bufferzone, is de locatie bekend als een serie van archeologische monumenten van de vroegere Romeinse rijksgrens, die van Katwijk aan Zee tot in Remagen over de grens met Duitsland loopt over het grondgebied van de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland en de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts als bedoeld in artikel 7.3, vierde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving en waarvan de geometrische begrenzing van het Zuid-Hollandse deel is vastgelegd in bijlage II.

Artikel 7.65 (kernkwaliteiten werelderfgoed)

In aanvulling op artikel 7.4, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving zijn kernkwaliteiten van de werelderfgoederen Nieuwe Hollandse Waterlinie en Neder-Germaanse Limes de in het belang van het behoud van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed in bijlage IX, onder E beschreven essentiële kenmerken van het aanwezige landschap en cultureel erfgoed.

Artikel 7.66 (geen aantasting kernkwaliteiten werelderfgoederen)

Voor zover een omgevingsplan van toepassing is op de werelderfgoederen Hollandse Waterlinies of Neder-Germaanse Limes, laat het omgevingsplan geen activiteiten toe die de kernkwaliteiten, bedoeld in artikel 7.65, aantasten.

Artikel 7.67 (aanwijzing en geometrische begrenzing van gebieden binnen de Neder-Germaanse Limes)

1.

Het gebied Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes kernzone 1, is de locatie waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

2.

Het gebied Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes kernzone 2, is de locatie waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

3.

Het gebied Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes bufferzone, is de locatie waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

4.

Het gebied Neder-Germaanse Limes verwachtingszone, is de locatie waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

Artikel 7.67a (motivering behoud en versterking kernkwaliteiten)

Een motivering van een omgevingsplan voor een locatie binnen Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes kernzone 1, Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes kernzone 2, Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes bufferzone en Werelderfgoed Hollandse waterlinies bevat:

a. een beschrijving van de wijze waarop de kernkwaliteiten van het werelderfgoed worden behouden of versterkt; en

b. een beschrijving van de wijze waarop de cultuurhistorische waarde wordt behouden of versterkt.

Artikel 7.68 (bescherming archeologische waarden binnen de Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes kernzone 2)

1.

Een omgevingsplan voor Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes kernzone 2, bevat regels die de bekende archeologische waarden beschermen.

2.

De regels, bedoeld in het eerste lid, voorzien in ieder geval in een verbod op activiteiten waarbij de grond dieper dan 30 cm onder het maaiveld wordt geroerd, tenzij:

a. door archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden niet worden aangetast;

b. het activiteiten betreft die naar hun aard de archeologische waarden niet aantasten, of

c. de grond al eerder is geroerd.

3.

In afwijking van het tweede lid kan het omgevingsplan het behoud van de archeologische waarden 'ex situ' toelaten, als behoud 'in situ' niet mogelijk blijkt en andere zwaarwegende belangen volgens het bevoegd gezag prevaleren.

Artikel 7.68a (bescherming archeologische waarden binnen de Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes bufferzone)

1.

Een omgevingsplan voor Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes bufferzone, bevat regels die de verwachte archeologische waarden beschermen.

2.

De regels, bedoeld in het eerste lid, voorzien in ieder geval in een verbod op activiteiten waarbij de grond voor een oppervlakte van meer dan 100 m² en dieper dan 30 cm onder het maaiveld wordt geroerd, tenzij:

a. door archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden niet worden aangetast;

b. het activiteiten betreft die naar hun aard de archeologische waarden niet aantasten, of

c. de grond al eerder is geroerd.

3.

In afwijking van het tweede lid kan het omgevingsplan het behoud van de archeologische waarden 'ex situ' toelaten, als behoud 'in situ' niet mogelijk blijkt en andere zwaarwegende belangen volgens het bevoegd gezag prevaleren.

Artikel 7.68b (bescherming archeologische waarden binnen de Neder-Germaanse Limes verwachtingszone)

1.

Een omgevingsplan voor Neder-Germaanse Limes verwachtingszone, bevat regels die de verwachte archeologische waarden beschermen.

2.

De regels, bedoeld in het eerste lid, voorzien in ieder geval de voorwaarde van archeologisch onderzoek bij activiteiten waarbij de grond voor een oppervlakte van meer dan 100 m² en dieper dan 30 cm onder het maaiveld wordt geroerd, en de voorwaarde dat gehandeld wordt in overeenstemming met de uitkomsten van dat onderzoek, tenzij:

a. het activiteiten betreft die naar hun aard de archeologische waarden niet aantasten, of

b. de grond al eerder is geroerd.

§ 7.3.18 Archeologie

Artikel 7.69 (aanwijzing en geometrische begrenzing gebieden met bekende archeologische waarden)

Gebieden met een hoge of zeer hoge bekende archeologische waarde, zijn de locaties waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

Artikel 7.70 (bescherming bekende archeologische waarden)

1.

Een omgevingsplan voor een gebied met een hoge of zeer hoge bekende archeologische waarde bevat regels die de bekende archeologische waarden beschermen.

2.

De regels, bedoeld in het eerste lid, voorzien in ieder geval in een verbod op activiteiten waarbij de grond voor een oppervlakte van meer dan 100 m² en dieper dan 30 cm onder het maaiveld wordt geroerd, tenzij:

a. door archeologisch onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden niet worden aangetast;

b. het activiteiten betreft die naar hun aard de archeologische waarden niet aantasten, of

c. de grond al eerder is geroerd.

3.

In afwijking van het tweede lid kan het omgevingsplan het behoud van de archeologische waarden 'ex situ', toelaten als behoud 'in situ' niet mogelijk blijkt en andere zwaarwegende belangen volgens het bevoegd gezag prevaleren.

§ 7.3.19 Traditionele windmolens

Artikel 7.71 (aanwijzing en geometrische begrenzing molenbiotopen)

1.

Molenbiotopen zijn de locaties rondom traditionele windmolens, waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

2.

Bijzondere molenbiotopen zijn de locaties binnen de molenbiotopen van incomplete, heropgebouwde of verplaatste traditionele windmolens, waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

Artikel 7.72 (bescherming molenbiotoop)

1.

Een omgevingsplan voor een molenbiotoop als bedoeld artikel 7.71, eerste en tweede lid, garandeert in voldoende mate de vrije windvang en het zicht op de molen en neemt de volgende waarden in acht:

a. binnen een straal van 100 m, gerekend vanuit het middelpunt van de molen, wordt geen bebouwing of beplanting toegelaten, hoger dan de onderste punt van de verticaal staande wieken;

b. binnen een straal van 100 tot 400 m, gerekend vanuit het middelpunt van de molen, gelden de volgende hoogtebeperkingen voor bebouwing en beplanting:

1° voor zover dit gebied is gelegen buiten bestaand stads- en dorpsgebied bedraagt de maximale hoogte niet meer dan 1/100ste van de afstand tussen bouwwerk en beplanting en het middelpunt van de molen, gerekend met de hoogtemaat van de onderste punt van de verticaal staande wieken;

2° voor zover dit gebied is gelegen binnen bestaand stads- en dorpsgebied bedraagt de maximale hoogte van bebouwing en beplanting niet meer dan 1/30ste van de afstand tussen bouwwerk en

beplanting en het middelpunt van de molen, gerekend met de hoogtemaat van de onderste punt van de verticaal staande wieken.

2.

In afwijking van het eerste lid, ~~onderdelen a en b~~, is bebouwing mogelijk ten behoeve van:

a. een ontwikkeling binnen een molenbiotop waarin vrije windvang en het zicht op de molen al zijn beperkt door bebouwing, zolang de vrije windvang en het zicht op de molen niet verder worden beperkt, of zeker is gesteld dat de belemmering van de windvang en het zicht op de molen door maatregelen elders in de molenbeschermingszone worden gecompenseerd; of

b. een ontwikkeling binnen een bijzondere molenbiotop als bedoeld in artikel 7.71, tweede lid, mits de molen en de molenbiotop op een goede manier ruimtelijk worden ingepast.

§ 7.3.20 Landgoederen en kastelen

Artikel 7.73 (aanwijzing en geometrische begrenzing landgoed- en kasteelbiotopen)

1.

Landgoedbiotopen zijn de locaties waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

2.

Kasteelbiotopen zijn de locaties waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

Artikel 7.74 (bescherming landgoed- en kasteelbiotop)

1.

Een omgevingsplan voor een landgoedbiotop of kasteelbiotop kan voorzien in een ruimtelijke ontwikkeling voor zover:

a. geen aantasting plaatsvindt van de waarden van de landgoedbiotop of kasteelbiotop; ~~of~~

b. de ontwikkeling is gericht op verbetering en versterking van de waarden van de landgoedbiotop of kasteelbiotop.

2.

Het omgevingsplan, bedoeld in het eerste lid, bevat een beeldkwaliteitsparagraaf, waarin het effect van deze ontwikkeling op de landgoedbiotop of kasteelbiotop wordt beschreven. Naast de analyse van de cultuurhistorische kwaliteiten en waarden van het landgoed of het kasteel gaat deze paragraaf in op de wijze waarop de kenmerken en waarden van de landgoedbiotop of kasteelbiotop beschermd of versterkt worden. Het gaat in ieder geval om de volgende kenmerken en waarden:

a. de buitenplaats, bestaande uit het hoofdhuis met bijgebouwen en het bijbehorende park of tuin, of het kasteel of kasteelterrein in de vorm van ruïne, muurrestanten, één of meer bijgebouwen, omgracht terrein, de functionele en visuele relaties tussen de verschillende onderdelen;

b. de basisstructuur waaraan het landgoed of de kasteellocatie bewust direct is gekoppeld: een weg, een waterloop, of beide of in geval van een buitenplaats ook indirect door zichtlijnen;

c. het blikveld: de vrije ruimte die nodig is om de historische buitenplaats of het kasteel in het landschap te herkennen.

Naast deze kenmerken en waarden kunnen er voor zowel de landgoedbiotoop als de kasteelbiotoop afzonderlijke kenmerken en waarden aan de orde zijn.

3.

Afwijking van het eerste lid is alleen mogelijk als sprake is van het noodzakelijk continueren van bouw- en gebruiksrechten uit het voorgaande omgevingsplan of als sprake is van een zwaarwegend algemeen belang en er geen reële andere mogelijkheid is. De motivering van het omgevingsplan bevat hierover een verantwoording.

§ 7.3.21 Energie

Artikel 7.75 (aanwijzing en geometrische begrenzing locaties windenergie)

Locaties voor windenergie zijn de locaties waarvan de geometrisch begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

Artikel 7.76 (windenergie)

1.

Een omgevingsplan laat windturbines alleen toe binnen de locaties voor windenergie.

2.

In het omgevingsplan kan de begrenzing van de in het eerste lid bedoelde locaties worden aangepast, waarbij rekening wordt gehouden met de lokale omstandigheden, ten behoeve van de ruimtelijke inpassing van de locatie in de omgeving, of ten behoeve van de uitbreiding van deze locatie mits de locatie een samenhangende eenheid vormt in het landschap. Daarbij geldt dat de locatie voor windenergie kan worden uitgebreid met een capaciteit van:

a. maximaal 5 MW; of

b. meer dan 5 MW in het geval gedeputeerde staten op grond van artikel 9c, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 van oordeel zijn dat het project met toepassing van artikel 5.55 van de Omgevingswet kan worden uitgevoerd door het bevoegde bestuursorgaan van de gemeente, en dat bevoegde bestuursorgaan daarmee heeft ingestemd.

3.

In afwijking van het eerste lid kan een omgevingsplan voor een gebied buiten het bestaand stads- en dorpsgebied kleine windturbines met een ashoogte tot 15 m toelaten en kan een omgevingsplan voor een gebied binnen het bestaand stads- en dorpsgebied of voor een locatie binnen het glastuinbouwgebied als, bedoeld in artikel 7.53, eerste lid, kleine en middelgrote windturbines met een ashoogte tot 45 m toelaten, voor zover dat passend is bij de lokale situatie.

4.

Een omgevingsplan dat een bouwactiviteit toelaat voor een windturbine en andere bouwwerken gericht op de opwekking van energie uit wind verzekert de sloop van de bouwwerken na het beëindigen van die opwekking.

Artikel 7.76a (zonnevelden)

1.

Dit artikel is van toepassing op een nieuw zonneveld buiten bestaand stads- en dorpsgebied.

2.

Voor zover een omgevingsplan van toepassing is op een nieuw zonneveld, laat het omgevingsplan dit alleen toe op de volgende locaties:

- a. agrarische bouwpercelen;
- b. locaties met een functie verkeersinfrastructuur of een locatie ten dienste daarvan;
- c. slibdepots, waterbassins, spaarbekkens, bergingsgebieden en voormalige stortplaatsen;
- d. glastuinbouwgebied mits er sprake is van meervoudig ruimtegebruik en aangetoond is dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de omvang en de bruikbaarheid van het glastuinbouwgebied;
- e. een locatie waar een stedelijke functie is toegedeeld, maar waar die functie nog niet is gerealiseerd;
- f. een windpark.

3.

In afwijking van het tweede lid kan een omgevingsplan in zoekgebieden voor zon uit Regionale Energie Strategieën die door ~~p~~ Provinciale ~~s~~ Staten zijn vastgesteld zonnenvelden toelaten mits het zoekgebied verder is uitgewerkt en regionaal is afgestemd.

4.

Het omgevingsplan dat voorziet in het toelaten van een nieuw zonneveld, ~~als~~ bedoeld in het tweede en derde lid, bevat, in aanvulling op paragraaf 7.3.7, een motivering over ~~z~~:

- a. de bijdrage die wordt geleverd aan het behouden en versterken van de biodiversiteit en een zorgvuldige landschappelijke inpassing;
- b. het combineren met andere relevante opgaven.

5.

Een omgevingsplan dat voorziet in het toelaten van een nieuw zonneveld, ~~als~~ bedoeld in het tweede en derde lid, verzekert:

- a. de realisatie en de instandhouding van inrichtingsmaatregelen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, landschappelijke inpassing en het behouden en versterken van de biodiversiteit;
- b. dat het zonneveld en de bijbehorende andere bouwwerken na afloop van de opwekking van energie worden gesloopt.

§ 7.3.22 Provinciale vaarwegen

Artikel 7.77 (vrijwaringszone provinciale vaarwegen)

1.

Een omgevingsplan voor een gebied binnen de vrijwaringszone provinciale vaarwegen, ~~als~~ bedoeld in artikel 2.7, ~~z~~ houdt rekening met het voorkomen van belemmeringen voor:

- a. de vlotte en veilige doorvaart van de scheepvaart in de breedte, hoogte en diepte;
- b. de zichtlijnen van de bemanning en de op het schip aanwezige navigatieapparatuur voor de scheepvaart;

- c. het contact van de scheepvaart met bedienings- en begeleidingsobjecten;
- d. de toegankelijkheid van de provinciale vaarweg voor hulpdiensten; en
- e. het uitvoeren van beheer en onderhoud aan de provinciale vaarweg.

2.

Voor de beoordeling of sprake is van belemmeringen als bedoeld in het eerste lid wordt advies gevraagd aan de vaarwegbeheerder.

3.

De breedte van de vrijwaringszone provinciale vaarweg, ~~bedoeld in het eerste lid~~, gemeten vanuit de oever, bedraagt:

- a. 10 ~~meter~~ aan weerszijden van een recht vaarwegvak;
- b. 15 ~~meter~~ in een buitenbocht;
- c. 25 ~~meter~~ in een binnenbocht.

§ 7.3.23 Recreatietoervaartnet

Artikel 7.78 (aanwijzing en geometrische begrenzing recreatioervaartnet)

Het recreatioervaartnet is de locatie waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

Artikel 7.79 (bescherming recreatioervaartnet)

Een omgevingsplan voor het recreatioervaartnet houdt rekening met het voorkomen van belemmeringen van de recreatieve bevaarbaarheid van de vaarweg en is zo mogelijk gericht op verbetering en versterking van de bevaarbaarheid of de recreatieve waarden van de vaarweg.

§ 7.3.23a Hoofd fietsnetwerk en lange afstands wandelpaden

Artikel 7.79a (aanwijzing en geometrische begrenzing hoofd fietsnetwerk en lange afstands wandelpaden)

1.

Het hoofd fietsnetwerk is de locatie waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

2.

Lange afstands wandelpaden zijn de locaties waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

Artikel 7.79b (behoud en verbetering hoofd fietsnetwerk en lange afstands wandelpaden)

Een omgevingsplan dat voorziet in een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling houdt rekening met het belang van de instandhouding en zo mogelijk de verbetering van het hoofd fietsnetwerk en de lange afstands wandelpaden.

§ 7.3.24 Beschermingszones drinkwatervoorziening (infrastructuur)

Artikel 7.80 (aanwijzing vitale infrastructuur openbare drinkwatervoorziening)

De vitale infrastructuur openbare drinkwatervoorziening zijn locaties waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II.

Artikel 7.81 (beschermingszone drinkwatervoorziening)

1.

Een omgevingsplan waarin een leiding, behorend tot de vitale infrastructuur openbare drinkwatervoorziening, bedoeld in artikel 7.80, aanwezig is, wijst een zone van minimaal ~~vijf~~5 meter aan weerszijden van de leiding aan als beschermingszone drinkwatervoorziening.

2.

Het omgevingsplan laat nieuwe ontwikkelingen binnen de beschermingszone drinkwatervoorziening slechts toe voor zover bij de verwezenlijking daarvan geen belemmeringen kunnen ontstaan voor het functioneren, het onderhoud en de veiligheid van de drinkwatervoorziening.

3.

Voor de beoordeling of sprake is van belemmeringen als bedoeld in het tweede lid, wordt tijdig advies gevraagd aan het drinkwaterbedrijf dat beheerder is van de leiding.

§ 7.3.25 Ontheffing en afwijken

Artikel 7.82 (ontheffingsbevoegdheid gedeputeerde staten)

Gedeputeerde staten kunnen op verzoek ontheffing verlenen van de regels in afdeling 7.3.

Artikel 7.83 (indieningsvereisten ontheffing)

Een verzoek om een ontheffing, wordt ingediend met gebruikmaking van het daarvoor door gedeputeerde staten vastgestelde e-formulier en gaat vergezeld van de daarin aangegeven bescheiden en bevat, als het verzoek is gedaan door het college van burgemeester en wethouders, een motivering dat het verzoek is gedaan in overeenstemming met de gemeenteraad.

Artikel 7.84 (motivering omgevingsplan)

De motivering van een omgevingsplan dat ook wordt gebaseerd op een verleende ontheffing, bevat een afschrift van de beschikking van die ontheffing en de in artikel 7.83 bedoelde bescheiden.

Artikel 7.85 (intrekking ontheffing)

Gedeputeerde staten kunnen een ontheffing geheel of gedeeltelijk intrekken als binnen twee jaar na verlening van de ontheffing, geen omgevingsplan is vastgesteld met gebruikmaking van die ontheffing.

Artikel 7.86 (afwijkingsmogelijkheid - balansregeling)

Een omgevingsplan kan voorzien in activiteiten waarbij in relatief beperkte mate wordt afgeweken van de bepalingen in afdeling 7.3 van deze verordening, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de doelen van deze bepalingen.

Afdeling 7.4 Waterschapsverordening

§ 7.4.1 Waterkeringen

Artikel 7.87 (profiel van vrije ruimte)

In een waterschapsverordening wordt het profiel van vrije ruimte voor een toekomstige versterking of uitbreiding van een waterkering, die in beheer is bij het waterschap, aangewezen en geometrisch begrensd.

§ 7.4.2 Grondwaterkwaliteit

Artikel 7.88 (beoordelingsregels activiteit met gevolgen voor een waterlichaam)

1.

Dit artikel is van toepassing op een waterschapsverordening die bepaalt dat het verboden is zonder omgevingsvergunning een activiteit te verrichten die gevolgen kan hebben voor een krw-oppervlaktewaterlichaam of een grondwaterlichaam.

2.

Een waterschapsverordening bepaalt dat het verlenen van de omgevingsvergunning er in ieder geval niet toe mag leiden dat:

a. de doelstelling van ombuiging van significante en aanhoudend stijgende trends als bedoeld in artikel 4.17 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, niet wordt bereikt; en

b. de doelstelling van het voorkomen van de achteruitgang en het streven naar verbetering van de kwaliteit van water bestemd voor menselijke consumptie, bedoeld in artikel 4.21 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, niet wordt bereikt.

Artikel 7.89 (voorschriften omgevingsvergunning activiteit met gevolgen voor een waterlichaam)

Een waterschapsverordening bepaalt dat aan de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit, bedoeld in artikel 7.88, eerste lid, voorschriften worden verbonden die een inbreng van verontreinigende stoffen naar het grondwater voorkomen of beperken.

Artikel 7.90 (beoordelingsregels omgevingsvergunning wateronttrekkingsactiviteit)

1.

Dit artikel is van toepassing op een waterschapsverordening die bepaalt dat het verboden is zonder omgevingsvergunning de volgende wateronttrekkingsactiviteiten te verrichten:

a. het onttrekken van grondwater door een daarvoor bestemde voorziening;

b. het in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bestemde voorziening.

2.

Een waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateronttrekkingsactiviteit als bedoeld in het eerste lid alleen wordt verleend als de activiteit verenigbaar is met de dragende functie van het watersysteem.

3.

Een waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateronttrekkingsactiviteit als bedoeld in het eerste lid, onder b, alleen wordt verleend als, in het in de bodem te brengen water, stoffen voorkomen:

a. in lagere concentraties dan in bijlage XIX, onder A, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, voor die stoffen is aangegeven; of

b. als bedoeld in bijlage XIX, onder B, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, als die stoffen niet zijn aangegeven in bijlage XIX, onder A, van dat besluit, en die stoffen in zulke geringe hoeveelheden en concentraties aanwezig zijn dat gevaar voor verslechtering van de kwaliteit van het grondwater is uitgesloten.

4.

Een waterschapsverordening kan, in afwijking van het derde lid, bepalen dat de omgevingsvergunning kan worden verleend en kan voor één of meer stoffen een hogere concentratie als bedoeld in dat onderdeel toestaan voor een in de omgevingsvergunning aan te geven periode, als:

a. de bodemgesteldheid of de bodemsoort zodanig is dat geen gevaar bestaat voor verontreiniging van het grondwater, als water in de bodem wordt gebracht waarin die stoffen voorkomen in hogere concentraties; of

b. aan de omgevingsvergunning voorschriften worden verbonden die het gevaar voor verontreiniging van het grondwater, dat ontstaat door het in de bodem brengen van water waarin die stoffen voorkomen in die hogere concentraties, opheffen.

§ 7.4.3 Wateronttrekkingsactiviteit

Artikel 7.93 (wateronttrekkingsactiviteit in grondwaterbeschermingsgebied)

De waterschapsverordening bepaalt dat het in grondwaterbeschermingsgebieden als, bedoeld in artikel 2.2 verboden is om zonder omgevingsvergunning een permanente wateronttrekkingsactiviteit, inhoudende het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening of het in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening, te verrichten voor zover het gaat om andere dan de in artikel 16.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving aangewezen gevallen.

Artikel 7.94 (vergunningvrije wateronttrekkingsactiviteit)

1.

Dit artikel is van toepassing op een waterschapsverordening die bepaalt dat voor een wateronttrekkingsactiviteit, inhoudende het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening of het in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening, geen omgevingsvergunning is vereist.

2.

De waterschapsverordening bevat voor wateronttrekkingsactiviteiten als, bedoeld in het eerste lid, met een omvang van meer dan 12.000 m³ per jaar en tijdelijke wateronttrekkingsactiviteiten met een omvang van in totaal meer dan 12.000 m³ regels inhoudende:

a. een verplichting tot het verstrekken van gegevens en bescheiden voor aanvang van de wateronttrekkingsactiviteit bij het waterschapsbestuur;

b. een meetverplichting van de onttrokken hoeveelheid grondwater en geïnfiltreerde water;

c. een meetverplichting van de kwaliteit van het geïnfiltreerde water;

d. een opgaveplicht van de in een kalenderjaar gemeten hoeveelheden onttrokken grondwater, geïnfiltreerde water en de kwaliteit van het geïnfiltreerde water;

e. voorschriften over de gegevens en bescheiden die voor het bepaalde onder ~~letter~~ a tot en met d ~~van dit lid~~ verstrekt moeten worden.

3.

Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op een permanente wateronttrekkingsactiviteit met een omvang van minder dan 12.000 m³ per jaar die voor andere doeleinden dan genoemd in artikel 16.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving wordt verricht in een grondwaterbeschermingsgebied.

Afdeling 7.5 Omgevingsvergunningen

§ 7.5.1 Algemeen

Artikel 7.95 (oogmerk beoordeling aanvraag omgevingsvergunning)

1.

Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een vergunningplichtige activiteit die is aangewezen in een afdeling van hoofdstuk 3, wordt die omgevingsvergunning alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met de in die afdeling van hoofdstuk 3 genoemde oogmerken.

2.

Een omgevingsvergunning wordt niet geweigerd als door het stellen van voorschriften het te beschermen belang gelijkwaardig kan worden gediend.

Artikel 7.96 (bevoegdheid tot wijziging voorschriften en intrekking omgevingsvergunning)

1.

Gedeputeerde staten kunnen de voorschriften van een omgevingsvergunning wijzigen of een omgevingsvergunning intrekken op de in deze afdeling aangegeven gronden waarop die omgevingsvergunning had kunnen worden geweigerd.

2.

Gedeputeerde staten geven alleen toepassing aan de intrekkingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, als niet kan worden volstaan met wijziging van de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften.

§ 7.5.2 Omgevingsvergunning stiltegebiedactiviteit

Artikel 7.97 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is van toepassing op een vergunningplichtige stiltegebiedactiviteit die is aangewezen in artikel 3.16.

Artikel 7.98 (beoordelingsregels stiltegebiedactiviteit)

Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een stiltegebiedactiviteit, wordt de omgevingsvergunning alleen verleend:

a. in een individueel geval; en

b. als het belang van het voorkomen en beperken van geluidbelasting niet onevenredig wordt geschaad.

§ 7.5.3 Omgevingsvergunning milieubelastende activiteit in grondwaterbeschermingsgebieden

Artikel 7.99 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is van toepassing op een vergunningplichtige milieubelastende activiteit in grondwaterbeschermingsgebieden die is aangewezen in afdeling 3.3.

Artikel 7.100 (beoordelingsregels milieubelastende activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden)

1.

Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in afdeling 3.3, zijn op de beoordeling van de aanvraag de artikelen 8.9, 8.10 en ~~artikel~~ 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving van overeenkomstige toepassing.

2.

Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in afdeling 3.3, wordt de omgevingsvergunning alleen verleend als wordt voldaan aan de volgende criteria:

- a. er vindt geen achteruitgang van de kwaliteit van de bodem en het zich daarin bevindende grondwater plaats;
- b. er is rekening gehouden met de kwetsbaarheid van dit gebied en er is zekerheid verkregen dat het verlenen, ook gelet op daarbij te stellen voorschriften, niet strijdig is met de belangen, bedoeld in artikel 3.19.
- c. het nut en de noodzaak van de milieubelastende activiteit zijn voldoende aangetoond en er zijn geen redelijke alternatieven voorhanden.

§ 7.5.4 Omgevingsvergunning activiteit in verband met verontreiniging van het grondwater

Artikel 7.101 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is van toepassing op een vergunningplichtige grondwatersanering die is aangewezen in artikel 3.134.

Artikel 7.102 (beoordelingsregels grondwatersanering met gevolgen voor een waterlichaam)

1.

Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een grondwatersanering die gevolgen kan hebben voor een krw-oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam wordt de omgevingsvergunning alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.

2.

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt rekening gehouden met de waterbeheerprogramma's, de regionale waterprogramma's, de stroomgebiedsbeheerplannen, de overstromingsrisicobeheerplannen en het nationale waterprogramma, die betrekking hebben of dat betrekking heeft op het betreffende krw-oppervlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam.

3.

Het verlenen van de omgevingsvergunning mag er in ieder geval niet toe leiden dat:

- a. niet wordt voldaan aan de omgevingswaarden, bedoeld in de artikelen 2.10, eerste lid, 2.11, eerste lid, 2.13, eerste lid, 2.14, eerste lid, en 2.15, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, in voorkomend geval in samenhang met de termijn, bedoeld in artikel 2.18, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving;

b. een goed ecologisch potentieel als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, niet wordt bereikt, in voorkomend geval in samenhang met de termijn, bedoeld in artikel 2.18, tweede lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving; en

c. een minder strenge doelstelling als bedoeld in artikel 2.17, tweede lid, aanhef en onder d, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, niet wordt bereikt.

4.

Het derde lid is niet van toepassing:

a. voor zover het gaat om de omgevingswaarde, bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, als het niet voldoen aan die omgevingswaarde wordt veroorzaakt door een buiten Nederland gelegen verontreinigingsbron en toepassing is gegeven aan artikel 2.17, derde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving; of

b. als het niet voldoen aan een omgevingswaarde of het niet bereiken van een goed ecologisch potentieel of een minder strenge doelstelling het gevolg is van:

1°. nieuwe veranderingen van de fysische kenmerken van een krw-oppervlaktewaterlichaam of wijzigingen in de stand van een grondwaterlichaam; en

2°. toepassing is gegeven aan artikel 2.17, vierde lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

5.

Het verlenen van de omgevingsvergunning mag er in ieder geval ook niet toe leiden dat de doelstelling van:

a. het voorkomen van achteruitgang van de chemische en ecologische toestand van krw-oppervlaktewaterlichamen en van de chemische toestand en kwantitatieve toestand van grondwaterlichamen, bedoeld in artikel 4.15, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, niet wordt bereikt;

b. het ombuigen van significante en aanhoudend stijgende trends, bedoeld in artikel 4.17, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving niet wordt bereikt; en

c. het voorkomen van achteruitgang en streven naar verbetering van de kwaliteit van water bestemd voor menselijke consumptie, bedoeld in artikel 4.21 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, niet wordt bereikt.

6.

In afwijking van het vijfde lid wordt een omgevingsvergunning verleend als:

a. de aanvraag betrekking heeft op de gevallen waarin het niet voorkomen van die achteruitgang het gevolg is van:

1°. nieuwe veranderingen van de fysische kenmerken van een krw-oppervlaktewaterlichaam;

2°. wijzigingen in de stand van grondwaterlichamen; of

3°. het niet voorkomen van achteruitgang van een zeer goede toestand van een krw-oppervlaktewaterlichaam naar een goede toestand het gevolg is van nieuwe duurzame activiteiten;

b. aan de voorwaarden van artikel 4, zevende, achtste en negende lid, van de kaderrichtlijn water is voldaan; en

c. de motivering voor het waterlichaam wordt opgenomen in het nationale waterprogramma, als het gaat om rijkswateren, of in het regionale waterprogramma, als het gaat om regionale wateren.

Artikel 7.102a (voorschriften activiteit met gevolgen voor een waterlichaam)

Aan een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 7.102, worden voorschriften verbonden die een inbreng van verontreinigende stoffen naar het grondwater voorkomen of beperken.

§ 7.5.5 Omgevingsvergunning ontgassen van binnenschepen

Artikel 7.103 (toepassingsbereik)

Deze paragraaf is van toepassing op een vergunningplichtige milieubelastende activiteit die is aangewezen in artikel 3.146.

Artikel 7.104 (beoordelingsregels milieubelastende activiteit ontgassen van binnenschepen)

Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 3.142 wordt de omgevingsvergunning niet verleend tenzij:

- a. er sprake is van een bijzondere omstandigheid voor een eenmalig geval;
- b. het belang van bescherming van het milieu en gezondheid niet onevenredig wordt geschaad.

§ 7.5.6 Omgevingsvergunning activiteit op of rond gesloten stortplaatsen

Artikel 7.105 (toepassingsbereik en oogmerk)

Deze paragraaf is van toepassing op een vergunningplichtige activiteit in, op, onder, boven of bij een plaats waar de in artikel 8.49 van de Wet milieubeheer bedoelde zorg voor een gesloten stortplaats wordt uitgevoerd, die is aangewezen in artikel 3.155, eerste lid.

Artikel 7.106 (beoordelingsregels over de activiteit in, op, onder, boven of bij een gesloten stortplaats)

Voor zover een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit in, op, onder, boven of bij een plaats waar de in artikel 8.49 van de Wet milieubeheer bedoelde zorg voor een gesloten stortplaats wordt uitgevoerd wordt de omgevingsvergunning alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met de belangen, genoemd in artikel 3.149 ~~genoemde belangen~~.

Artikel 7.107 (voorschriften over de activiteit in, op, onder, boven of bij een gesloten stortplaats)

Aan een omgevingsvergunning voor een activiteit in, op, onder, boven of bij een plaats waar de in artikel 8.49 van de Wet milieubeheer bedoelde zorg voor een gesloten stortplaats wordt uitgevoerd kunnen voorschriften worden verbonden over:

- a. de bereikbaarheid van de nazorgvoorzieningen;
- b. het voorkomen dat de werking van de nazorgvoorzieningen nadelig wordt beïnvloed;
- c. het voorkomen dat de uitvoering van de nazorg op een andere manier wordt belemmerd.

Afdeling 7.6 Projectbesluiten

Artikel 7.108 (instructieregels projectbesluit)

1.

Afdeling 7.3 is van overeenkomstige toepassing op een projectbesluit als bedoeld in artikel 5.44, vierde lid, van de Omgevingswet, dat wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur van een waterschap.

2.

In afwijking van het eerste lid is paragraaf 7.3.4 niet van toepassing op een projectbesluit dat wordt vastgesteld voor de aanleg, verlegging of versterking van een regionale waterkering.

Artikel 7.109 (instructieregels voor natuurnetwerk Nederland)

Er wordt geen projectbesluit door gedeputeerde staten vastgesteld voor het uitvoeren van een project binnen het natuurnetwerk Nederland dat nadelige gevolgen kan hebben voor de wezenlijke kenmerken en waarden van het natuurnetwerk, bedoeld in artikel 7.60, eerste lid, tenzij verzekerd is dat deze gevolgen tijdig worden gecompenseerd, zodanig dat de kwaliteit, oppervlakte en samenhang van het natuurnetwerk behouden blijven.

Artikel 7.110 (instructieregels voor werelderfgoed en erfgoed op de Voorlopige Lijst werelderfgoed)

Er wordt geen projectbesluit door gedeputeerde staten vastgesteld voor het uitvoeren van een project dat de kernkwaliteiten van de werelderfgoederen en erfgoederen op de Voorlopige Lijst werelderfgoed, bedoeld in artikel 7.4, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving en artikel 7.65, aantast.

Artikel 7.111 (onthefing instructieregels projectbesluit door waterschappen)

Gedeputeerde staten kunnen op verzoek van het dagelijks bestuur van een waterschap ontheffing verlenen van de regels in afdeling 7.3 voor het vaststellen van een projectbesluit als bedoeld in artikel 5.44, vierde lid, van de Omgevingswet.

HOOFDSTUK 8 FAUNABEHEERENHEID EN -PLANNEN

Afdeling 8.1 Faunabeheereenheid

Artikel 8.1 (Faunabeheereenheid Zuid-Holland)

1.

Er is één faunabeheereenheid, genaamd: Faunabeheereenheid Zuid-Holland.

2.

Het werkgebied van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland omvat de gehele provincie Zuid-Holland.

3.

De Faunabeheereenheid Zuid-Holland bevordert de uitvoering van passende en doeltreffende maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schade als bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, van het Omgevingsbesluit.

4.

De Faunabeheereenheid Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van de door haar vastgestelde faunabeheerplannen.

5.

De Faunabeheereenheid Zuid-Holland bevordert het naar behoren uitoefenen van de aan haar toegestane handelingen in het kader van populatiebeheer of in het kader van de bestrijding van schadeveroorzakende soorten.

6.

De faunabeheereenheid legt de door haar uit te voeren werkzaamheden vast in een werkplan voor minimaal drie en maximaal 6 jaren.

Artikel 8.2 (bestuurssamenstelling Faunabeheereenheid Zuid-Holland)

1.

In het bestuur van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland zit ten minste een vertegenwoordiger van hierna genoemde entiteiten, zijnde jachthouders of jachtaktehouders, werkzaam binnen het werkgebied van de faunabeheereenheid:

- a. agrariërs;
- b. particuliere grondeigenaren;
- c. terreinbeherende organisaties;
- d. vereniging van jachtaktehouders.

2.

Naast de vertegenwoordigers, bedoeld in het eerste lid, zit in het bestuur van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland een vertegenwoordiger van een of meer maatschappelijke organisaties die het doel behartigen van een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren in Zuid-Holland, waarbij deze vertegenwoordiger spreekt namens een gezamenlijke achterban van ten minste 2.500 leden of donateurs woonachtig in de provincie ~~Zuid-Holland~~.

3.

De voorzitter van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland is niet als bestuurslid of werknemer verbonden aan de organisaties, genoemd in het eerste of tweede lid ~~genoemde organisaties~~.

4.

De voorzitter van de faunabeheereenheid wordt benoemd door het bestuur van de faunabeheereenheid, op voordracht van gedeputeerde staten.

Artikel 8.3 (informatie en verantwoording)

1.

De Faunabeheereenheid Zuid-Holland informeert de achterban van alle organisaties, genoemd in artikel 8.2, eerste en tweede lid, ~~genoemde organisaties~~ over de uitvoering van haar werkzaamheden.

2.

Het jaarlijks verslag van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland, bedoeld in artikel 6.3, derde lid, van het Omgevingsbesluit, bevat in ieder geval de volgende gegevens:

- a. cijfermatige rapportages over de uitvoering van populatiebeheer, schadebestrijding en jacht, waarin opgenomen de aantallen gedode dieren, onderverdeeld naar diersoort, wildbeheereenheid en, voor zover van toepassing, Natura 2000-gebied;

b. kwantitatieve gegevens voor de populatie van iedere in het faunabeheerplan beschreven diersoort, waarbij wordt aangegeven op welke wijze deze gegevens zijn verzameld;

c. beschrijving van populatieontwikkelingen die een risico vormen voor de belangen, bedoeld in de artikelen 8.74j, eerste lid, onder b, ~~en artikel~~ 8.74k, eerste lid, onder b en ~~artikel~~ 8.74l, eerste lid, onder b, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, die ten grondslag kunnen worden gelegd aan een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit.

Artikel 8.4 (registratie gebruikers omgevingsvergunning)

De Faunabeheereenheid Zuid-Holland houdt een registratie bij van alle gebruikers van de aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland verleende omgevingsvergunningen. Deze registratie is altijd ten behoeve van toezicht of handhaving op verzoek inzichtelijk voor gedeputeerde staten.

Afdeling 8.2 Faunabeheerplan

Artikel 8.5 (toepassingsbereik)

Deze afdeling gaat over de faunabeheerplannen van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland.

Artikel 8.6 (algemene eisen aan faunabeheerplannen)

1.

Een faunabeheerplan bevat een kaart waarop de begrenzing van het werkingsgebied van het faunabeheerplan is aangegeven.

2.

Een faunabeheerplan beschrijft aan welke voorwaarden moet worden voldaan voordat de handelingen ter voorkoming of bestrijding van schade kunnen worden uitgevoerd die in de artikelen 3.186, 3.187 en 3.188 als vergunningvrij zijn aangewezen.

3.

Een faunabeheerplan geeft inzicht in het verband tussen de jacht, het beheer van populaties en het bestrijden van schadeveroorzakende soorten.

4.

Een faunabeheerplan beschrijft op welke wijze rekening wordt gehouden met de Natura 2000-gebieden en de door gedeputeerde staten aan te wijzen rustgebieden voor de trekgezanten.

5.

Bij het opstellen van een faunabeheerplan wordt een vertegenwoordiger vanuit de wetenschap betrokken.

6.

Een faunabeheerplan bevat op basis van gevalideerde gegevens en de daaruit voortvloeiende inzichten, een onderbouwing waaruit blijkt dat de staat van instandhouding niet significant negatief wordt beïnvloed door de uitvoering van het faunabeheerplan.

7.

Een faunabeheerplan beschrijft op welke wijze invulling is gegeven aan de escalatieladder: als eerste moeten diervriendelijke methodes worden toegepast om schade of risico's te voorkomen, pas als dat onvoldoende effect heeft wordt afschot toegestaan.

Artikel 8.7 (faunabeheerplan duurzaam beheer van populaties)

In aanvulling op artikel 8.6 bevat een faunabeheerplan over duurzaam beheerde populaties in ieder geval per diersoort:

- a. een beschrijving van het planmatige, gecoördineerde en duurzame beheer dat zal worden uitgevoerd;
- b. kwantitatieve gegevens over de aanwezigheid van de populatie in het betrokken gebied gedurende het jaar;
- c. een onderbouwing van de noodzaak van een duurzaam beheer, waaronder een onderbouwing van de schade aan de belangen, bedoeld in de artikelen 8.74j, tweede eerste lid, artikel 8.74k, tweede eerste lid en artikel 8.74l, tweede eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving in de periode voorafgaand aan het ter goedkeuring indienen van het faunabeheerplan;
- d. de gewenste stand, inclusief de onderbouwing daarvan;
- e. per gebied een beschrijving van de handelingen die in de periode voorafgaand aan het ter goedkeuring indienen van het faunabeheerplan zijn verricht om schade aan de belangen, bedoeld in onderdeel c ~~bedoelde belangen~~ te voorkomen, en voor zover die kwantitatieve gegevens redelijkerwijs kunnen worden verkregen, een beschrijving van de effectiviteit van die handelingen;
- f. een beschrijving van de locatie, periode, aard, omvang en noodzaak van de activiteiten die zullen worden verricht om de gewenste stand, bedoeld in onderdeel d, te bereiken; en
- g. voor damherten of reeën: een beschrijving van het natuurlijke voedselaanbod, de relatie tussen dit voedselaanbod en de grootte van de populatie, en de mogelijkheden van uitwisseling met aangrenzende terreinen.

Artikel 8.8 (faunabeheerplan schadebestrijding)

In aanvulling op artikel 8.6 bevat het faunabeheerplan over bestrijding van schadeveroorzakende dieren in ieder geval per diersoort:

- a. een beschrijving van de wijze van planmatige en gecoördineerde bestrijding, inclusief een onderbouwde inschatting van de verwachte effectiviteit van deze bestrijding, voor zover daarover gegevens beschikbaar zijn;
- b. kwantitatieve gegevens over de aanwezigheid van de populatie binnen de provincie ~~Zuid-Holland~~ gedurende het jaar;
- c. een beschrijving van de door deze diersoort veroorzaakte schade of risico's, in de periode voorafgaand aan het ter goedkeuring indienen van het faunabeheerplan;
- d. per gebied een beschrijving van de handelingen die in de periode voorafgaand aan het ter goedkeuring indienen van het faunabeheerplan, zijn verricht om schade als bedoeld in onderdeel c te voorkomen, en voor zover die kwantitatieve gegevens redelijkerwijs kunnen worden verkregen, een beschrijving van de effectiviteit van die handelingen;
- e. een beschrijving van de locatie, periode, aard, omvang en noodzaak van de bestrijding van schadeveroorzakende dieren;

f. een omschrijving van passende en doeltreffende preventieve maatregelen en de mate waarin deze maatregelen moeten worden ingezet voordat mag worden overgegaan tot schadebestrijding; en

g. voor zover daarover gegevens beschikbaar zijn, een onderbouwde inschatting van de verwachte effectiviteit van de bestrijding, bedoeld in onderdeel a.

Artikel 8.9 (faunabeheerplan uitoefening jacht)

In aanvulling op artikel 8.6 bevat het faunabeheerplan over de uitoefening van de jacht:

a. een beschrijving van de vormen van jacht die in Zuid-Holland worden beoefend;

b. kwantitatieve gegevens over de populatie van de diersoorten waarop wordt gejaagd, onderverdeeld per werkgebied van de onderscheiden wildbeheereenheden;

c. een overzicht van de gerealiseerde afschotgegevens per diersoort in de looptijd van het voorgaande faunabeheerplan, onderverdeeld per werkgebied van de onderscheiden wildbeheereenheden; en

d. een overzicht van de gerealiseerde schade per diersoort in de looptijd van het voorgaande faunabeheerplan, onderverdeeld per werkgebied van de te onderscheiden wildbeheereenheden.

Artikel 8.10 (geldigheidsduur faunabeheerplan)

Een faunabeheerplan heeft een geldigheidsduur van ten hoogste tien jaren.

Artikel 8.11 (afwijkingsbevoegdheid)

Gedeputeerde staten kunnen de bepalingen van afdeling 8.2 buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing, gelet op het belang van een doelgerichte of evenwichtige besluitvorming, naar hun oordeel tot onevenredig bezwarende gevolgen zou leiden.

Afdeling 8.3 Wildbeheereenheden

Artikel 8.12 (statuten en verplichtingen wildbeheereenheden)

1.

Het bestuur van een wildbeheereenheid bevordert dat haar leden handelen volgens de geldende wettelijke kaders, deze verordening, de verleende omgevingsvergunningen voor flora- en fauna-activiteiten, de weidelijkheid en het faunabeheerplan.

2.

De statuten van een wildbeheereenheid bevatten in ieder geval de bepaling dat het lidmaatschap van de wildbeheereenheid kan worden opgezegd wanneer het lid bij de uitoefening van de jacht, schadebestrijding of populatiebeheer niet handelt conform de faunabeheerplannen of vergunningen, dit ter beoordeling van het bestuur van de wildbeheereenheid, gehoord de faunabeheereenheid.

3.

De wildbeheereenheid stelt een geschillenregeling in over geschillen die voortvloeien uit opzegging van een lidmaatschap als bedoeld in het tweede lid.

4.

Het bestuur van een wildbeheereenheid informeert de leden van de wildbeheereenheid op adequate wijze over het faunabeheer en de schadebestrijding door de wildbeheereenheid.

5.

Het bestuur van een wildbeheereenheid bevordert voor haar leden een gecoördineerde uitvoering van de verplichting, bedoeld in artikel 6.3, vierde lid, van het Omgevingsbesluit.

Artikel 8.13 (omvang en begrenzing werkgebied wildbeheereenheid)

1.

De begrenzing van een wildbeheereenheid wordt door de ~~deze~~ wildbeheereenheid vastgesteld en aangegeven op een kaart.

2.

Het werkgebied van een wildbeheereenheid heeft een oppervlakte van ten minste 5.000 ~~hectare~~ha binnen de provincie ~~Zuid-Holland~~.

3.

Het werkgebied van een wildbeheereenheid strekt zich niet uit tot een gebied waarover zich de zorg van een andere wildbeheereenheid uitstrekt.

4.

Een wildbeheereenheid kan, in afstemming met andere betrokken wildbeheereenheden, de begrenzing van haar werkgebied wijzigen.

5.

De betrokken wildbeheereenheden informeren gedeputeerde staten schriftelijk als de begrenzing, bedoeld in het vierde lid, wordt gewijzigd.

Artikel 8.14 (verplicht lidmaatschap wildbeheereenheid)

1.

Op grond van artikel 8.2, vijfde lid, onder b, van de Omgevingswet worden geen uitzonderingen gemaakt op de wettelijke verplichting voor jachthouders aan wie een omgevingsvergunning voor een jachtgeweeractiviteit is verleend om zich te organiseren in een wildbeheereenheid.

2.

Alleen aan de volgende personen is het toegestaan om binnen het werkgebied van de wildbeheereenheid uitvoering te geven aan het faunabeheerplan:

a. de jachthouder in zijn jachtveld;

b. personen met schriftelijke toestemming van de jachthouder, mits de jachthouder lid is van de wildbeheereenheid;

c. leden van de wildbeheereenheid;

d. personen in het gezelschap van de personen, bedoeld in onder deel a, b of c ~~bedoelde personen~~.

3.

Het tweede lid geldt niet voor het bewerken van eieren en nesten door grondgebruikers.

HOOFDSTUK 9 SCHADE

Afdeling 9.1 Nadeelcompensatie

Artikel 9.1 (advisering nadeelcompensatie)

1.

Gedeputeerde staten wijzen één of meer onafhankelijke deskundigen aan belast met het adviseren over aanvragen voor nadeelcompensatie.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing als gedeputeerde staten van oordeel zijn dat:

a. de aanvraag zonder meer zal worden afgewezen;

b. de aanvraag buiten behandeling zal worden gesteld;

c. het een soortgelijke aanvraag betreft waarvoor al eerder een advies als bedoeld in het eerste lid is gegeven en waardoor hernieuwde advisering overbodig is.

HOOFDSTUK 10 PROCEDURES

Afdeling 10.1 Programma's

Artikel 10.1 (voortgangsrapportage uitvoering waterbeheerprogramma)

1.

Het waterschapsbestuur rapporteert ten minste eenmaal per jaar aan gedeputeerde staten over de voortgang van de uitvoering van het waterbeheerprogramma, de mate waarin de gestelde doelen worden bereikt, de redenen van eventuele afwijkingen en de als gevolg daarvan voorgestelde maatregelen.

2.

Met betrekking tot de vorm en inhoud van de rapportage over de voortgang, ~~bedoeld in het eerste lid,~~ zijn de regels in bijlage X, onder A, van toepassing.

Afdeling 10.2 Omgevingsvergunning: betrokkenheid

Artikel 10.2 (advies omgevingsvergunning activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden)

In het geval van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit in een grondwaterbeschermingsgebied als bedoeld in afdeling 3.3, stellen gedeputeerde staten in de gelegenheid om advies uit te brengen naar aanleiding van die aanvraag:

a. het waterschapsbestuur;

b. burgemeester en wethouders; en

c. het drinkwaterbedrijf.

Afdeling 10.3 Projectbesluiten

Artikel 10.3 (projectbesluit van waterschappen)

Een aan gedeputeerde staten ter goedkeuring toegezonden projectbesluit als bedoeld in artikel 5.46, tweede lid, van de Omgevingswet dat betrekking heeft op een primaire waterkering die onderdeel uitmaakt van een dijktraject die bovendien is gelegen op het grondgebied van een andere provincie, wordt door het waterschapsbestuur ook ter kennisneming toegezonden aan gedeputeerde staten van die andere provincie.

Afdeling 10.4 Verstrekken en beschikbaar stellen van gegevens

Artikel 10.4 (verstrekken gegevens wateronttrekkingsactiviteit)

1.

Het waterschapsbestuur verstrekt aan gedeputeerde staten ten behoeve van het grondwaterregister:

- a. een overzicht van de vergunningen en gegevens en bescheiden op basis waarvan de wateronttrekkingsactiviteit, inhoudende het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening of het in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening, plaatsvindt.
- b. de gegevens die in het kader van de wateronttrekkingsactiviteit, inhoudende het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening of het in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening, door de houder van de omgevingsvergunning of door degene op wie een informatieplicht rust aan het waterschapsbestuur worden verstrekt.

2.

De opgave, bedoeld in het eerste lid, wordt uiterlijk 31 mei van elk jaar of, bij beëindiging van de onttrekking, binnen vier maanden na die beëindiging verstrekt.

3.

Op het verstrekken van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, zijn de regels in bijlage X, onder B, van toepassing.

Afdeling 10.5 Procedures schade door in het wild levende dieren

Artikel 10.5 (aanvraag tegemoetkoming)

1.

Een aanvraag om een tegemoetkoming faunaschade als bedoeld in artikel 15.53, eerste lid, van de Omgevingswet wordt langs elektronische weg bij BIJ12 ingediend op een daarvoor vastgesteld formulier met bijlagen.

2.

De aanvraag wordt ingediend uiterlijk binnen zeven werkdagen, nadat de aanvrager de schade heeft geconstateerd.

3.

Schade die niet binnen zeven werkdagen na constatering door de aanvrager ~~via het op het in het tweede lid vermelde~~ formulier met bijlagen, bedoeld in het eerste lid, bij BIJ12 is ingediend, komt niet voor een tegemoetkoming in aanmerking.

Artikel 10.6 (taxatie schade)

1.

De aanvrager zal het gewas, de teelt of de producten, waarop de aanvraag om tegemoetkoming betrekking heeft, niet eerder oogsten of op een andere manier van zijn bedrijf afvoeren, dan nadat de schade is getaxeerd door de taxateur die werkzaam is voor een door BIJ12 aangewezen taxatiebureau of een consulent faunazaken van BIJ12.

2.

Als de aanvrager opmerkingen over het formulier 'bevestiging taxatie grondgebruiker' kenbaar wil maken, zendt hij zijn reactie binnen acht werkdagen na ontvangst van het formulier per e-mail of per post naar BIJ12.

Afdeling 10.6 Aanvraag luchthavenbesluit of luchthavenregeling

Artikel 10.7 (aanvraag om een luchthavenbesluit of luchthavenregeling)

1.

Een luchthavenbesluit als bedoeld in artikel 8.43, eerste en tweede lid, van de Wet luchtvaart of luchthavenregeling als bedoeld in artikel 8.64, eerste lid, van de Wet luchtvaart, wordt ook op aanvraag genomen.

2.

De aanvraag om een luchthavenbesluit of luchthavenregeling wordt ingediend bij gedeputeerde staten.

3.

Bij de aanvraag om een luchthavenbesluit of luchthavenregeling worden de gegevens en bescheiden uit bijlage X, onder C, verstrekt.

HOOFDSTUK 11 ADVIESORGANEN

Artikel 11.1 (adviescommissie detailhandel)

Gedeputeerde staten stellen een adviescommissie detailhandel Zuid-Holland in die adviseert over omgevingsplannen van Zuid-Hollandse gemeenten of projectbesluiten van de provincie Zuid-Holland.

HOOFDSTUK 12 HANDHAVING EN UITVOERING

Afdeling 12.1 Handhaving

§ 12.1.1 Aanwijzing en bevoegdheid toezichthouders

Artikel 12.1 (toezicht en opsporing provinciale vaarwegen en provinciale wegen)

1.

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Scheepvaartverkeerswet en Wegenverkeerswet 1994 in deze verordening zijn de door gedeputeerde staten aangewezen personen belast.

2.

Met de opsporing van feiten, strafbaar gesteld bij of krachtens de Wet op de economische delicten, zijn, behalve de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde personen, de op grond van het eerste lid aangewezen personen belast, die in het bezit zijn van de buitengewone opsporingsbevoegdheid.

Artikel 12.2 (toezichthouders luchtvaart)

Met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Wet luchtvaart gegeven regels en voorschriften over de aan provinciale staten en gedeputeerde staten gegeven taken en bevoegdheden zijn de door gedeputeerde staten aangewezen toezichthouders belast.

Afdeling 12.2 Kwaliteit uitvoering en handhaving

Artikel 12.3 (doelen uitvoerings- en handhavingsstrategie)

De uitvoerings- en handhavingsstrategie, bedoeld in artikel 13.5, eerste lid, van het Omgevingsbesluit bevat doelen die betrekking hebben op:

- a. de dienstverlening;
- b. de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten;
- c. de financiën.

Artikel 12.4 (kwaliteitscriteria uitvoering en handhaving)

1.

In bijlage XI staan de kwaliteitscriteria voor de uitvoeringstaak en handhavingstaak.

2.

Op de uitvoeringstaak en handhavingstaak van de Omgevingswet en de Wet milieubeheer door omgevingsdiensten in opdracht van gedeputeerde staten zijn de ~~in het eerste lid bedoelde~~ kwaliteitscriteria van toepassing.

3.

Over de naleving van de kwaliteitscriteria, ~~bedoeld in het eerste lid,~~ doen gedeputeerde staten jaarlijks mededeling aan provinciale staten.

HOOFDSTUK 12a BEVOEGDHEDEN IN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

Afdeling 12a.1 Toevalsvondst van verontreiniging van het grondwater

Artikel 12a.1 (toepassingsbereik)

1.

Deze afdeling is van toepassing als naar het oordeel van gedeputeerde staten:

a. ten minste een redelijk vermoeden bestaat van een toevalsvondst van verontreiniging van het grondwater; en

b. onmiddellijk tijdelijke beschermingsmaatregelen, met inbegrip van onderzoek naar de aard en omvang van de risico's van de verontreiniging van grondwater, noodzakelijk zijn om onaanvaardbare risico's van verspreiding van de verontreiniging in of naar het grondwater te voorkomen of te beperken.

2.

Van onaanvaardbare risico's voor het grondwater is in ieder geval sprake wanneer uit de risicobeoordeling grondwaterkwaliteit, bedoeld in paragraaf 3.4.2, blijkt dat er sprake is van een significante grondwaterverontreiniging die direct aandacht behoeft als bedoeld in artikel 3.131, onder c.

3.

Tijdelijke beschermingsmaatregelen strekken niet tot het ongedaan maken van de aangetroffen verontreiniging in het grondwater.

4.

Deze afdeling is niet van toepassing als de verontreiniging van grondwater valt onder een toevalsvondst van verontreiniging op of in de bodem als bedoeld in afdeling 19.2a van de Omgevingswet en daarvoor de benodigde tijdelijke beschermingsmaatregelen worden getroffen.

Artikel 12a.2 (treffen van tijdelijke beschermingsmaatregelen)

1.

Gedeputeerde staten verplichten de eigenaar of erfpachter tot het onmiddellijk treffen van tijdelijke beschermingsmaatregelen om onaanvaardbare risico's voor het grondwater te voorkomen of te beperken, op de locatie waar de verontreiniging zich bevindt of waar de directe gevolgen van verspreiding van de verontreiniging, al dan niet indirect vanuit de bodem, naar het grondwater zich voordoen, voor zover die maatregelen redelijkerwijs van hem gevraagd kunnen worden.

2.

Gedeputeerde staten kunnen aanwijzingen geven over het treffen van tijdelijke beschermingsmaatregelen.

3.

Als de eigenaar of erfpachter niet of niet tijdig de vereiste tijdelijke beschermingsmaatregelen treft, kunnen gedeputeerde staten die maatregelen treffen of laten treffen.

Artikel 12a.3 (kostenverhaal getroffen maatregelen)

1.

Als gedeputeerde staten tijdelijke beschermingsmaatregelen treffen of laten treffen door derden, kunnen de kosten van die maatregelen op de eigenaar of erfpachter worden verhaald onverminderd artikel 13.3a van de Omgevingswet.

2.

De artikelen 5:10, tweede lid, en 5:25 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 13 MONITORING EN INFORMATIE

Afdeling 13.1 Monitoring omgevingswaarden en verslaglegging

§ 13.1.1 Veiligheid regionale waterkeringen

Artikel 13.1 (monitoring omgevingswaarden veiligheid regionale waterkeringen)

1.

Monitoring voor de omgevingswaarde, bedoeld in artikel 5.3, vindt plaats door bepaling van het waterkerend vermogen van een regionale waterkering in de actuele toestand door metingen, berekeningen en modellen volgens:

- a. een in bijlage XII, onder A, bepaalde methode en frequentie; of
- b. een door het waterschap, in overleg met gedeputeerde staten, te bepalen methode.

2.

Het waterschapsbestuur is belast met de uitvoering van de monitoring.

Artikel 13.2 (verslag veiligheid regionale waterkeringen)

1.

Het waterschapsbestuur stelt op het in bijlage XII, onder A, bepaalde tijdstip een verslag op over de algemene waterstaatkundige toestand van de regionale waterkering die bij het waterschap in beheer is en verstrekt dit verslag aan gedeputeerde staten.

2.

Het verslag bevat:

- a. de resultaten van de monitoring voor de omgevingswaarden, bedoeld in artikel 5.3;
- b. een beoordeling van de resultaten van monitoring en de toetsing of aan deze omgevingswaarden wordt voldaan in het licht van de methode en frequentie in bijlage XII, onder A; en
- c. als uit de beoordeling van de resultaten van de monitoring blijkt dat niet wordt voldaan of zal worden voldaan aan de omgevingswaarden voor de veiligheid van regionale waterkeringen ~~ook~~ een omschrijving van de maatregelen die op een daarbij aangegeven termijn nodig worden geacht.

§ 13.1.2 Kans op overstroming regionale wateren

Artikel 13.3 (monitoring omgevingswaarden kans op overstroming regionale wateren)

1.

Monitoring voor de omgevingswaarden, bedoeld in de artikelen 5.8 en 5.9, vindt plaats door bepaling van de bergings- en afvoercapaciteit van de regionale wateren in de actuele stand door metingen, berekeningen en modellen volgens:

- a. een in bijlage XII, onder B.1, bepaalde methode en frequentie; of
- b. een door het waterschapsbestuur, in overleg met gedeputeerde staten, te bepalen methode.

2.

Het waterschapsbestuur is belast met de uitvoering van de monitoring.

Artikel 13.4 (verslag kans op overstroming regionale wateren)

1.

Het waterschapsbestuur stelt op het in bijlage XII, onder B.1, bepaalde tijdstip een verslag op over de algemene waterstaatkundige toestand van de bergings- en afvoercapaciteit van de regionale wateren die bij het waterschap in beheer zijn en verstrekt dit verslag aan gedeputeerde staten.

2.

Het verslag bevat:

- a. de resultaten van de monitoring voor de omgevingswaarden, bedoeld in de artikelen 5.8 en 5.9;
- b. een beoordeling van de mate waarin aan deze omgevingswaarden is voldaan;
- c. als de beoordeling daarvoor aanleiding geeft, ook een omschrijving van de maatregelen die op een daarbij aan te geven termijn nodig worden geacht.

3.

Bij de beoordeling of wordt voldaan aan de omgevingswaarden, bedoeld in de artikelen 5.8 en 5.9, kan een gedeelte van de totale oppervlakte van het gebied waarvoor de omgevingswaarde geldt overeenkomstig de percentages, genoemd in bijlage XII, onder C, buiten beschouwing worden gelaten.

4.

In afwijking van het derde lid, gelden voor de gebieden met afwijkende maaiveldcriteria, waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage II, de maaiveldcriteria zoals die daar zijn aangegeven.

Afdeling 13.2 Gegevensbeheer

Artikel 13.5 (grondwaterregister)

1.

Gedeputeerde staten houden een register bij waarin wateronttrekkingsactiviteiten, inhoudende het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening of het in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening, worden opgenomen.

2.

In het grondwaterregister worden de gegevens, bedoeld in artikel 10.4, opgenomen die in het kader van een wateronttrekkingsactiviteit als bedoeld in het eerste lid aan gedeputeerde staten worden verstrekt.

3.

In het grondwaterregister worden de gegevens opgenomen die in het kader van de wateronttrekkingsactiviteit, bedoeld in artikel 16.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, door de houder van de omgevingsvergunning aan gedeputeerde staten worden verstrekt.

4.

Een niet in het grondwaterregister opgenomen wateronttrekkingsactiviteit, inhoudende het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening of het in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening, wordt ambtshalve door gedeputeerde staten in het grondwaterregister opgenomen. De datum van de ambtshalve inschrijving is de aanvangsdatum van de wateronttrekkingsactiviteit.

5.

Met het toezicht op de naleving van dit artikel zijn de door gedeputeerde staten aangewezen toezichthouders belast.

HOOFDSTUK 14 OVERGANGSRECHT

Artikel 14.1 (toestemming faunabeheereenheid op grond van artikel 3.17, derde lid Wet natuurbescherming)

Artikel 4.13 van de Invoeringswet Omgevingswet is van overeenkomstige toepassing op een schriftelijke en gedagtekende toestemming die, voordat deze verordening in werking is getreden, door de faunabeheereenheid is verleend op grond van artikel 3.17, derde lid, van de Wet natuurbescherming.

HOOFDSTUK 15 OVERIGE EN SLOTBEPALINGEN

Afdeling 15.1 Overige bepalingen

Artikel 15.1 (intrekken Omgevingsverordening Zuid-Holland en Provinciale milieuverordening)

1.

De Omgevingsverordening Zuid-Holland wordt ingetrokken.

2.

De Provinciale milieuverordening Zuid-Holland wordt ingetrokken.

3.

Als de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland is ingetrokken voor het tijdstip dat de Omgevingswet in werking treedt, dan wordt de verordening ingetrokken die de Provinciale milieuverordening Zuid-Holland heeft ingetrokken.

Artikel 15.2 (omhangbepaling)

Na de inwerkingtreding van deze verordening berusten:

- a. het Reglement adviescommissie detailhandel Zuid-Holland ook op artikel 11.1;
- b. de aanwijzing door gedeputeerde staten van personen als toezichthouder infrastructuur ook op artikel 12.1;
- c. de aanwijzing door gedeputeerde staten van personen als toezichthouders luchtvaart ook op artikel 12.2.

Artikel 15.3 (omhangbepaling nadere regels)

Na de inwerkingtreding van deze verordening berusten alle nadere regels gesteld op grond van bepalingen die bij deze verordening vervallen of worden ingetrokken, voor zover niet specifiek bepaald in deze verordening, op deze verordening.

Afdeling 15.2 Slotbepalingen

Artikel 15.4 (inwerkingtreding)

Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt, of op een bij besluit van gedeputeerde staten te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 15.5 (citeertitel)

Deze verordening wordt aangehaald als: Zuid-Hollandse Omgevingsverordening.

BIJLAGE I BEGRIPPEN

Voor de toepassing van deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt, tenzij anders bepaald verstaan onder:

aandachtsgebied: brandaandachtsgebied, explosieaandachtsgebied of gifwolkaandachtsgebied;

aandachtsgebied met verhoogd groepsrisico: aandachtsgebied waar op basis van een kwantitatieve benadering van het groepsrisico berekend is of op basis van een kwalitatieve benadering aannemelijk is dat het berekende groepsrisico de oriëntatiewaarde overschrijdt;

achtergrondwaarden: waarden als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit;

ADN: Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (Trb. 2001, 67);

adviescommissie detailhandel Zuid-Holland: onafhankelijk adviesorgaan waarvan het reglement door gedeputeerde staten is vastgesteld bij besluit van 26 mei 2015 en dat de gemeentelijke onderbouwing van een nieuwe detailhandelsontwikkeling op kwantitatieve en kwalitatieve behoefte en de ruimtelijke effecten van de ontwikkeling, zoals woon- en leefklimaat, objectief valideert;

afhaalpunt voor niet-dagelijkse artikelen: ruimte ten behoeve van de levering en retournering van vooraf elders bestelde artikelen, niet zijnde levensmiddelen of middelen voor de persoonlijke verzorging, zonder het tonen van artikelen in een showroom, etalage of op een andere manier;

agrarisch bedrijf: bedrijf dat gericht is op het voortbrengen van producten door het telen van gewassen, houtteelt daaronder begrepen, of het houden van dieren;

agrarisch bouwperceel: aaneengesloten terrein waarbinnen bedrijfsgebouwen, bijgebouwen, een bedrijfswoning met bijbehorend erf en tuin, andere bouwwerken zoals hooibergen, voersilo's, kuilvoerplaten, biomassavergistingsinstallaties, mestopslag, erfverharding, parkeervoorzieningen en erfbeplanting zijn geconcentreerd;

akkerbouwbedrijf: bedrijf dat alleen of overwegend is gericht op het telen van akkerbouwgewassen in de open grond;

anorganische meststoffen: meststoffen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder h, van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet;

badseizoen: badseizoen als bedoeld in artikel 3.4 van het Besluit kwaliteit leefomgeving;

baggerspecie: baggerspecie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit;

bebouwde kom: gebied van een gemeente zoals bedoeld bij of krachtens artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994;

bebouwing: één of meerdere gebouwen of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

bedrijventerrein: terrein dat bestemd en geschikt is voor gebruik door handel, nijverheid, commerciële en niet- commerciële dienstverlening en industrie;

~~**beheer van de weg:** de publiekrechtelijke zeggenschap over en de verantwoordelijkheid voor de weg met inbegrip van de plicht tot onderhoud en de bevoegdheid tot het treffen van maatregelen en het al dan niet toestaan van handelingen van derden of gedogen van situaties die van invloed zijn op de toestand of het gebruik van de weg;~~

berekende groepsrisico: groepsrisico zoals berekend door het rekenpakket Safeti-NL, RBM II of CAROLA volgens het Rekenvoorschrift Omgevingsveiligheid, genoemd in de Omgevingsregeling, waarbij de resultaten worden weergegeven in een grafiek met op de horizontale as het aantal slachtoffers en op de verticale as de cumulatieve kansen van incidenten waarbij die aantallen slachtoffers kunnen vallen;

bestaand stads- en dorpsgebied: stedelijk gebied als bedoeld in bijlage 1, onder A van het Besluit kwaliteit leefomgeving;

betalbare woningbouw: huurwoningen met een huur tot aan 1000 euro per maand (prijspeil 2022) en koopwoningen tot een maximumgrens van 355.00 euro;

BIJ12: uitvoeringsorganisatie voor de samenwerkende provincies;

binnenschip: schip als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Binnenvaartwet;

bodembedreigende stof: stof die de bodem kan verontreinigen en stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels die de bodem kunnen verontreinigen;

bollenteeltbedrijf: bedrijf dat is gericht op de teelt van bloembollen, bolbloemen en knolgewassen, de teelt van snijbloemen en laagblijvende eenjarige en vaste bloeiende tuinplanten, de teelt van vollegrondstuinbouwproducten als eenjarige wisselteelt, niet zijnde boom- en sierteelt en fruitteelt, zo nodig met het gebruik van ondersteunend glas;

bouwmarkt: detailhandelsvestiging waarvan het hoofdassortiment bestaat uit bouwmaterialen, evenals materialen die voor het verrichten van bouw- en verbouwwerkzaamheden nodig zijn;

bronaanpak: het saneren van de bodem overeenkomstig paragraaf 4.121 van het Besluit activiteiten leefomgeving in samenhang met de maatwerkregels, bedoeld in paragraaf 7.3.5.2, in verband met de aanwezigheid van een mobiele verontreiniging in de vaste bodem, die zich zowel in de onverzadigde als de verzadigde zone kan bevinden, met als oogmerk een inbreng van de verontreinigende stof vanuit de bodem naar het grondwater te voorkomen of beperken;

carcinogeen: de eigenschappen beschreven in 3.6.1.1 van deel 3, bijlage I, EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;

compensatiewoning: woning op grond van de Ruimte-voor-Ruimteregeling genoemd op blz. 55 van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek 2016 die met de volgende identificatienummers is gepubliceerd:

- NL.IMRO.0537.svISG2016-va01 (gemeente Katwijk);
- NL.IMRO.0534.visielSG2016-VA01 (gemeente Hillegom);
- NL.IMRO.1525.ISG2016-0003 (gemeente Teylingen);
- NL.IMRO.0553.ISG2016-VA01 (gemeente Lisse);
- NL.IMRO.0575.SVISG2016-VA01 (gemeente Noordwijk);
- NL.IMRO.0576.ISG2016-0003 (gemeente Noordwijkerhout);

detailhandel: bedrijfsmatig te koop aanbieden, uitstallen ten verkoop, verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

detailhandel in volumineuze goederen: detailhandel waarbij het hoofdassortiment bestaat uit omvangrijke goederen waarvoor een grote uitstallingsruimte nodig is, zoals auto's, boten en caravans;

dienstverlening: bedrijfsmatig verlenen van commerciële- en niet-commerciële diensten, waarbij het publiek rechtstreeks, al dan niet via een balie, te woord wordt gestaan en geholpen;

drijvend voorwerp: drijvend voorwerp als bedoeld in artikel 1.01, onder D, onderdeel 1^o, van het Binnenvaartpolitiereglement;

drinkwaterbedrijf: drinkwaterbedrijf als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drinkwaterwet;

duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren: geheel aan handelingen dat gericht is op het beïnvloeden van de omvang van die populatie en de demografie op dusdanige wijze wordt beïnvloed dat er ook op de lange termijn sprake blijft van een levensvatbare populatie die niet in het voortbestaan wordt bedreigd;

gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

geitenhouderij: bedrijf of een onderdeel daarvan waar geiten worden gehouden;

gemakswinkel: winkel voor kleine en snelle aankopen met een beperkt assortiment van dagelijkse of direct te gebruiken artikelen;

gemengd bollenteelt- en glastuinbouwbedrijf: bedrijf dat is gericht op de teelt van bloembollen, bolbloemen en knolgewassen, de teelt van snijbloemen en laagblijvende eenjarige en vaste bloeiende tuinplanten, de teelt van vollegrondstuinbouwproducten als eenjarige wisselteelt, niet zijnde boom- en sierteelt en fruitteelt, in zowel de volle grond als onder glas en dat ten minste 3.000 m² glas duurzaam in gebruik heeft;

glastuinbouwbedrijf: volwaardig en doelmatig bedrijf in overwegende mate gericht op het voortbrengen van producten en het leveren van diensten door het duurzaam en intensief kweken van assimilerende organismen onder invloed van licht, geheel of hoofdzakelijk overdekt; waarbij

onder kweken wordt verstaan veredeling, selectie, opkweek en verzorging, en waarbij onder licht wordt verstaan licht afkomstig uit natuurlijke of kunstmatige bron;

greenportwoning: woning (ook genoemd Offensiefwoning en landgoedachtige woning), waarvan in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek 2016 is aangegeven dat die in het buitengebied, buiten het bestaand stads- en dorpsgebied, kan komen. Het betreft greenportwoningen zoals genoemd op blz. 55 van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek 2016 die met de volgende identificatienummers is gepubliceerd:

- NL.IMRO.0537.svISG2016-va01 (gemeente Katwijk);
- NL.IMRO.0534.visielSG2016-VA01 (gemeente Hillegom);
- NL.IMRO.1525.ISG2016-0003 (gemeente Teylingen);
- NL.IMRO.0553.ISG2016-VA01 (gemeente Lisse);
- NL.IMRO.0575.SVISG2016-VA01 (gemeente Noordwijk);
- NL.IMRO.0576.ISG2016-0003 (gemeente Noordwijkerhout);

groepsrisico: de kans per jaar op het overlijden van een groep van tien of meer personen als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval veroorzaakt door een activiteit met gevaarlijke stoffen (zie ook artikel 5.15 [van het](#) Besluit kwaliteit leefomgeving);

grondwatergevoelig gebouw: grondwatergevoelig gebouw als bedoeld in artikel 7.27;

grondwatergevoelige locatie: grondwatergevoelige locatie als bedoeld in artikel 7.28;

grondwaterregister: grondwaterregister ~~zo~~als bedoeld in artikel 13.4b eerste lid, onder c van de Omgevingswet;

grote ruimtevrager: bedrijfsfuncties die zijn gehuisvest in een samenhangend gebouwencomplex op een bouwwerkperceel van 3 hectare of meer;

hoofdinfrastructuur: weg of spoorweg van nationaal belang, met bijbehorende voorzieningen, en overige spoorwegen;

hoofdtak intensieve veehouderij: bedrijfs onderdeel intensieve veehouderij dat qua economische bedrijfsomvang als agrarische hoofdactiviteit kan worden aangemerkt;

houtgewas: bomen, heesters, struik-, veld- en tuingewassen en andere houtgewassen, de wortels inbegrepen;

intensieve veehouderij: bedrijf waar slacht-, leg-, of pelsdieren in gebouwen worden gehouden of gefokt, met uitzondering van bedrijven waar aan vrijwel alle dieren ten minste een aanmerkelijk deel van het jaar de mogelijkheid wordt geboden van vrije weidegang of vrije uitloop;

kantoor: gebouw of deel daarvan dat gebruikt wordt voor het bedrijfsmatig verrichten van administratieve werkzaamheden op financieel, ontwerptechnisch, juridisch, of ander daarmee gelijk te stellen gebied;

kas: bouwwerk van bijna alleen maar glas of ander lichtdoorlatend materiaal met een bouwhoogte van 1 m of meer voor de bedrijfsmatige teelt van gewassen;

kort verblijf: kortdurend en in ieder geval niet langer dan vijftien minuten, innemen van een ligplaats voor het in of uit laten stappen van passagiers, het laden of lossen van pleziervaartgerelateerde goederen of het te water laten van een pleziervaartuig;

kringloopwinkel: detailhandelsvestiging waarbij gebruikte huisraad, kleding, fietsen en overige kringloopgoederen om niet worden ingezameld en worden gerepareerd en verkocht;

kunstwerk: bruggen, viaducten, tunnels, duikers, sluizen en soortgelijke technische werken in spoorbouw, wegenbouw of waterbouw;

kwaliteitscriteria: in landelijke samenwerking tussen bevoegde gezagen ontwikkelde en beschikbaar gestelde actuele kwaliteitscriteria vergunningverlening, toezicht en handhaving inzake de beschikbaarheid en de deskundigheid van organisaties die met de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten zijn belast;

kwaliteitsklasse: indeling in een categorie voor de kwaliteit van de bodem, bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit;

kwaliteitsklasse wonen: kwaliteitsklasse wonen als bedoeld in artikel 4.2.1, onder b, [van de](#) Regeling bodemkwaliteit;

kwetsbaar gewas: onder 'landbouw' en 'vollegrondsgroenteteelt' beschreven teelten, met uitzondering van weide-, hooi- of graszaadpercelen waarvan het grasgewas minimaal zes maanden oud is en granen en graszaad in de periode waarin het gewas afrijpt;

ladingtank: ladingtank als bedoeld in artikel 1.2.1 [van het](#) ADN;

landbouw: akkerbouw, weidebouw, veehouderij, pluimveehouderij, tuinbouw – daaronder begrepen fruitteelt en het kweken van bomen, bloemen en bloembollen - en elke andere vorm van bodemcultuur hier te lande;

landgoed: ruimtelijk functionele eenheid bestaande uit bos, overige natuur en woonbebouwing, al dan niet in combinatie met agrarische bedrijfsgronden;

lange hond: hond die door zijn daarvoor voldoende lichaamsbouw in staat is in open veld een gezonde, volwassen haas te achtervolgen, in te halen en te grijpen;

ligplaats: plaats in of boven het water om door een vaartuig ter verblijf van meer dan vijftien minuten te worden ingenomen;

maaienveld: hoogteligging van de gronden ter plaatse van en direct grenzend aan een voorgenomen ontgronding;

maatgevende hoogwaterstand: het door gedeputeerde staten vastgesteld hoogwaterpeil dat op basis van de overschrijdingsfrequentie van de waterstand en de omgevingswaarde veiligheid regionale waterkering van het type waterkering als maatgevend wordt beschouwd. Voor regionale boezemkeringen wordt dit bepaald door het maatgevend boezempeil, de scheefstand van de boezem door opwaaiing en de werking van boezemgemalen. Voor regionale waterkeringen langs vrij

afstromende wateren wordt de maatgevende hoogwaterstand berekend door hydrologische analyse met eventueel gebruik van afvoernormen, modellen ~~en/of~~ metingen;

~~meststoffen: meststoffen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder d, van de Meststoffenwet;~~

milieucategorie: milieucategorie zoals omschreven in de Handreiking Bedrijven en Milieuzonering, uitgebracht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2009);

milieuzone~~ings~~ *geluid en geur*: zone~~ings~~ met gebruiksruimte voor geluid en geur zoals omschreven in de Handreiking milieuzonering nieuwe stijl van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten~~;~~

motorrijtuig: motorrijtuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Wegenverkeerswet 1994;

N.E.G.: N.e.g.-positie als bedoeld in artikel 1.2.1 van het ADN ~~(ADN)~~;

nadeelcompensatie: nadeelcompensatie als bedoeld in afdeling 15.1 van de Omgevingswet;

nazorgvoorzieningen: voorzieningen ter bescherming van het milieu als bedoeld in artikel 8.49, tweede lid, onder a, van de Wet milieubeheer;

netto-verkoopvloeroppervlakte: oppervlakte van het gedeelte van een winkel dat toegankelijk is voor het publiek en waar de producten voor verkoop en verhuur zijn uitgestald;

neventak intensieve veehouderij: bedrijfsonderdeel intensieve veehouderij dat qua economische bedrijfsomvang niet als agrarische hoofdactiviteit kan worden aangemerkt;

oever: onderdeel van het oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in onderdeel A van de bijlage bij artikel 1.1 van de Omgevingswet, bestaande uit een aanwezige natuurlijke overgang van water naar land of een aangebrachte oeverconstructie met inbegrip van de daarvoor noodzakelijke verankering;

onderhoud ~~aan~~ van de provinciale *weg*: het uitvoeren van alle werken of werkzaamheden die nodig zijn voor de instandhouding van de provinciale *weg* op zodanige wijze dat deze voldoet aan de eisen die daaraan, gelet op zijn functie voor het openbaar verkeer, redelijkerwijs te stellen zijn;

onderhoudsplichtige: natuurlijke persoon of rechtspersoon die op grond van een wettelijk voorschrift, een besluit, een vergunning, ontheffing of concessie, eigendomsrecht, overeenkomst of op een andere manier verantwoordelijk is voor het onderhoud van oevers of werken op, aan, over of boven een vaarweg;

onderste explosiegrens ~~(OEG)~~: onderste explosiegrens als bedoeld in randnummer 1.2.1 van het ADN;

ontgassen: afvoeren van restladingdamp uit een ladingtank waarbij restladingdampen terechtkomen in de open lucht;

onttrekken van grondwater: wateronttrekkingsactiviteit, inhoudende het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening;

openbaar verkeer: scheepvaartverkeer ~~als~~, bedoeld in artikel 1.1 van de Scheepvaartverkeerswet, of verkeer over de weg als, bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994;

openlucht tuinbouwbedrijf: volwaardig en doelmatig bedrijf in overwegende mate gericht op het voortbrengen van producten en het leveren van diensten door het duurzaam en intensief kweken

van assimilerende organismen in de open lucht, eventueel met gebruik van rolkassen; waarbij onder kweken wordt verstaan: veredeling, selectie, opkweek en verzorging;

oriëntatiewaarde: waarde waarmee het berekende of kwalitatief benaderde groepsrisico wordt vergeleken. Voor risicoveroorzakende activiteiten anders dan transport wordt het groepsrisico vergeleken met de oriëntatiewaarde weergegeven door de lijn die de punten met elkaar verbindt waarbij de kans op een ongeval met tien of meer dodelijke slachtoffers 10^{-5} per jaar is, de kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers 10^{-7} per jaar is en de kans op een ongeval met 1.000 of meer dodelijke slachtoffers 10^{-9} per jaar is. Voor transportroutes wordt het berekende groepsrisico per kilometer transportroute of per kilometer buisleiding vergeleken met de oriëntatiewaarde weergegeven door de lijn die de punten met elkaar verbindt waarbij de kans op een ongeval met tien of meer dodelijke slachtoffers 10^{-4} per jaar is, de kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers 10^{-6} per jaar is en de kans op een ongeval met 1.000 of meer dodelijke slachtoffers 10^{-8} per jaar is;

peilbesluit: besluit als bedoeld in artikel 2.41 van de Omgevingswet;

profiel van vrije ruimte: ruimte ter weerszijden van en boven een primaire of regionale waterkering die naar het oordeel van de beheerder benodigd is ten behoeve van een toekomstige versterking van de waterkering;

provinciale vaarweg: vaarweg in beheer bij de provincie;

provinciale weg: weg in beheer bij de provincie;

provincie: provincie Zuid-Holland;

regionale vaarweg: vaarweg in beheer bij een waterschap of gemeente;

regionale waterkering: een bij deze verordening aangewezen en indicatief geometrisch begrensde waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming door water van een oppervlaktewaterlichaam waarvoor omgevingswaarden zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 2.13, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet, niet zijnde een primaire waterkering of een andere dan primaire waterkering die in beheer is bij het Rijk als bedoeld in de artikelen 2.0b en 2.0h van het Besluit kwaliteit leefomgeving;

reprotoxisch: de voortplantingstoxiciteit, bedoeld in 3.7.1.1 van deel 3, bijlage I, van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;

restladingdamp: damp van restlading;

risicobeoordeling grondwaterkwaliteit: risicobeoordeling als bedoeld in paragraaf 3.4.2 om bij verontreiniging van het grondwater de risico's voor het grondwater en het gebruik dat afhangt van het grondwater te bepalen;

risicogebied externe veiligheid: locatie als bedoeld in artikel 5.16 [van het](#) Besluit kwaliteit leefomgeving;

ruimtelijke kwaliteit: kwaliteit van een gebied die bepaald wordt door de mate waarin sprake is van gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde;

ruimtelijke ontwikkeling: het wijzigen van onderdelen van de fysieke leefomgeving of het gebruik daarvan;

schip: schip als bedoeld in artikel 1.01, onder A, onderdeel 1^o, van het Binnenvaartpolitiereglement;

schipper: schipper als bedoeld in 1.2.1 van deel 1 van het ADN;

significante grondwaterverontreiniging: verontreiniging van het grondwater, bedoeld in artikel 3.131, onder b of c, die volgt uit het verrichten van de risicobeoordeling grondwaterkwaliteit, bedoeld in paragraaf 3.4.2;

significante grondwaterverontreiniging die direct aandacht behoeft: verontreiniging van het grondwater, bedoeld in artikel 3.131, onder c, die volgt uit het verrichten van de risicobeoordeling grondwaterkwaliteit, bedoeld in paragraaf 3.4.2;

snelle motorboot: snelle motorboot als bedoeld in artikel 1.01, onderdeel A, onder 170, van het Binnenvaartpolitiereglement;

spoorweg: spoorweg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Spoorwegwet;

stedelijke ontwikkeling: stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 5.129g van het Besluit kwaliteit leefomgeving;

stekbedrijf: bedrijf dat nagenoeg geheel is gericht op het vermeerderen van vaste planten tot het stadium van uitgangsmateriaal en dat ten minste 3.000 m² glas duurzaam in gebruik heeft;

stiltegebieden: gebieden ter voorkoming of beperking van geluidbelasting als bedoeld in artikel 7.11, eerste lid, onder a, van het Besluit kwaliteit leefomgeving;

stoffen: chemische elementen, verbindingen daarvan of mengsels van die elementen of verbindingen;

terreinbeherende organisatie: publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie die het beheer van natuur- ~~en/of~~ recreatiegebieden als doelstelling heeft;

tijdens de vaart: de vaart, bedoeld in 7.2.3.7.2 van deel 7 van het ADN;

toestel: toestel dat bij gebruik anders dan door menselijke energie geluidhinder kan veroorzaken, een luchtvaartuig of motorrijtuig daaronder niet begrepen;

toevalsvondst van verontreiniging van het grondwater: onverwachte vondst van verontreiniging van het grondwater met onaanvaardbare risico's op verspreiding naar het omliggende grondwater;

tuincentrum: detailhandelsvestiging waarvan het hoofdassortiment bestaat uit boomkwekerijproducten, planten, bloembollen, bloemen, attributen voor de inrichting en het onderhoud van tuinen, balkons en terrassen waaronder tuinmeubilair, en de daarbij benodigde hulpmaterialen;

UN: UN-nummer als bedoeld in artikel 1.2.1 van het ADN ~~Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (Trb. 2001, 67) (ADN)~~;

vaarstrook: deel van de provinciale vaarweg dat alleen bestemd is voor varend verkeer;

vaarweg: voor het openbaar verkeer met schepen openstaand water in de zin van artikel 1.01, onder D, onder 5°, van het Binnenvaartpolitiereglement;

vaarwegbeheer: overheidszorg gericht op de instandhouding, bruikbaarheid en bescherming van een vaarweg en bijbehorende werken;

vaarwegbeheerder: openbaar lichaam dat is belast met het vaarwegbeheer op grond van de Omgevingswet of waaraan de uitvoering van het vaarwegbeheer is opgedragen;

vaste stof: stof, anders dan gas of vloeistof;

veiligheidsstrook: parallel aan de vaarstrook en aan weerszijden daarvan richting oever gelegen deel van de provinciale vaarweg dat als buffer dient tussen varende en liggende schepen;

veiligheidszone: deel van een provinciale vaarweg met een relatief hoog risico op ongevallen;

vergelijkbare veiligheid: bescherming van personen tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen op een bepaalde locatie gelijkwaardig aan de bescherming van personen buiten die locatie;

vervoerder: onderneming, als bedoeld in artikel 1.2.1 van deel 1 van het [ADN](#) Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (Trb. 2001, 67) (ADN);

vollegrondsgroenteteelt: teelt in open grond van groentegewassen;

volwaardig agrarisch bedrijf: agrarisch bedrijf dat naar aard, omvang en redelijkerwijs te verwachten continuïteit en gelet op de arbeidsbehoefte als zodanig moet worden aangemerkt; de omvang omvat ten minste één volwaardige arbeidskracht met een daarbij passende arbeidsomvang en een daaruit de verwachten redelijk inkomen;

voorafgaand onderzoek: voorafgaand onderzoek als bedoeld in artikel 7.29, eerste en tweede lid;

voormalige stortplaats: stortplaats als bedoeld in artikel 8.52 van de Wet [m](#)Milieubeheer;

waterscooter: waterscooter als bedoeld in artikel 1.01, onderdeel A, onder 180, van het Binnenvaartpolitiereglement;

weg: openbare weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994 of artikel 1 van de Wegenwet, met alle bij de weg of het afwikkeling van het verkeer behorende of zich in of nabij de weg bevindende of rechtstreeks verbonden voorzieningen of werken;

beheer van de weg **beheer:** de publiekrechtelijke zeggenschap over en de verantwoordelijkheid voor de weg met inbegrip van de plicht tot onderhoud en de bevoegdheid tot het treffen van maatregelen en het al dan niet toestaan van handelingen van derden of gedogen van situaties die van invloed zijn op de toestand of het gebruik van de weg;

weidelijkheid: fatsoenlijk en respectvol omgaan met het landschap, de in het wild levende dieren en de mensen met wie de jager in contact komt, overeenkomstig de door de Jagersvereniging opgestelde gedragscode;

woningvoorraad: het totaal aan woningen in een gemeenten dat is gerealiseerd of waarvoor vergunning is verleend;

zichtlijn voor de scheepvaart: het vrije zicht dat twee elkaar tegemoetkomende schepen, varende in de as van de vaarweg, moeten hebben op een onderlinge afstand van vijf maal de lengte van het maatgevende schip, afhankelijk van de CEMT-klasse van de vaarweg, met een maximum van 600 m.

zonneveld: samenstel van voorzieningen waarmee elektriciteit of warmte met behulp van zon wordt geproduceerd.

BIJLAGE II GEOMETRISCHE BEGRENZING VAN LOCATIES

Deze bijlage wordt automatisch door de software die gebruikt wordt voor de publicatie gegenereerd bij publicatie via de STOP-TPOD standaarden. Op grond van artikel 3.8 van het Besluit elektronische publicaties is er een Regeling standaarden publicaties Omgevingswet waarin in de bijlagen de standaarden worden aangewezen.

Afhankelijk van het moment van publiceren worden er ID's voor de GIO's gegenereerd door de bij publicatie betrokken ICT systemen.

De geo-informatieobjecten ~~zijn waren na tot~~ vaststelling en bekendmaking via de STOP-TPOD standaarden voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet beschikbaar in IMRO-GML bestanden (NL.IMRO.9928.ZHOV-V001.gml, NL.IMRO.9928.ZHOV-V011.gml, NL.IMRO.9928.ZHOV-V021.gml, NL.IMRO.9928.ZHOV-V031.gml, NL.IMRO.9928.ZHOV-V041.gml, NL.IMRO.9928.ZHOV-V061.gml, NL.IMRO.9928.ZHOV-V071.gml, NL.IMRO.9928.ZHOV-V081.gml) en zijn nog raadpleegbaar op <https://ruimtelijkeplannen.zuid-holland.nl/ZHOV-besluiten>.

De GML's zijn te downloaden via:

<https://ro.zuid-holland.nl/NL.IMRO.9928.ZHOV-V001/NL.IMRO.9928.ZHOV-V001.gml>,
<https://ro.zuid-holland.nl/NL.IMRO.9928.ZHOV-V011/NL.IMRO.9928.ZHOV-V011.gml>,
<https://ro.zuid-holland.nl/NL.IMRO.9928.ZHOV-V021/NL.IMRO.9928.ZHOV-V021.gml>,
<https://ro.zuid-holland.nl/NL.IMRO.9928.ZHOV-V031/NL.IMRO.9928.ZHOV-V031.gml>,
<https://ro.zuid-holland.nl/NL.IMRO.9928.ZHOV-V041/NL.IMRO.9928.ZHOV-V041.gml>,
<https://ro.zuid-holland.nl/NL.IMRO.9928.ZHOV-V061/NL.IMRO.9928.ZHOV-V061.gml>,
<https://ro.zuid-holland.nl/NL.IMRO.9928.ZHOV-V071/NL.IMRO.9928.ZHOV-V071.gml>,
<https://ro.zuid-holland.nl/NL.IMRO.9928.ZHOV-V081/NL.IMRO.9928.ZHOV-V081.gml>

LEGENDA:	noemer
Artikel	Indicatief/Exact
	GIO-id
Artikel 1.5	Geometrische begrenzing Zuid-Holland
	Indicatief

	/join/id/regdata/pv28/2020/Zuid-Holland@2021-06-29
Artikel 2.1, eerste lid	Geometrische begrenzing stiltegebieden
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/stiltegebied@2021-06-29
Artikel 2.2, tweede lid	Geometrische begrenzing grondwaterbeschermingsgebieden
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/grondwaterbeschermingsgebied@2021-06-29
Artikel 2.2, tweede lid	Geometrische begrenzing waterwingebieden
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/waterwingebied@2021-06-29
Artikel 2.2, tweede lid	Geometrische begrenzing grondwaterbeschermingszones
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/grondwaterbeschermingszone@2021-06-29
Artikel 2.2, tweede lid	Geometrische begrenzing boringsvrije zones
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/boringsvrije_zone@2021-06-29
Artikel 2.2, tweede lid	Geometrische begrenzing gebied voor aanvullende strategische voorraden
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/gebied_voor_aanvullende_strategische_voorraad@2021-06-29
Artikel 2.3, tweede lid	Geometrische begrenzing beperkingengebieden gesloten stortplaatsen
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/beperkingengebied_gesloten_stortplaats@2021-06-29
Artikel 2.4, tweede lid	Geometrische begrenzing provinciale vaarwegen
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2023/provinciale_vaarweg@2023-10-02;6
Artikel 2.4, derde lid	Geometrische begrenzing provinciale vaarwegen, vaarstrook
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2023/provinciale_vaarweg_vaarstrook@2023-10-02;6

Artikel 2.4, derde lid	Geometrische begrenzing provinciale vaarwegen, veiligheidsstrook
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2023/provinciale_vaarweg_veiligheidsstrook@2023-10-02;6
Artikel 2.4, derde lid	Geometrische begrenzing provinciale vaarwegen, overige delen
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2023/provinciale_vaarweg_overige_delen@2023-10-02;6
Artikel 2.4, derde lid	Geometrische begrenzing provinciale vaarwegen, veiligheidszone
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2023/provinciale_vaarweg_veiligheidszone@2023-10-02;6
Artikel 2.5, tweede lid	Geometrische begrenzing regionale vaarwegen
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2023/regionale_vaarweg@2023-10-02;6
Artikel 2.6	Geometrische begrenzing beperkingengebied provinciale vaarweg
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2023/beperkingengebied_provinciale_vaarweg@2023-10-02;6
Artikel 2.7	Geometrische begrenzing vrijwaringszone provinciale vaarweg
	Indicatief
	/join/id/regdata/pv28/2023/vrijwaringszone_provinciale_vaarweg@2023-10-02;6
Artikel 2.8, eerste lid	Geometrische begrenzing provinciale wegen
	Indicatief
	/join/id/regdata/pv28/2023/provinciale_weg@2023-10-02;6
Artikel 2.9, eerste lid	Geometrische begrenzing beperkingengebied provinciale weg
	Indicatief
	/join/id/regdata/pv28/2023/beperkingengebied_provinciale_weg@2023-10-02;6
Artikel 2.11, eerste lid	Geometrische begrenzing natuurnetwerk Nederland
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2023/natuurnetwerk_Nederland@2024-05-14;8
	Geometrische begrenzing natuurnetwerk Nederland: bestaande en nieuwe natuur

Artikel 2.11, tweede lid, onder a	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2023/natuurnetwerk_Nederland_bestaande_en_nieuwe_natuur@2024-05-14;8
Artikel 2.11, tweede lid, onder a	Geometrische begrenzing natuurnetwerk Nederland: waternatuur <u>gebied</u>
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/natuurnetwerk_Nederland_waternatuur <u>gebied</u> @2021-06-29
Artikel 2.11, tweede lid, onder a	Geometrische begrenzing natuurnetwerk Nederland: blijvend agrarisch gebied binnen Natura 2000-gebied
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/natuurnetwerk_Nederland_blijvend_agrarisch_gebied_bin nen_Natura2000-gebied@2021-06-29
Artikel 2.11, tweede lid, onder a	Geometrische begrenzing natuurnetwerk Nederland: ecologische verbinding
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2022/natuurnetwerk_Nederland_ecologische_verbinding@2024-05-14;8
Artikel 2.11, tweede lid, onder a	Geometrische begrenzing natuurnetwerk Nederland: zoekgebied natuur
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/natuurnetwerk_Nederland_zoekgebied_natuur@2021-06-29
Artikel 2.11, tweede lid, onder b	Geometrische begrenzing natuurnetwerk Nederland: prioritaire nieuwe natuur
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/natuurnetwerk_Nederland_prioritaire_nieuwe_natuur@2021-06-29
Artikel 2.11, tweede lid, onder c	Geometrische begrenzing natuurnetwerk Nederland: Buitenland van Rhon
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/natuurnetwerk_Nederland_Buitenland_van_Rhon@2021-06-29
Artikel 2.12, eerste lid	Geometrische begrenzing regionale wateren
	Indicatief
	/join/id/regdata/pv28/2020/regionale_wateren@2021-06-29

Artikel 2.12, tweede lid	Geometrische begrenzing Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
	Indicatief
	/join/id/regdata/pv28/2020/Hoogheemraadschap_De_Stichtse_Rijnlanden@2021-06-29
Artikel 2.12, tweede lid	Geometrische begrenzing Hoogheemraadschap van Delfland
	Indicatief
	/join/id/regdata/pv28/2020/Hoogheemraadschap_van_Delfland@2021-06-29
Artikel 2.12, tweede lid	Geometrische begrenzing Hoogheemraadschap van Rijnland
	Indicatief
	/join/id/regdata/pv28/2020/Hoogheemraadschap_van_Rijnland@2021-06-29
Artikel 2.12, tweede lid	Geometrische begrenzing Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
	Indicatief
	/join/id/regdata/pv28/2020/Hoogheemraadschap_van_Schieland_en_de_Krimpenerwaard@2021-06-29
Artikel 2.12, tweede lid	Geometrische begrenzing Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
	Indicatief
	/join/id/regdata/pv28/2020/Waterschap_Amstel_Gooi_en_Vecht@2021-06-29
Artikel 2.12, tweede lid	Geometrische begrenzing Waterschap Hollandse Delta
	Indicatief
	/join/id/regdata/pv28/2020/Waterschap_Hollandse_Delta@2021-06-29
Artikel 2.12, tweede lid	Geometrische begrenzing Waterschap Rivierenland
	Indicatief
	/join/id/regdata/pv28/2020/Waterschap_Rivierenland@2021-06-29
Artikel 2.13	Geometrische begrenzing regionale waterkeringen waarden: - handhaven (theoretisch) profiel legger - klasse I (norm: gem. overschrijdingskans 1/10 jaar) - klasse II (norm: gem. overschrijdingskans 1/30 jaar) - klasse III (norm: gem. overschrijdingskans 1/100 jaar)

	- klasse IV (norm: gem. overschrijdingskans 1/300 jaar)
	- klasse IVa (norm: gem. overschrijdingskans 1/500 jaar)
	- klasse V (norm: gem. overschrijdingskans 1/1000 jaar)
	Indicatief
	/join/id/regdata/pv28/2023/regionale_waterkering@2023-10-02;6
Artikel 3.199, vierde en vijfde lid	Geometrische begrenzing A-locatie bos
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2021/A_locatie_bos/nld@2022-08-30;1
Artikel 3.199, vierde en vijfde lid	Geometrische begrenzing bosreservaat
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2021/bosreservaat/nld@2022-08-30;1
Artikel 3.199, vierde en vijfde lid	Geometrische begrenzing groen erfgoed
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2021/groen_erfgoed/nld@2022-08-30;1
Artikel 3.199, vierde en vijfde lid	Geometrische begrenzing groen erfgoed, landschap met oude boskernen, houtwallen en heggen
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2021/groen_erfgoed_landschap_oude_boskernen_houtwallen_heggen/nld@2022-08-30;1
Artikel 3.199, vierde en vijfde lid	Geometrische begrenzing groen erfgoed, cultuurhistorisch bosje of klein landschapselement
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2021/groen_erfgoed_cultuurhistorische_bosje_klein_landschapselement/nld@2022-08-30;1
Artikel 3.199, vierde en vijfde lid	Geometrische begrenzing groen erfgoed, eendekooi
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2021/groen_erfgoed_eendekooi/nld@2022-08-30;1
Artikel 3.199,	Geometrische begrenzing groen erfgoed, kansrijk gebied groen erfgoed
	Exact

vierde en vijfde lid	/join/id/regdata/pv28/2021/groen_erfgoed_kansrijk_gebied_groen_erfgoed/nld@2022-08-30;1
Artikel 3.223	Geometrische begrenzing <u>M</u> maasvlakte
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/ <u>M</u> maasvlakte@2021-06-29
Artikel 6.2, tweede lid	Geometrische begrenzing gebied met grondwaterbeheer Rotterdam
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/gebied_met_grondwaterbeheer_Rotterdam@2021-06-29
Artikel 7.5, eerste lid	Geometrische begrenzing peilbesluitgebieden
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/peilbesluitgebied@2021-06-29
Artikel 7.16	Geometrische begrenzing risicogebied externe veiligheid Botlek – Vondelingenplaat
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/risicogebied_externe_veiligheid_Botlek_Vondelingenplaat@2021-06-29
Artikel 7.16	Geometrische begrenzing risicogebied externe veiligheid Europoort en Landtong
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/risicogebied_externe_veiligheid_Europoort_en_Landtong@2021-06-29
Artikel 7.16	Geometrische begrenzing risicogebied externe veiligheid Maasvlakte 1 en Maasvlakte 2
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2022/risicogebied_externe_veiligheid_Maasvlakte_1_en_Maasvlakte_2@2022-08-30;1
Artikel 7.16	Geometrische begrenzing risicogebied externe veiligheid Zeehavens Dordrecht
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/risicogebied_externe_veiligheid_Zeehavens_Dordrecht@2021-06-29
Artikel 7.16	Geometrische begrenzing risicogebied externe veiligheid Eemhaven en Distripark Albrandswaard
	Exact

	/join/id/regdata/pv28/2020/risicogebied_externe_veiligheid_Eemhaven_en_Distripark_Albrandswaard@2021-06-29
Artikel 7.16	Geometrische begrenzing risicogebied externe veiligheid Waalhaven
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/risicogebied_externe_veiligheid_Waalhaven@2021-06-29
Artikel 7.19	Geometrische begrenzing veiligheidszone Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2022/veiligheidszone_Nieuwe_Waterweg_en_Nieuwe_Maas@2022-08-23;3
Artikel 7.20, tweede lid, onder a	Geometrische begrenzing uitzondering veiligheidszone Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas risicogebieden externe veiligheid
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2022/uitzondering_veiligheidszone_Nieuwe_Waterweg_en_Nieuwe_Maas_risicogebied_externe_veiligheid@2022-08-23;3
Artikel 7.21	Geometrische begrenzing niet-basisnet transportroutes in verband met groepsrisico
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2022/niet_Basisnet_transportroutes_in_verband_met_groepsrisico/nld@2022-08-30;1
Artikel 7.40, eerste lid	Geometrische begrenzing gebied binnen LiB-5 contour Schiphol
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/gebied_binnen_LiB-5_contour_Schiphol@2021-06-29
Artikel 7.40, tweede lid	Geometrische begrenzing gebied binnen <u>de</u> voormalige bebouwingscontour <u>van de streekplannen uit</u> 2003 binnen <u>de</u> LiB-5 contour Schiphol
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/gebied_binnen_voormalige_bebouwingscontour_2003_binnen_LiB-5_contour_Schiphol@2021-06-29
Artikel 7.42, eerste lid	Geometrische begrenzing gebieden met beschermingscategorie 1
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2022/gebied_met_beschermingscategorie_1@2024-05-14;8
	Geometrische begrenzing gebieden met beschermingscategorie 2
	Exact

Artikel 7.42, tweede lid	/join/id/regdata/pv28/2023/gebied_met_beschermingscategorie_2@2023-10-02;6
Artikel 7.42, derde lid	Geometrische begrenzing gebied <u>en</u> met beschermingscategorie 3
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2022/gebied_met_beschermingscategorie_3@2022-08-30;1
Artikel 7.42, vierde lid	Geometrische begrenzing gebieden met beschermingscategorie 1, beschermd grasland in de bollenstreek
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2022/beschermd_grasland_in_de_bollenstreek@2022-08-30;1
Artikel 7.42, vierde lid	Geometrische begrenzing gebieden met beschermingscategorie 1, kroonjuweel cultureel erfgoed
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2022/kroonjuweel_cultureel_erfgoed@2022-08-30;1
Artikel 7.42, vijfde lid	Geometrische begrenzing gebieden met beschermingscategorie 2, belangrijk weidevogelgebied
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2022/belangrijk_weidevogelgebied@2022-08-30;1
Artikel 7.42, vijfde lid	Geometrische begrenzing gebieden met beschermingscategorie 2, groene buffer
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2022/groene_buffer@2022-08-30;1
Artikel 7.42, vijfde lid	Geometrische begrenzing gebieden met beschermingscategorie 2, recreatiegebied
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2023/recreatiegebied@2023-10-02;6
Artikel 7.42, zesde lid	Geometrische begrenzing gebieden met beschermingscategorie 3, buitengebied
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2022/buitengebied@2022-08-30;1
Artikel 7.45d	Geometrische begrenzing stationsomgeving
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2022/stationsomgeving/nld@2022-08-30;1

Artikel 7.46	Geometrische begrenzing grote buitenstedelijke bouwlocatie
	Indicatief
	/join/id/regdata/pv28/2023/grote_buitenstedelijke_bouwlocatie@2023-10-02;6
Artikel 7.49, eerste lid, onder a, onder 3°	Geometrische begrenzing bedrijventerrein met locaties voor perifere detailhandelsvestigingen (PDV)
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2022/bedrijventerrein_met_PDV-locatie@2022-08-23;3
Artikel 7.50, eerste lid	Geometrische begrenzing kantoreengebied categorie 1
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/kantoreengebied_categorie_1@2021-06-29
Artikel 7.50, tweede lid	Geometrische begrenzing kantoreengebied categorie 2
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/kantoreengebied_categorie_2@2021-06-29
Artikel 7.50, derde lid	Geometrische begrenzing kantoreengebied categorie 3
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/kantoreengebied_categorie_3@2021-06-29
Artikel 7.51b, eerste lid	Geometrische begrenzing bedrijventerrein
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2023/bedrijventerrein/nld@2023-10-02;6
Artikel 7.51b, tweede lid	Geometrische begrenzing watergebonden bedrijventerrein
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2023/watergebonden_bedrijventerrein/nld@2023-10-02;6
Artikel 7.51b, derde lid	Geometrische begrenzing cluster voor grote ruimtevragers
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2022/cluster_grote_ruimtevragers/nld@2022-08-30;1
Artikel 7.51b, vierde lid	Geometrische begrenzing bedrijventerrein, niet te transformeren
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2023/bedrijventerrein_niet_te_transformeren/nld@2023-10-02;6

Artikel 7.53, eerste lid	Geometrische begrenzing glastuinbouwgebied
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2022/glastuinbouwgebied@2022-08-23;3
Artikel 7.53, tweede lid	Geometrische begrenzing glastuinbouwgebied Westland-Oostland
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2022/glastuinbouwgebied_Westland-Oostland@2022-08-23;3
Artikel 7.53, derde lid	Geometrische begrenzing glastuinbouwgebied Glasparel en Knibbelweg Oost
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/glastuinbouwgebied_Glasparel_en_Knibbelweg_Oost@2021-06-29
Artikel 7.53, vierde lid	Geometrische begrenzing glastuinbouwgebied Tinte
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/glastuinbouwgebied_Tinte@2021-06-29
Artikel 7.53, vijfde lid	Geometrische begrenzing maatwerkgebied glastuinbouw
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/maatwerkgebied_glastuinbouw@2022-07-05;2
Artikel 7.55, eerste lid	Geometrische begrenzing boom- en sierteeltgebied
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/boom_en_sierteeltgebied@2021-06-29
Artikel 7.55, tweede lid	Geometrische begrenzing boom- en sierteeltgebied PCT-terrein
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/boom_en_sierteeltgebied_PCT-terrein@2021-06-29
Artikel 7.55, derde lid	Geometrische begrenzing boom- en sierteeltgebied – maatwerk
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2022/boom_en_sierteeltgebied_maatwerk/nld@2022-08-30;1
Artikel 7.57, eerste lid	Geometrische begrenzing bollenteeltgebied
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/bollenteeltgebied@2021-06-29
	Geometrische begrenzing compensatiegebied bollenteelt

Artikel 7.57, tweede lid	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/compensatiegebied_bollenteelt@2021-06-29
Artikel 7.64, eerste lid	Geometrische begrenzing Werelderfgoed Hollandse Waterlinies
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2023/Werelderfgoed_Hollandse_Waterlinies@2023-10-02;6
Artikel 7.64, tweede lid	Geometrische begrenzing Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2023/Werelderfgoed_Neder-Germaanse_Limes@2023-10-02;6
Artikel 7.67, eerste lid	Geometrische begrenzing Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes, kernzone 1
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2023/Neder-Germaanse_Limes_kernzone_1@2023-10-02;6
Artikel 7.67, tweede lid	Geometrische begrenzing Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes, kernzone 2
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2023/Neder-Germaanse_Limes_kernzone_2@2023-10-02;6
Artikel 7.67, derde lid	Geometrische begrenzing Werelderfgoed Neder-Germaanse Limes, bufferzone
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2023/Neder-Germaanse_Limes_bufferzone@2023-10-02;6
Artikel 7.67, vierde lid	Geometrische begrenzing Neder-Germaanse Limes, verwachting sen zone
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2023/Neder-Germaanse_Limes_verwachting sen zone@2023-10-02;6
Artikel 7.69	Geometrische begrenzing gebied met een hoge of zeer hoge bekende archeologische waarde
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/gebied_met_een_hoge_of_zeer_hoge_bekende_archeologische_waarde@2021-06-29
Artikel 7.71, eerste lid	Geometrische begrenzing molenbiotoop
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2022/molenbiotoop@2022-08-30;1

Artikel 7.71, tweede lid	Geometrische begrenzing bijzondere molenbiotoop
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2022/bijzondere_molenbiotoop@2022-08-30;1
Artikel 7.73, eerste lid	Geometrische begrenzing landgoedbiotoop
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/landgoedbiotoop@2021-06-29
Artikel 7.73, tweede lid	Geometrische begrenzing kasteelbiotoop
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/kasteelbiotoop@2021-06-29
Artikel 7.75	Geometrische begrenzing locatie voor windenergie
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/locatie_voor_windenergie@2022-10-04;4
Artikel 7.78	Geometrische begrenzing recreatietoervaartnet
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/recreatietoervaartnet@2021-06-29
Artikel 7.79a, eerste lid	Geometrische begrenzing hoofdfietsnetwerk
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/20242/hoofdfietsnetwerk/nld@2022-08-23;3
Artikel 7.79a tweede lid	Geometrische begrenzing lange afstand wandelpaden
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/20242/lange_afstand_wandelpaden/nld@2022-08-23;3
Artikel 7.80	Geometrische begrenzing vitale infrastructuur openbare drinkwatervoorziening
	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2022/vitale_infrastructuur_openbare_drinkwatervoorziening/nld@2022-08-30;1
Artikel 13.4, vierde lid	Geometrische begrenzing gebieden met afwijkende maaiveldcriteria
	waarden:
	- norm (afwijkend maaiveldcriterium 12,5%) - norm (afwijkend maaiveldcriterium 20%)

Zuid-Hollandse Omgevingsverordening, versie 1-11-2024 (versie met wijzigingen ten behoeve van het consolidatie en reparatiebesluit (onderdeel maken uit de wijziging ZHOV 2022, de module ontwikkeling middengebied Zuidplaspolder, de module Ruimte en Wonen, de module Energietransitie, de module Soortenbeleid, de module Wonen, Werken en Werelderfgoed, de wijziging NNN Bodegraven Noord, de wijziging NNN KIJK Krimpenerwaard en de wijziging maatwerkregel zuivering gewasbeschermingsmiddelen)

	Exact
	/join/id/regdata/pv28/2020/gebied_met_afwijkend_maaiveldcriterium@2021-06-29

~~Het GML bestand voor de werkingsgebieden is via internet raadpleegbaar door de URL <https://identifier.officielebekendmakingen.nl/join/..> te zetten (bijvoorbeeld <https://identifier.officielebekendmakingen.nl/join/id/regdata/pv28/2020/Zuid-Holland@2021-06-29>)~~

BIJLAGE III REGELS OVER ACTIVITEITEN IN DE FYSIEKE LEEFOMGEVING

A. Activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden

A.1. Schadelijke stoffen, mengsels, materialen en producten als bedoeld in artikel 3.22

Als stoffen, mengsels, materialen en producten schadelijk voor de kwaliteit van het grondwater als bedoeld in artikel 3.22 worden aangewezen:

- a. acuut toxische stoffen en mengsels als bedoeld in 3.1.1.1, deel 3, bijlage I, van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
- b. corrosieve en irriterende stoffen en mengsels als bedoeld in 3.2.1, deel 3, bijlage I, van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
- c. carcinogene stoffen en mengsels, categorie I en II als bedoeld in 3.6.2.1 en 3.6.3.1.1, deel 3, bijlage I, van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
- d. mutagene stoffen en mengsels, categorie I en II als bedoeld in 3.5.2.1 en 3.5.3.1.1, deel 3, bijlage I, van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
- e. reprotoxische stoffen en mengsels, categorie I en II als bedoeld in 3.7.2.1.1 en 3.7.3.1.2, deel 3, bijlage I, van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
- f. stoffen en mengsels met doelorgaan toxische eigenschappen als bedoeld in 3.8.1 en 3.9.1, deel 3, bijlage I, van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels;
- g. hormoonverstorende stoffen en mengsels: stoffen en mengsels met die eigenschappen voor zover aangewezen in EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels of EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen;
- h. persistente, organische en verontreinigende stoffen: stoffen, mengsels en voorwerpen als bedoeld in bijlage I tot en met IV van Verordening 2019/10213;
- i. gewasbeschermingsmiddelen, biociden, cosmetische producten, geneesmiddelen en diergeneesmiddelen met een eigenschap als bedoeld in de onderdelen b tot en met e;
- j. zeer zorgwekkende stoffen als bedoeld in artikel 76, eerste lid, onder e, van verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PbEU 2007, L 136/30);
- k. zeer zorgwekkende stoffen;
- l. opkomende stoffen;
- m. andere producten, voorwerpen en materialen waarvan bekend is of in redelijkheid bekend zou moeten zijn, dat deze een ~~onder a tot en met l~~, aangewezen stof of mengsel, als bedoeld in de onderdelen a tot en met l, bevat;
- n. bodembedreigende stoffen en mengsels anders dan ~~die vermeld in~~ meststoffen.

Aa. Activiteiten met betrekking tot het beheren, beperken of ongedaan maken van verontreinigd grondwater

Aa.1. Verontreinigende stoffen in het grondwater

Dit onderdeel bevat de verontreinigende stoffen die van belang zijn bij het beoordelen van de mate van gevaar van een grondwaterverontreiniging voor de grondwaterkwaliteit en het vaststellen van (sanerende) maatregelen. Deze bijlage is gelijk aan bijlage 2 van het beleidskader grondwaterkwaliteit dat als bijlage D is opgenomen bij het Regionaal Waterprogramma Zuid-Holland 2022-2027.

Aa.1.1 Waarden voor verontreinigende stoffen in het grondwater

Gevaarlijke stof	Voorkeurswaarde (µ g/l) ^{1,2}	Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (µg/l) ³
<i>MACRO PARAMETERS</i>		
cyanide (vrij)	5	1500
cyanide (complex)	10	1500
thiocyanaat	-	1500
cyaniden totaal (CN (tot))	10	
<i>ZWARE METALEN⁴</i>		
antimoon (Sb)	0,15	20
arseen (As)	13,2 ^(zoet) , 18,7 ^(zout/brak)	60
barium (Ba)	200	625
cadmium (Cd)	0,35	6
kobalt (Co)	20	100
chromium (Cr)	2	30
koper (Cu)	15	75
kwik (Hg)	0,05	0,3

Gevaarlijke stof	Voorkeurswaarde (µg g/l) ^{1,2}	Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (µg/l) ³
nikkel (Ni)	20	75
lood (Pb)	7,4	75
molybdeen (Mo)	3,6	20 300
zink (Zn)	65	800
<i>BESTRIJDINGSMIDDELEN⁵</i>		
som van de bestrijdingsmiddelen	0,5	
<i>Organochloorbestrijdingsmiddelen</i>		
endosulfan	0,1	5
HCH-verbindingen (som) ⁶		1
DDT (incl. DDD en DDE)	0,1	0,01
drins (som) ⁷		0,1
heptachloor	0,1	0,3
Heptachloorepoxide (som) ⁶	0,1	3
Chloordaan (som) ⁷	0,1	0,2
<i>Organotinbestrijdingsmiddelen</i>		
organotinverbindingen (som) ⁶	0,1	0,7
<i>triazines/triazinonen/aniliden</i>		
atrazine	0,1	150

Gevaarlijke stof	Voorkeurswaarde (µ g/l) ^{1,2}	Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (µg/l) ³
<i>chloorfenoxyherbiciden</i>		
2-methyl-4-chloorfenoxy-azijnzuur (MCPA)	0,1	50
<i>chloorfenolen</i>		
Trichloorfenolen ⁶	0,1	10
Tetrachloorfenol ⁶	0,1	10
Pentachloorfenol ⁶	0,1	3
<i>diversen</i>		
carbaryl	0,1	60
carbofuran	0,1	100
Overige bestrijdingsmiddelen	0,1	
<i>OLIE</i>		
minerale olie ⁷	200	600
<i>POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN (PAK's)</i>		
naftaleen	0,1	70
anthraceen	0,02	5

Gevaarlijke stof	Voorkeurswaarde (µ g/l) ^{1,2}	Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (µg/l) ³
fenanthreen	0,02	5
cryseen	0,02	0,2
fluorantheen	Σ 0,1	1
benzo(a)anthraceen		0,5
benzo(k)fluorantheen		0,05
benzo(a)pyreen		0,05
benzo(ghi)peryleen		0,05
indeno(123cd)pyreen		0,05
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN		
<i>gechloreerde koolwaterstoffen</i>		
monochlooretheen (vinylchloride)	0,01	5
dichloormethaan	0,01	1000
1,1-dichloorethaan	7	900
1,2-dichloorethaan	7	400
1,1-dichlooretheen	0,01	10
1,2-dichlooretheen (som) ⁶	0,01	20
dichloorpropanen (som) ⁶	0,8	80
Trichloormethaan (chloroform)	6	400
1,1,1-trichloorethaan	0,01	300
1,1,2-trichloorethaan	0,01	130

Gevaarlijke stof	Voorkeurswaarde (µg/l) ^{1,2}	Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (µg/l)³
trichlooretheen (Tri)	0,5	500
tetrachloormethaan (Tetra)	0,01	10
tetrachlooretheen (Per)	0,5	40
<i>chloorbenzenen</i>		
Monochloorbenzeen	7	180
Dichloorbenzenen (som) ⁶	3	50
Trichloorbenzenen (som) ⁶	0,01	10
Tetrachloorbenzenen (som) ⁶	0,01	2,5
Pentachloorbenzenen	0,003	1
Hexachloorbenzeen	0,00009	0,5
<i>chloorfenolen</i>		
monochloorfenolen (som) ⁶	0,3	100
dichloorfenolen	0,5	30
Overige chloorfenolen	0,1	
<i>Polychloorbifenylen (PCB's)</i>		
PCB's (som 7)	0,01	0,01
<i>Overige gechloreerde koolwaterstoffen</i>		

Gevaarlijke stof	Voorkeurswaarde (µg/l) ^{1,2}	Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (µg/l)³
monochlooranilinen (som)	-	30
chlooraftaleen (som)	-	6
<i>Overige organische halogeenverbindingen</i>		
tribroommethaan (bromoform)	-	630
trihalomethanen (THM's) ⁸	2	
adsorbeerbare organische halogeenverbindingen (AOX)	30 ⁹	
<i>MONOCYCLISCHE AROMATISCHE VERBINDINGEN</i>		
benzeen	0,2	30
ethylbenzeen	4	150
tolueen	7	1000
xylenen (som) ⁷	0,2	70
styreen (vinylbenzeen)	6	300
fenol	0,2	2000
cresolen (som) ⁷	0,2	200
pyridine	0,5	30
atechol(o-dihydroxybenzeen)	0,2	
resorcinol(m-dihydroxybenzeen)	0,2	
hydrochinon(p-dihydroxybenzeen)	0,2	

Gevaarlijke stof	Voorkeurswaarde (µg g/l) ^{1,2}	Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (µg/l) ³
<i>OVERIGE ORGANISCHE VERBINDINGEN</i>		
N-nitrosodimethylamine (NDMA) ¹⁰	12 ng/l	
Cyclohexanon	0,5	15000
Ftalaten (som)	0,5	5
Tetrahydrofuran	0,5	300
Tetrahydrothiofeen	0,5	5000
<i>OVERIGE ANTROPOGENE STOFFEN</i>		
PFOS ¹¹	9,9 ng/l ($C_{dw, max}$), 1,0x10 ⁶ (HC _{50, direct})	2,7 (MTR)
PFOA ¹¹	20 ng/l ($C_{dw, max}$), 7,0x10 ⁶ (HC _{50, direct})	8,6 (MTR)
GenX ¹¹	330 ng/l ($C_{dw, max}$), 1,6x10 ⁷ (HC _{50, direct})	60 (MTR)

Noten

¹ De voorkeurswaarde geeft de grens aan waarboven er sprake is van verontreiniging van het grondwater. De voorkeurswaarde is gelijk aan de omgevingswaarde, bedoeld in bijlage IV van het Besluit kwaliteit leefomgeving en anders de toetsingswaarde voor het te infiltreren water, bedoeld in bijlage XIX van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Bij het ontbreken van een omgevingswaarde of toetsingswaarde is de standaardwaarde voor grondwater, bedoeld in bijlage XVIIIa van het Besluit kwaliteit leefomgeving leidend. ~~Indien~~Als er ook geen standaardwaarde voor grondwater aanwezig is, geldt de signaleringswaarde zoals opgenomen in bijlage 2 en 3 van het protocol “monitoring en toetsing drinkwaterbronnen KRW”.

² Het gaat om de opgeloste hoeveelheid, tenzij anders aangegeven.

³ De signaleringsparameter beoordelen grondwatersanering is gelijk aan de signaleringsparameter grondwatersanering zoals opgenomen in bijlage Vd van het Besluit kwaliteit leefomgeving of

~~alsindien~~ niet aanwezig de door het RIVM afgeleide Indicatieve Niveaus van Ernstige Verontreiniging (INEV's).

⁴ ~~Indien~~Als de landelijke of lokale achtergrondconcentratie hoger is dan de voorkeurswaarde mag hiervoor gecorrigeerd worden. Als landelijke achtergrondconcentratie voor ondiep grondwater (< 10 m) kan de streefwaarde voor ondiep grondwater zoals opgenomen in tabel 1 van bijlage 1 van de Circulaire Bodemsanering (Stcrt. 2013, 16675) gebruikt worden.

⁵ Voor afbraakproducten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt onderscheid gemaakt op basis van humaan toxicologische relevantie. De Europese milieukwaliteitseis voor water van 0,1 µg/l geldt alleen voor humaan toxicologisch relevante afbraakproducten.

⁶ Deze stoffen maken onderdeel uit van een somparameter. Op de samenstelling van de somparameters zijn de regels krachtens artikel ~~25g, negende lid, onder j.32, vierde lid, onder i~~, van het Besluit bodemkwaliteit ~~2021~~ van toepassing.

⁷ De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Als sprake is van verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische ~~en/of~~ polycyclische aromatische koolwaterstoffen te worden bepaald. Met deze somparameter is om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie wordt bestudeerd.

⁸ THM te bepalen als som van de concentraties van chloroform, broomdichloormethaan, dibroomchloormethaan en bromoform. Als een transportchlooring wordt toegepast, is het toegestane maximum 70 µg/l.

⁹ Als een transportchlooring wordt toegepast, is het toegestane maximum 100 µg/l.

¹⁰ Deze stof kan worden gevormd uit de precursor DMS (N,N, dimethylsulfamide; metaboliet gewasbeschermingsmiddel tolylfluamide) en het gebruik van ozon tijdens de zuivering. Ozon wordt tijdens de zuivering van grondwater niet toegepast. NDMA wordt in drinkwater alleen gemeten als er aanleiding toe is.

¹¹ Voor PFOS, PFOA en GenX is aangesloten bij de door het RIVM afgeleide risicogrenzen ten behoeve van de vaststelling van interventiewaarden (Memo van RIVM aan IenW, 29 april 2021). Als voorkeurswaarde is voor water bestemd voor menselijke consumptie (in grondwaterbeschermingsgebied) gebruik gemaakt van de in tabel 4.2 van de memo opgenomen $C_{dw,max}$ en voor grondwaterafhankelijke natuur is de voorkeurswaarde gelijk aan de in tabel 4.2 van de memo opgenomen $HC_{50,direct}$. De signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering is gelijk aan de in tabel 4.2 van de memo opgenomen MTR.

Aa.1.2. Families en groepen van verontreinigende stoffen in het grondwater


Voor alle groepen of families van verontreinigende stoffen die opgenomen zijn in onderdeel Aa.1.2 geldt voor elke individuele stof als voorkeurswaarde 0,1 $\mu\text{g/l}$ tenzij er voor die stof in onderdeel Aa.1.1 een voorkeurswaarde is opgenomen.

nr.	Families en groepen van gevaarlijke stoffen
1	Organische halogeenvverbindingen en stoffen waaruit die verbindingen kunnen ontstaan
2	Organische fosforverbindingen
3	Organische tinverbindingen
4	Stoffen die een kankerverwekkende, mutagene of teratogene werking hebben
5	Minerale oliën en koolwaterstoffen
6	Cyaniden
7	De volgende metaalloïden en metalen en verbindingen daarvan: Kwik; Cadmium; Lood; Arsenicum; Antimoon; Tin; Beryllium; Uranium; Thallium; Tellurium; Zilver.
8	De volgende metalloïden en metalen en verbindingen daarvan: Zink; Koper; Nikkel; Chroom; Selenium; Molybdeen;


	Borium;
	Vanadium;
	Kobalt;
	Barium;
	Titaan.
9	Biociden en derivaten daarvan, die niet onder de families en groepen van stoffen, bedoeld onder 1 tot en met 7 vallen.

Aa.2 Methoden bij de risicobeoordeling grondwaterkwaliteit als bedoeld in artikel 3.126-


Aa.2.1 Methode algemene grondwaterkwaliteit




Aa.2.2 Methode krw-oppervlaktewaterlichaam



Aa.2.3 Methode water bestemd voor menselijke consumptie



Aa.2.4 Methode grondwaterafhankelijke natuur



B. Ontgassen van binnenschepen

[gereserveerd]

C. Activiteiten die de natuur betreffen

C.1. Aangewezen soorten behorend bij artikel 3.189, eerste lid

Als soorten ~~genoemd~~ als bedoeld in artikel 3.189, eerste lid, worden aangewezen de volgende soorten:

- Aardmuis;
- Bastaardkikker;
- Bosmuis;
- Bruine kikker;
- Bunzing;
- Dwergmuis;
- Dwergspitsmuis;
- Egel;
- Gewone bosspitsmuis;
- Gewone pad;
- Haas;
- Hermelijn;
- Huisspitsmuis;
- Kleine watersalamander;
- Konijn;
- Meerkikker;
- Ree;
- Rosse woelmuis;
- Veldmuis;
- Vos;
- Wezel;
- Woelrat.

BIJLAGE IV GEGEVENS EN BESCHEIDEN

A. Aanvullende algemene gegevens en bescheiden voor een aanvraag om een omgevingsvergunning, een maatwerkvoorschrift en een verzoek om een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in de artikelen 3.1, 3.2 en 3.9, derde lid

De gegevens en bescheiden die in aanvulling op de afdelingen 7.1 en 7.2 en paragraaf 7.5.2 van de Omgevingsregeling worden verstrekt voor de aanvraag om een besluit als bedoeld in de artikelen 3.1, ~~artikel~~ 3.2 en ~~artikel~~ 3.9, derde lid zijn:

- a. de gewenste startdatum van de activiteit;
- b. de verwachte duur van de activiteit;
- c. de naam, het adres- en woonplaatsgegevens van de aanvrager;
- d. als de aanvraag wordt gedaan door een gemachtigde wordt bij de aanvraag de ondertekende machtiging bijgevoegd.

B. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift per activiteit

B.1. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden aanvraag omgevingsvergunning voor stiltegebiedactiviteiten als bedoeld in artikel 3.15

Voor zover het gaat om een aanvraag als bedoeld in artikel 3.15, worden de volgende aanvullende gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. bij de beschrijving van de activiteit, bedoeld in artikel 7.3 van de Omgevingsregeling, wordt ook begrepen gegevens over constructie, afmetingen en het gebruik van installaties of andere werken;
- b. bij de beschrijving van de activiteit, bedoeld in artikel 7.3 van de Omgevingsregeling, wordt ook begrepen één of meer kaarten op een zodanige schaal dat een duidelijk beeld wordt verkregen van de plaats waar de gedraging zal plaatsvinden;
- c. de reden en noodzaak van de voorgenomen activiteit;
- d. de periode in dagen en tijdstippen waarop de activiteit ~~zullen~~zal plaatsvinden.
- e. een aanduiding of schatting van de geluidshinder in het gebied;
- f. de mogelijkheden om geluidshinder te voorkomen of te beperken;
- g. een gemotiveerd antwoord op de vraag of tegemoet kan worden gekomen aan het belang dat beschermd wordt met de bepalingen op basis waarvan de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt gedaan.

B.2. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden aanvraag omgevingsvergunning voor het verrichten van activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden als bedoeld in artikel 3.23

Voor zover het gaat om een aanvraag als bedoeld in artikel 3.23, worden de volgende aanvullende specifieke gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. de naam, adres- en woonplaatsgegevens van de eigenaar van de locatie waarop de activiteit plaatsvindt;
- b. als de aanvrager niet de eigenaar van de locatie is, bewijs van toestemming van de eigenaar voor het verrichten van de activiteit;

c. een situatietekening waarop de milieubelastende activiteit is aangegeven;

d. in het geval van een ingreep in of op de bodem een tekening met een dwarsdoorsnede van de ingreep;

e. een beschrijving van de te verrichten milieubelastende activiteit, waaronder:

1°. de omvang;

2°. de aard, samenstelling en hoeveelheid van de te gebruiken materialen;

3°. de constructie;

4°. het gebruik van installaties of andere werken;

5°. het oogmerk van de te verrichten milieubelastende activiteit;~~z~~

f. als schadelijke stoffen op of in de bodem worden gebracht, een beschrijving van deze stoffen (soort, vorm, de wijze van opslag, de hoeveelheid);

g. een beschrijving van de maatregelen die genomen worden om verontreiniging van de bodem en het grondwater tegen te gaan;~~z~~

h. een beschrijving van de alternatieven die zijn onderzocht en een onderbouwing van de gekozen werkwijze.

B.3. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden aanvraag omgevingsvergunning voor het saneren van de bodem in grondwaterbeschermingsgebieden als bedoeld in artikel 3.23

Voor zover het gaat om een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 3.~~23~~~~32~~ worden naast de gegevens bedoeld in B.2. van deze bijlage de volgende gegevens verstrekt:

a. de onderzoeken, bedoeld in paragraaf 5.2.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving;

b. de keuze voor een van de saneringsaanpakken, bedoeld in artikel 3.115~~;~~

c. in geval van een saneringsaanpak als bedoeld in artikel 3.115, ~~tweede~~~~eerste~~ lid, onder a: een omschrijving van de saneringsaanpak, waaronder in ieder geval:

1°. gegevens over de ontgraving aangeduid op een kaart en op een dwarsprofiel;

2°. het bodemvolume waarin de werkzaamheden plaatsvinden;

3°. de hoeveelheid af te voeren grond per kwaliteitsklasse als bedoeld in artikel ~~2925d~~ van het Besluit bodemkwaliteit-~~2021~~ in kubieke meter; en

4°. een aanduiding van de waarde voor de bodemfunctieklasse;

~~ed~~. als de bodem is verontreinigd met vluchtige stoffen een omschrijving van de maatregelen om uitdamping van vluchtige stoffen tegen te gaan, bedoeld in artikel 4.1245 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en

~~fe~~. als afvalwater wordt geloosd: de lozingsroutes.

B.4. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden aanvraag omgevingsvergunning voor een grondwatersanering als bedoeld in artikel 3.13~~35~~

Voor zover het gaat om een aanvraag als bedoeld in artikel 3.13~~53~~ worden de volgende aanvullende specifieke gegevens en bescheiden verstrekt:

a. de resultaten van voorafgaand bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving;

~~eb.~~ een beschrijving van de effecten die met de saneringsaanpak wordt beoogd, waaronder mede begrepen een nadere beschrijving van de kwaliteit van het grondwater die met de grondwatersanering zal worden bereikt, waarbij een significante grondwaterverontreiniging die direct aandacht behoeft als bedoeld in artikel 3.131, onder c, wordt weggenomen;

~~ec.~~ de keuze voor de saneringsaanpak, waarbij aangetoond wordt dat de gekozen saneringsaanpak leidt tot het beheren, beperken of ongedaan maken van verontreiniging van het grondwater;

~~ed.~~ omschrijving van de werkzaamheden, waaronder ten minste het maximale volume van de bodem en het grondwater waarin de werkzaamheden plaatsvinden en de maximale hoeveelheid te onttrekken grondwater;

~~fe.~~ een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden getroffen om de negatieve gevolgen van de grondwatersanering te voorkomen of te beperken;

~~gf.~~ als afvalwater wordt geloosd: de lozingsroutes; en

~~hg.~~ de naam van de milieukundig begeleider.

B.5. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden aanvraag omgevingsvergunning voor het ontgassen van binnenschepen als bedoeld in artikel 3.145

Voor zover het gaat om een aanvraag als bedoeld in artikel 3.145, worden de volgende aanvullende specifieke gegevens en bescheiden verstrekt:

a. de naam van te ontgassen stof met vermelding van het UN-nummer;

b. de redenen waarom het ontgassen moet plaatsvinden;

c. een aanduiding van de vaarweg en een omschrijving van de locatie op die vaarweg waar het ontgassen zal gaan plaatsvinden;

d. de verwachte duur van het ontgassen;

e. als bekend, de naam van de daarna in te nemen lading met vermelding van het UN-nummer.

B.6. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden aanvraag omgevingsvergunning voor activiteiten op of rond gesloten stortplaatsen als bedoeld in artikel 3.152

Voor zover het gaat om een aanvraag als bedoeld in artikel 3.152, worden de volgende aanvullende specifieke gegevens en bescheiden verstrekt:

a. de effecten van de activiteit op de nazorg en de nazorgvoorzieningen;

b. hoe de bereikbaarheid van de nazorgvoorzieningen kan worden verzekerd;

c. hoe aantasting van de nazorgvoorzieningen zal worden voorkomen; en

d. welke andere maatregelen zullen worden genomen om te voorkomen dat uitvoering van de nazorg wordt of kan worden belemmerd.

B.7. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden aanvraag omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een provinciale vaarweg als bedoeld in artikel 3.161

1. Wanneer het gaat om de aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in paragraaf 3.7.2, worden aanvullend de volgende specifieke gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. de uitvoeringsplanning van de activiteit;
- b. aanduiding van de betrokken provinciale vaarwegen;
- c. aanduiding van betrokken bruggen ~~en/of~~ sluizen;
- d. aanduiding van eventuele verkeersbelemmeringen;
- e. aanduiding van het soort werk en aantal ~~en/of~~ afmetingen van de constructie(s);
- f. type, naam en afmetingen van de vaartuig(en);
- g. van belang zijnde kadastrale gegevens, zoals het kadastrale registratienummer; en
- h. situatie- ~~en/of~~ constructietekeningen van de werken.

2. De vereisten onder A, onder a en b van deze bijlage, zijn niet van toepassing bij de aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in paragraaf 3.7.2.

B.8. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden aanvraag omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een provinciale weg als bedoeld in artikel 3.174

1. Wanneer het gaat om de aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in paragraaf 3.8.2, worden aanvullend de volgende specifieke gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. de uitvoeringsplanning van de activiteit;
- b. aanduiding van de betrokken provinciale wegen;
- c. aanduiding van betrokken bruggen ~~en/of~~ sluizen;
- d. aanduiding van eventuele verkeersbelemmeringen;
- ~~ed.~~ aanduiding van het soort werk en aantal ~~en/of~~ afmetingen van constructie(s);
- f. van belang zijnde kadastrale gegevens, zoals het kadastrale registratienummer; en
- g. situatie- ~~en/of~~ constructietekeningen.

2. De vereisten onder A, onder a en b van deze bijlage, zijn niet van toepassing bij de aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in paragraaf 3.8.2.

B.9. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden bij aanvraag maatwerkvoorschrift voor het vellen van houtopstanden als bedoeld in artikel 3.19~~49~~

In aanvulling op artikel 3.2 worden bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 3.19~~94~~ de volgende bescheiden en gegevens verstrekt:

- a. een overzicht en kaart van de kadastrale percelen en oppervlakten van de te vellen ~~/of~~ gevelde houtopstanden waarvoor het maatwerkvoorschrift wordt aangevraagd;
- b. een specificatie van:

1° het aantal te vellen ~~of~~ gevelde bomen;

2° de sortaanduiding van de bomen;

3° de leeftijd van de bomen;

c. als sprake is van rijbeplanting: de onderlinge plantafstand in de rij in meters;

d. een overzicht en kaart van de kadastrale percelen en oppervlakten van de herplantlocatie(s);

e. een omschrijving van de bosbouwkundige kwaliteit van de her te planten houtopstand (boomsoorten, samenstelling);

f. een plan hoe aan de plicht tot herbeplanting, bedoeld in artikel 11.129 van het Besluit activiteiten leefomgeving, voldaan wordt met ten minste de volgende gegevens:

1° de oppervlakte van de herbeplante houtopstand in m²;

2° een specificatie van:

i. het aantal te herbeplanten bomen;

ii. de sortaanduiding van de te herbeplanten bomen; ~~en~~

iii. de kwaliteit van de te herbeplanten bomen; en

3° een toelichting over de geplande uitvoering van de herplanting;

g. een ondertekende verklaring dat de andere grond, bedoeld in artikel 11.129, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving:

1° onbeplant is en vrij is van een herbeplantingsplicht als bedoeld in artikel 11.129, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving;

2° vrij is van (natuur)compensatieverplichtingen; en

3° geen wettelijke doelstelling kent die aan de herbeplanting in de weg staat;

h. een onderbouwing waarom de compensatie in areaal, kwaliteit en samenhang overeenkomt met de te vellen houtopstand; en

i. een ecologisch onderzoeksrapport, als er sprake is van effecten op beschermde natuurwaarden.

C. Algemene gegevens melding of het voldoen aan een andere informatieverplichting als bedoeld in de artikelen 3.3 en 3.4

De volgende algemene gegevens worden verstrekt:

a. de aanduiding van de activiteit;

b. de geplande startdatum van de activiteit;

c. de verwachte duur van de activiteit;

d. de naam, het adres- en woonplaatsgegevens en telefoonnummer van degene die de activiteit verricht;

e. de plaatsnaam, het adres, de kadastrale aanduiding of coördinaten van de locatie waarop de activiteit wordt verricht;

f. de begrenzing van de locatie waarop de activiteit wordt verricht;

hg. als de activiteit waarvoor de gegevens worden verstrekt, wordt verricht door of namens een rechtspersoon of natuurlijke persoon in het kader van het voeren van een onderneming of het uitoefenen van een zelfstandig beroep: het e-mailadres van degene die de gegevens verstrekt respectievelijk de gemachtigde;

ih. als de gegevens worden verstrekt door een gemachtigde: naam, adres, telefoonnummer en woonplaats van de gemachtigde;

ji. als sprake is van een gemachtigde, wordt bij de verstrekking van de gegevens de ondertekende machtiging bijgevoegd; en

kj. de dagtekening.

D. Gegevens en bescheiden per activiteit bij een melding of het voldoen aan een andere informatieverplichting

D.1. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden bij een melding voor een milieubelastende activiteit in een grondwaterbeschermingsgebied als bedoeld in artikel 3.24

Wanneer het gaat om een melding als bedoeld in artikel 3.24, worden aanvullend de volgende specifieke gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. de naam, adres- en woonplaatsgegevens van de eigenaar van de locatie waarop de activiteit plaatsvindt;
- b. als de aanvrager niet de eigenaar van de locatie is, bewijs van toestemming van de eigenaar voor het verrichten van de activiteit;
- c. een situatietekening waarop de milieubelastende activiteit is aangegeven; en
- d. een omschrijving van de milieubelastende activiteit waarvoor een melding wordt gedaan met een vermelding van de diepte van de ingreep ten opzichte van het maaiveld.

D.2. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden bij een informatieverplichting voor een risicobeoordeling grondwaterkwaliteit als bedoeld in artikel 3.132

Wanneer het gaat om een informatieverplichting als bedoeld in artikel 3.132~~8~~, worden gegevens verstrekt over:

- a. de resultaten van het voorafgaand bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
- b. de naam en het adres van degene die de risicobeoordeling grondwaterkwaliteit heeft verricht;
- c. een onderbouwing van de daarbij toegepaste methode(n), bedoeld in artikel 3.126, tweede lid;
- d. de uitkomst van de risicobeoordeling grondwaterkwaliteit, bedoeld in artikel 3.131;

D.2a. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden bij een melding voor een grondwatersanering als bedoeld in artikel 3.137

Wanneer het gaat om een melding als bedoeld in artikel 3.137, worden aanvullend de volgende specifieke gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. de resultaten van voorafgaand bodemonderzoek, bedoeld in paragraaf 5.2.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
- b. de keuze voor de saneringsaanpak, waarbij aangetoond wordt dat de gekozen saneringsaanpak leidt tot het beheren, beperken of ongedaan maken van verontreiniging van het grondwater;

- c. een omschrijving van de werkzaamheden, waaronder ten minste het maximale volume van de bodem en het grondwater waarin de werkzaamheden plaatsvinden en de maximale hoeveelheid te onttrekken grondwater;
- d. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die zijn of worden getroffen om de negatieve gevolgen van de grondwatersanering te voorkomen of te beperken; en
- e. als afvalwater wordt geloosd: de lozingsroutes.

D.3. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden bij een informatieverplichting voor een grondwatersanering als bedoeld in artikel 3.138.

Wanneer het gaat om een informatieverplichting als bedoeld in artikel 3.138, worden gegevens verstrekt over:

- a. de begrenzing van de locatie waarop de activiteit wordt verricht; en
- b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

D.4. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden bij een informatieverplichting voor een grondwatersanering als bedoeld in artikel 3.139.

Wanneer het gaat om een informatieverplichting als bedoeld in artikel 3.139, worden gegevens verstrekt over:

- a. de naam en het adres van degene die de werkzaamheden gaat verrichten;
- b. de naam en het adres van de onderneming die de milieukundige begeleiding gaat verrichten; en
- c. de naam van de natuurlijke persoon die de milieukundige begeleiding gaat verrichten.

D.4Aa. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden bij een melding voor een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een provinciale weg als bedoeld in artikel 3.174a [gereserveerd]

D.5. Aanvullende specifieke gegevens en bescheiden bij een melding voor het vellen van houtopstanden als bedoeld in artikel 3.196

Wanneer het gaat om een melding als bedoeld in artikel 3.196, worden aanvullend de volgende specifieke gegevens en bescheiden verstrekt:

- a. een toelichting waarom het vellen van de houtopstand nodig is;
- b. de oppervlakte van de te kappen houtopstand in vierkante meters;
- c. een specificatie van:
 - 1°. het aantal te kappen bomen;
 - 2°. de soort aanduiding van de bomen; en
 - 3°. de leeftijd van de bomen;
- d. als sprake is van rijbeplanting: de onderlinge plantafstand in de rij in meters;
- e. een plan hoe aan de plicht tot herbeplanting, bedoeld in artikel 11.129 van het Besluit activiteiten leefomgeving, voldaan wordt met ten minste de volgende gegevens:
 - 1°. de oppervlakte van de herbeplante houtopstand in m²;

2°. een specificatie van:

- i. het aantal herbeplante bomen;
- ii. de soort aanduiding van de herbeplante bomen; en
- iii. de kwaliteit van de herbeplante bomen; en

3°. Een toelichting over geplande uitvoering van de herplanting; en

f. als herbeplanting op andere grond dan de grond, bedoeld in artikel 11.129, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving gewenst is:

1°. een afschrift van een gesteld maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 11.130 van het Besluit activiteiten leefomgeving; of

2°. een afschrift van een aanvraag om een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 11.130 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

E. Gegevens en bescheiden ongewone voorvallen als bedoeld in de artikelen 3.26, 3.125, 3.154, 3.163, 3.176

De gegevens en bescheiden die aan gedeputeerde staten of anderen worden verstrekt als bedoeld in de artikelen 3.26, 3.125~~3~~, 3.154, 3.163 en 3.176 zijn:

- a. informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;
- b. informatie over de vrijgekomen stoffen en hun eigenschappen;
- c. andere gegevens die nodig zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor de fysieke leefomgeving te kunnen inschatten; en
- d. informatie over de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen, bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet.

F. Gegevens en bescheiden bij het verrichten van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 3.10

~~1. De volgende gegevens worden verstrekt a~~ Als een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 3.10 gaat worden getroffen ~~als bedoeld in artikel 3.10 worden:~~

~~a~~ de gegevens verstrekt waaruit blijkt dat met de gelijkwaardige maatregel ten minste hetzelfde resultaat wordt bereikt als met de voorgeschreven maatregel is beoogd.

BIJLAGE V NADERE REGELS OVER ONDERHOUDSPLICHTEN

[gereserveerd]

BIJLAGE VI NADERE REGELS OVER OMGEVINGSWAARDEN

A. Veiligheid regionale waterkeringen

Omhangbepaling artikel 2 uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen

Dit onderdeel van deze bijlage wordt gevormd door artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014, dat na inwerkingtreding van deze omgevingsverordening berust op artikel 5.1 van het ~~d~~Delegatiebesluit Zuid-Hollandse Omgevingsverordening in samenhang met artikel 5.4, tweede lid.

B. Kans op overstrooming regionale wateren

B.1. Regels als bedoeld in artikel 5.6, tweede lid

Omhangbepaling nadere voorschriften toepassing normen waterkwantiteit

Dit onderdeel van deze bijlage wordt gevormd door ~~de~~:

- a. ~~de~~ nadere voorschriften toepassing normen waterkwantiteit voor Greenport Boskoop;
- b. het ~~N~~adere voorschrift toepassing normen waterkwantiteit Commandeurspolder;
- c. het ~~N~~adere voorschrift toepassing normen waterkwantiteit Schieveen Oost;
- d. de ~~N~~adere voorschriften toepassing normen waterkwantiteit voor de Uiteindsche- en Middelpolder, de Verenigde Bloklandse- en Korteraarsepolder, de Polder Nieuwkoop te Nieuwkoop, de Voorofse Polder te Boskoop, de Polder Reeuwijk-West te Bodegraven-Reeuwijk;

die na inwerkingtreding van deze omgevingsverordening berusten op artikel 5.2 van het ~~d~~Delegatiebesluit Zuid-Hollandse Omgevingsverordening in samenhang met artikel 5.6, tweede lid.

B.2. Tijdstip als bedoeld in artikel 5.10, tweede~~derde~~ lid

[gereserveerd]

BIJLAGE VII REGELS OVER TOEDELING SPECIFIEKE TAKEN

A. Vaarwegbeheer

A.1. Lijst als bedoeld in artikel 6.3 - provinciale vaarwegen in beheer bij gedeputeerde staten

Vw. nr.	Vaarweg	Belast met de uitvoering van het beheer	type
A-1	Delftse Schie	gedeputeerde staten	
	Rijn-Schiekanaal	gedeputeerde staten	
	Haagse Trekvllet [vanaf Rijn-Schiekanaal tot toegang Binckhorsthaven]	gedeputeerde staten	
A-2	Rijn-Schiekanaal [vanaf Haagse Trekvllet tot Korte Vlietkanaal, inclusief Sluis Leidschendam]	gedeputeerde staten	
A-3	Korte Vlietkanaal	gedeputeerde staten	
	Rijn [vanaf Korte Vlietkanaal tot Additioneel kanaal]	gedeputeerde staten	
	Additioneel kanaal	gedeputeerde staten	
	Katwijkskanaal	gedeputeerde staten	

A-4	Rijn-Schiekanaal [Korte Vlietkanaal - Zijl, inclusief Leidse Trekvllet tot de Trekvlletbrug]	gedeputeerde staten	
	Oude Rijn [vanaf Zijl tot Heimanswetering]	gedeputeerde staten	
A-5	Zijl	gedeputeerde staten	
	Vaarroute door Kagerplassen [via 's-Gravenwater tot aan de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder]	gedeputeerde staten	
A-6	Oude Rijn [vanaf kruising Gouwe/Aarkanaal tot Heimanswetering]	gedeputeerde staten	
	Heijmanswetering, Woudwetering en Paddegat	gedeputeerde staten	
	Vaarroute door Braassemermeer	gedeputeerde staten	
	Oude Wetering	gedeputeerde staten	
A-7	Aarkanaal	gedeputeerde staten	
A-8	Oude Rijn [vanaf kruising Gouwe/Aarkanaal tot grens provincie Utrecht]	gedeputeerde staten	
A-9	Gouwe en Gouwekanaal [inclusief Julianasluis, Voorhaven en de toegangsgeul vanuit Rijksvaarwater Hollandse IJssel]	gedeputeerde staten	
A-10	Merwedekanaal (voor zover gelegen in de provincie Zuid-Holland) [inclusief de Grote Merwedesluis en Begraafplaatssluis en toegangsgeul vanuit Rijksvaarwater Merwede]	gedeputeerde staten	

	Verbindingskanaal [tussen het Merwedekanaal en de Linge te Arkel (inclusief de Arkelse Damsluis)]	gedeputeerde staten	
A-11	Amstel (voor zover gelegen in provincie Zuid-Holland)	gedeputeerde staten Noord-Holland	

A.2. Lijst als bedoeld in artikel 6.4 - regionale vaarwegen in beheer bij een ander bestuursorgaan dan gedeputeerde staten

Vw. nr.	Vaarweg	Belast met de uitvoering van het beheer	type
A-12	Grecht (voor zover gelegen in provincie Zuid-Holland) [inclusief sluis Woerdense Verlaat]	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	Beheer in vrij medebewind
	Grecht [vanaf sluis Woerdense Verlaat tot Kollenbrug]	Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht	Beheer in vrij medebewind
A-13	Sluis Bodegraven	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	Beheer in vrij medebewind
A-14	Linge (voor zover gelegen binnen de provincie) [tot Verbindingskanaal]	Waterschap Rivierenland	Beheer in vrij medebewind
A-15	Kanaal van Steenenhoek [inclusief de Steenenhoekse Kanaalsluis en toegangsgeul vanuit Rijksvaarwater Merwede]	Waterschap Rivierenland	Beheer in vrij medebewind
A-16	Sluis Middeldkade te Alblasserdam	Waterschap Rivierenland	Beheer in vrij medebewind
A-17	Rotte [vanaf de Viersprong]	Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard	Beheer in vrij medebewind

	tot Zevenhuizer Verlaat]		
A-18	Hennipsloot [incl. Zevenhuizer Verlaat]	Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard	Beheer in vrij medebewind
A-19	Ringvaart vanaf Hennipsloot en Hollandse IJssel [incl. Snelle Sluis te Moordrecht en de toegangsgeul vanuit Rijksvaarwater Hollandse IJssel]	Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard	Beheer in vrij medebewind
A-20	Kromme Mijdrecht	Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht	Beheer in vrij medebewind
A-21	Heinoomsvaart	Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht	Beheer in vrij medebewind
A-22	Kollensloot	Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht	Beheer in vrij medebewind
A-23	Drecht	Hoogheemraadschap van Rijnland	Beheer in vrij medebewind
A-24	Does - Kromme Does - Wijde Aa	Hoogheemraadschap van Rijnland	Beheer in vrij medebewind
A-25	Dwarswatering	Hoogheemraadschap van Rijnland	Beheer in vrij medebewind
A-26	Oegstgeesterkanaal	Hoogheemraadschap van Rijnland	Beheer in vrij medebewind
A-27	Haarlemmertrekvaart (voor zover gelegen in provincie Zuid-Holland)	Hoogheemraadschap van Rijnland	Beheer in vrij medebewind
A-28	Leidse Vaart	Hoogheemraadschap van Rijnland	Beheer in vrij medebewind
A-29	Ziende [inclusief Ziende sluis]	Hoogheemraadschap van Rijnland	Beheer in vrij medebewind
A-30	Slikkendamersluis	Hoogheemraadschap van Rijnland	Beheer in vrij medebewind
A-31	Dubbele Wiericke (voor zover gelegen in provincie Zuid-Holland)	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	Beheer in vrij medebewind

		.	
B-1	Delfshavense Schie en Coolhaven [inclusief Parksluizen en toegangsgeul vanuit Rijkswaerwater Nieuwe Maas]	Gemeente Rotterdam	Volledig beheer
B-2	Schiedamse Schie [inclusief de Buitensluis en toegangsgeul vanuit Rijkswaerwater Nieuwe Maas]	Gemeente Schiedam	Volledig beheer
B-3	Schie-Schiekanaal	Gemeente Rotterdam	Volledig beheer
B-4	Noorderkanaal [inclusief de Bergsluis]	Gemeente Rotterdam	Volledig beheer
B-5	Lingehaven [inclusief de Lingesluis en toegangsgeul vanuit Rijkswaerwater Merwede]	Gemeente Gorinchem	Volledig beheer
B-6	Gekanaliseerde Linge [Aansluiting Verbindingskanaal – Lingehaven]	Waterschap Rivierenland	Volledig beheer
B-7	Voedingskanaal [inclusief de Voornse Sluis en toegangsgeul vanuit Rijkswaerwater Oude Maas]	Waterschap Hollandse Delta	Volledig beheer
B-8	Brielse Maas/Brielse Meer	Waterschap Hollandse Delta	Volledig beheer
B-9	Gekanaliseerde Hollandse IJssel (voor zover gelegen in provincie Zuid-Holland) [inclusief Waaiersluis]	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden	Volledig beheer
B-10	Ziendevaart vanaf de Zientesluis en vaarroute door	Gemeente Nieuwkoop	Volledig beheer

	Nieuwkoopse plassen tot Slikkendamersluis		
B-11	Gorinchemse Kanaalsluis	Waterschap Rivierenland	Volledig beheer

BIJLAGE VIII NADERE INSTRUCTIEREGELS

A. Aanduiding stiltegebieden

A.1. Model bord als bedoeld in artikel 7.1, derde lid



A.2. Aanduiding als bedoeld in artikel 7.1, vierde lid [gereserveerd]

B. Aanduiding grondwaterbeschermingsgebieden

B.1. Model bord als bedoeld in artikel 7.2, vierde lid



B.2. Aanduiding als bedoeld in artikel 7.2, vijfde lid [gereserveerd]

C. Legger

C.1. Tijdstip als bedoeld in artikel 7.4, tweede lid [gereserveerd]

D. Vaarwegbeheer

D.1. Regels als bedoeld in artikel 7.8 - vaarwegprofielen

Omhangbepaling uitvoeringsregeling vaarwegprofielen

Dit onderdeel van de bijlage wordt gevormd door de Uitvoeringsregeling vaarwegprofielen Zuid-Holland 2015, die na inwerkingtreding van deze omgevingsverordening berust op artikel 6.4 van het Delegatiebesluit Zuid-Hollandse Omgevingsverordening in samenhang met artikel 7.8.

BIJLAGE IX BEHORENDE BIJ INSTRUCTIEREGELS

A. Richtpunten als bedoeld in artikel 7.43a, tweede lid, onder c

Verwijsbepaling beleidskeuze landschap

Voor de inhoud van dit onderdeel wordt verwezen naar de beleidskeuze landschap, bij de Omgevingsvisie Zuid-Holland, initieel vastgesteld met identificatienummer

NL.IMRO.9928.DOSx2016x0004358SV-VA01 en daarna diverse malen gewijzigd. De beleidskeuze landschap bevat de richtpunten. Deze richtpunten zijn ingedeeld naar landschapstypen.

Aa. Verblijfsrecreatieparken als bedoeld in artikel 7.45g

Park Giessenburg, gemeente Molenlanden

Park Bilderhof, gemeente Molenlanden

B. Grote buitenstedelijke bouwlocaties als bedoeld in artikel 7.46

In de tabellen zijn de nog te ontwikkelen woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en andere stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 ha buiten bestaand stads- en dorpsgebied (BSD) opgenomen. In de tabellen is een overzicht opgenomen van de namen en de oppervlaktes van de locaties. Van de grote buitenstedelijke bouwlocaties is de geometrische begrenzing indicatief ~~is~~-vastgelegd in bijlage II.

B.1. Tabel woningbouwlocaties

Tabel 1 Woningbouwlocaties

gemeente	plaats	naam locatie	bruto oppervlakte in ha
Holland Rijnland			
Alphen aan den Rijn	Benthuizen	Bentlanden II	7
Alphen aan den Rijn	Boskoop	Torenpad-West	6
Alphen aan den Rijn	Hazerswoude-Rijndijk	Westvaartpark	15
Kaag en Braassem	Leimuiden	Leimuiden-West	7
Kaag en Braassem	Roelofarendsveen	Braassemerland (Westend, Veilingvaart, Centrum, GEM en Waterrijck)	119
Katwijk	Katwijk	Locatie Valkenburg	318
Lisse	Lisse	Geestwater of Poelpolder	11
Nieuwkoop	Langeraar	Langeraar noordwest	10
Nieuwkoop	Nieuwkoop	Buytewech noord	17
Nieuwkoop	Nieuwkoop	Vrouwenakker	3
Nieuwkoop	Nieuwveen	De Verwondering of Hazeweg	21
Nieuwkoop	Noorden	Land van Koppen	6
Nieuwkoop	Ter Aar	Ter Aar noordoost	7
Noordwijk	Noordwijk	Bronsgeest	15
Noordwijk	Noordwijk	De Nes	6
Noordwijk	Noordwijk	Offem-Zuid	27
Noordwijk	Noordwijk	Sancta Maria	19

Noordwijk	Noordwijkerhout	Molenweg	3
Noordwijk	Noordwijkerhout	St. Bavo	14
Teylingen	Voorhout	Hooghkamer	35
Teylingen	Voorhout	Nieuw Boekhorst of Voorhout	56
Voorschoten (en Leidschendam-Voorburg)	Voorschoten	Duivenvoordecorridor	33 (bebouwing 5)
Voorschoten	Voorschoten	Starrenburg III	5
Haaglanden			
Den Haag	Den Haag	Vroondaal Zuid	15
Den Haag	Den Haag	Westmadepark	26
Leidschendam-Voorburg (en Voorschoten)	Voorburg	Duivenvoordecorridor	33 (bebouwing 5)
Pijnacker-Nootdorp	Pijnacker	De Scheg	11
Pijnacker-Nootdorp	Pijnacker	Tuindershof / Keijzershof	34
Westland	De Lier	Molensloot	27
Westland	Kwintsheul	De Driesprong	7
Westland	Kwintsheul	De Hak	5
Westland	Kwintsheul	Holle Watering	16
Westland	Monster	De Duinen	15
Westland	Monster	Monster noord	5
Westland	Monster	Westmade	66
Westland	Poeldijk	Poeldijk Westhof	21
Westland	's-Gravenzande	Gantel De Baak	5
Westland	's-Gravenzande	Poelkade / Het Nieuwe Water	29
Westland	's-Gravenzande	Waelpark / Waelpolder	30
Westland	Wateringen	Erasmuszone / Wippolder	23
Regio Rotterdam			
Barendrecht	Barendrecht	Zuidpolder	4

Brielle	Brielle	Oude Goote	30
Hellevoetsluis	Hellevoetsluis	Boomgaard / Noordwest	56
Lansingerland	Bergschenhoek	Driehoek Oosteindseweg-Emmastraat	24
Lansingerland	Bergschenhoek	Hoeksekade noord I	4
Lansingerland	Bergschenhoek	Hoeksekade noord II	9
Lansingerland	Berkel	Driehoek Berkel noord	5
Lansingerland	Berkel	Westpolder / Bolwerk	53
Lansingerland	Bleiswijk	De Hoefslag / Korenmolenhoek	10
Lansingerland	Bleiswijk	Schil om Bleiswijk / Merenweg	28
Maassluis	Maassluis	Dijkpolder / Wilgenrijk	91
Nissewaard	Zuidland	Kreken van Nibbeland	16
Nissewaard	Oudenhorn	De Akkerranden	6
Ridderkerk	Rijsoord	Geerlaan	9
Ridderkerk	Rijsoord	Waalbos	4
Rotterdam	Hoek van Holland	Buitengebied noord en oost II	47
Schiedam	Schiedam	Spaanse Polder – 's-Gravenland	3
Westvoorne	Rockanje	De Drenkeling	22
Drechtsteden			
Dordrecht	Dordrecht	Smitsweg	33
Hardinxveld-Giessendam	Giessendam	De Blauwe Zoom	10
Hardinxveld-Giessendam	Giessendam	't Oog	15
Midden-Holland			
Bodegraven-Reeuwijk	Bodegraven	Weideveld 2	6
Bodegraven-Reeuwijk	Driebruggen	Groendijk-Oost	3
Bodegraven-Reeuwijk	Nieuwerbrug	De Wijde Wiericke	3
Bodegraven-Reeuwijk	Reeuwijk	De Steupel	4

Bodegraven-Reeuwijk	Reeuwijk-Brug	Breevaart, Oude Tol fase III	3
Bodegraven-Reeuwijk	Reeuwijk-Dorp	Reesvelt	4
Gouda	Gouda	Westergouwe	144
Krimpenerwaard	Bergambacht Gouderak	Gouderak Oost	9
Waddinxveen	Waddinxveen	De Triangel	100
Waddinxveen	Waddinxveen	Glasparel+	7
Waddinxveen	Waddinxveen	't Suyt / Plan Nooitgedacht	11
Zuidplas	Moerkapelle	Moerkapelle noord	28
Zuidplas	Moerkapelle	Moerkapelle zuid	14
Zuidplas	Moordrecht	De Brinckhorst / Moordrecht west	14
Zuidplas	Nieuwerkerk	Esse Zoom / Groene Zoom	30
Zuidplas	Zevenhuizen	Swanladriehoek	7
Zuidplas	Zevenhuizen	Zevenhuizen zuid	56
Zuidplas	Zuidplas	Vijfde Dorp	325
Alblasserwaard- Vijfheerenlanden			
Gorinchem	Gorinchem	Hoog Dalem	29
Molenlanden	Giessen-Oudekerk	Bilderhof	4
Molenlanden	Giessen-Oudekerk	Giessenburg	5
Molenlanden	Giessenburg	Achter de Wetering	3
Molenlanden	Groot-Ammers	De Boomgaard	4
Molenlanden	Langerak	Woonleefhart	12
Molenlanden	Nieuw-Lekkerland	Nieuw-Lekkerland Oost	8
Molenlanden	Streefkerk	Kooikerspad	4
Hoeksche Waard			
Hoeksche Waard	Heinenoord	Tienvoet	9
Hoeksche Waard	's-Gravendeel	's-Gravendeel west	18

Hoeksche Waard	Klaaswaal	De Bonger III	7
Hoeksche Waard	Numansdorp	Torensteepolder fase 1a	20
Hoeksche Waard	Numansdorp	Torensteepolder fase 1b en 1c	10
Hoeksche Waard	Goudswaard	Locatie Westdijk	6
Hoeksche Waard	Oud-Beijerland	Stougjesdijk oost	38
Hoeksche Waard	Strijen	Kleine Loo fase 1-5	6
Hoeksche Waard	Strijen	Sportlaan	3
Goeree-Overflakkee			
Goeree-Overflakkee	-	De Nieuwe Marke	-
Goeree-Overflakkee	Den Bommel	Schaapsweg	5
Goeree-Overflakkee	Dirksland	Kleine boezem	4
Goeree-Overflakkee	Goedereede	Nieuwe Oostdijk fase 2 en 3	9
Goeree-Overflakkee	Middelharnis	uitbreiding Westplaat / 2e haven	11
Goeree-Overflakkee	Nieuwe Tonge	Nieuwe Tonge	9
Goeree-Overflakkee	Ouddorp	Ouddorp Bad	6
Goeree-Overflakkee	Stad aan 't Haringvliet	Onbekend	6
Goeree-Overflakkee	Stellendam	Langeweg	5
Bruto oppervlakte in ha: Oppervlakte van het als woningbouwlocatie aangeduide gebied in een omgevingsplan of ander ruimtelijk plan, inclusief de daarbij behorende voorzieningen, infrastructuur, groen en water. De aanduiding kan deels ook bestaand stads- en dorpsgebied betreffen.			

B.2. Tabel bedrijventerreinen zachte capaciteit

Tabel 2 Bedrijventerreinen zachte capaciteit

gemeente	plaats	naam locatie	bruto oppervlakte in ha
Holland Rijnland			
Alphen aan den Rijn	Alphen aan den Rijn	Steekterpoort II	15
Alphen aan den Rijn	Groenendijk	Groenendijk oost	9
Alphen aan den Rijn	Hazerswoude-Rijndijk	Prinsenschouw	10
Alphen aan den Rijn	Koudekerk aan den Rijn	Uitbreiding Hoogewaard	4
Kaag en Braassem	Leimuiden	Drechthoek II	8
Kaag en Braassem	Roelofarendsveen	Veenderveld 2	29
Katwijk	Valkenburg	Werkpark	15
Noordwijk	Noordwijkerhout	's-Gravendam oost	15
Zoeterwoude	Zoeterwoude	Groenendijk west	7
Teylingen	Warmond	Greenib	4
Haaglanden			
Midden-Delfland	Den Hoorn	Hooipolder-Kerkpolder	12
Westland	Kwintsheul	Bovendijk	5
Westland	Poeldijk	ABC Westland, uitbreiding	12
Regio Rotterdam			
Hellevoetsluis	Hellevoetsluis	Kickersbloem 3 (4e kwadrant)	17
Nissewaard	Geervliet	Geervliet oost (Bernissester)	40
Rotterdam	Hoek van Holland	Haak-Kulkweg (waterweg noord)	30
Rotterdam	Rotterdam	Science en Business Park	80

Voorne aan Zee	Brielle	Uitbreiding Tuinderij Vers	3
Voorne aan Zee	Vierpolders	Seggelant 3	20
Drechtsteden			
Hardinxveld-Giessendam	Hardinxveld	't Oog	6
Midden-Holland			
Bodegraven-Reeuwijk	Reeuwijk-Brug	Zoutman west	9
Krimpenerwaard	Bergambacht	De Nieuwe Wetering IV	4
Krimpenerwaard	Stolwijk	Zuidelijke Entree	3
Waddinxveen	Waddinxveen	Milieupark A12 noord	30
Waddinxveen	Waddinxveen	Vredeburgh II	4
Zuidplas	Vijfde Dorp	Doelwijk II	28
Zuidplas	Vijfde Dorp	Gouwepark II	19
Zuidplas	Zevenhuizen	Knibbelweg oost	23
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden			
Molenlanden	Schelluinen	Uitbreiding Parallelweg Schelluinen	13
Hoeksche Waard			
Hoeksche Waard	Strijen	Verlengde Edisonlaan	4
Goeree-Overflakkee			
Goeree-Overflakkee	Oude Tonge	Bedrijvenpark Oostflakkee	8

B.3. Tabel bedrijventerreinen harde capaciteit

Tabel 3 Bedrijventerreinen harde capaciteit

gemeente	plaats	naam locatie	bruto oppervlakte in ha
Holland Rijnland			
Nieuwkoop	Nieuwveen	Schoterhoek II	7
Noordwijk	Noordwijk	's-Gravendijck	3-5
Katwijk	Rijnsburg	Klei-Oost-Zuid	15
Katwijk	Rijnsburg	Vinkenwegzone	4-6
Haaglanden			
Westland	Maasdijk	Honderland fase 2	35

Westland	Naaldwijk	Trade Park Westland Mars	11
Regio Rotterdam			
Hellevoetsluis	Hellevoetsluis	Kickersbloem 3	54
Lansingerland	Bergschenhoek	Leeuwenhoekweg	5
Lansingerland	Berkel	Oudeland	53
Lansingerland	Bleiswijk	Bedrijventerrein Bleizo / Hoefweg zuid	35
Ridderkerk	Ridderkerk	Nieuw Reijerwaard	95
Brielle	Brielle	Seggelant 2	5
Vlaardingen	Vlaardingen	De Vergulde Hand west	15
Drechtsteden			
Dordrecht	Dordrecht	Dordtse Kil IV	65
Hardinxveld-Giessendam	Hardinxveld	't Oog	4
Hendrik Ido Ambacht	Hendrik Ido Ambacht	Ambachtse Zoom	15
Sliedrecht	Sliedrecht	De Driehoek	7
Midden-Holland			
Waddinxveen	Waddinxveen	Logistiek Park A12 (2e fase)	6
Waddinxveen	Waddinxveen	Triangel	4
Zuidplas	Nieuwerkerk aan den IJssel	Hooge Veenen III, fase 2	3
Zuidplas	Zevenhuizen	Plantagekwadrant (Het Nieuwe Midden)	20
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden			
Molenlanden	Schelluinen	Schelluinen west	12
Hoeksche Waard			
Hoeksche Waard	Oud-Beijerland	De Hoogerwerf Oost	8
Goeree-Overflakkee			
Goeree-Overflakkee	Nieuwe Tonge	De Tram uitbreiding	5

B.4. Tabel andere stedelijke ontwikkelingen

Tabel 4 Andere stedelijke ontwikkelingen

gemeente	plaats	naam terrein	uitgeefbare oppervlakte in ha
Drechtsteden			
Sliedrecht	Sliedrecht	Recreatief Knooppunt Sliedrecht	20
Haaglanden			
Westland	Honselersdijk	Horti Campus	20
Holland Rijnland			
Kaag en Braassem	Leimuiden	Recreatievoorzieningen Kerklaan	5
Leiden	Leiden	Volkstuinen Oostvlietpolder	3
Regio Rotterdam			
Albrandswaard	Rhoon	Poort van Buitenland	6
Albrandswaard	Rhoon	Sportvelden Rand van Rhoon	10
Lansingerland	Bleiswijk	Bleizo ontwikkeling stationsgebied	10
Nissewaard	Heenvliet / Geervliet	Sportvelden Bernisse Noord	7
Westvoorne	Rockanje	Sportpark Nieuwe Achterweg	7
Regio Midden-Holland			
Zuidplas	Moordrecht	Sportvelden Moordrecht	4
Zuidplas	Zevenhuizen	Swanladriehoek	7
Goeree-Overflakkee			
Goeree-Overflakkee	Den Bommel	Voorzienigen Schaapsweg	5

C. Ontwikkelingsperspectief centra detailhandel als bedoeld in artikel 7.48, tweede lid, onder a.

Verwijsbepaling ontwikkelingsperspectief centra detailhandel

Voor de inhoud van dit onderdeel wordt verwezen naar de beleidskeuze "Concentratie detailhandel" en naar onderdeel 2.9 van de meeste recent vastgestelde versie van het Programma ruimte. De beleidskeuze en het Programma ruimte zijn onderdeel van de Omgevingsvisie Zuid-Holland, initieel vastgesteld met identificatienummer NL.IMRO.9928.DOSx2016x0004358SV-VA01 en daarna diverse malen gewijzigd.

D. Wezenlijke kenmerken en waarden natuurnetwerk Nederland als bedoeld in artikel 7.60

Verwijsbepaling wezenlijke kenmerken en waarden natuurnetwerk Nederland

De wezenlijke kenmerken en waarden van het natuurnetwerk Nederland worden in een daarvoor door gedeputeerde staten vastgesteld natuurbeheerplan omschreven.

E. Kernkwaliteiten werelderfgoed als bedoeld in artikel 7.65

In deze bijlage zijn de kernkwaliteiten, bedoeld in artikel 7.65, beschreven van de werelderfgoederen Nieuwe Hollandse Waterlinie en Neder-Germaanse Limes.

Kernkwaliteiten Hollandse Waterlinies

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies en strekt zich uit over de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Het is een oude verdedigingslinie, zodanig ontworpen en aangelegd dat water gebruikt kon worden als afweermiddel bij vijandelijke invallen. Vanaf 1815 werd deze verdedigingslinie ingericht met de stad Utrecht als centraal punt. De 85 kilometer lange Nieuwe Hollandse Waterlinie strekte zich uit van de voormalige Zuiderzee (IJsselmeer) bij Muiden, via de Vecht en de belangrijke garnizoenstad Utrecht, naar Vreeswijk en vandaar naar de Diefdijk, via Asperen naar Gorinchem en de Biesbosch. Deze verdedigingslinie functioneerde van 1815 tot 1963 en bestaat uit de volgende samenhangende onderdelen en kernkwaliteiten : inundatiegebieden en verdedigingswerken (forten, batterijen, lunetten, kazematten en groepsschuilplaatsen) in samenhang met hun omgeving, voormalige schootsvelden en verboden kringen rondom de forten, diverse waterwerken (zoals sluizen en dijken, in het bijzonder de Diefdijk) en overige elementen als beschutte wegen, loopgraven en tankgrachten. Slechts een klein deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt binnen Zuid-Holland, te weten : de historische vestingstructuur van de vesting Gorinchem, enkele liniedijken zoals de Dalemsedijk, de Merwededijk, de Waaldijk en de Zuidlingedijk met aan die liniedijken een aantal kleinere verdedigingswerken waaronder de Dalemse sluis. De overige delen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie liggen buiten de provincie Zuid-Holland. De Zuid-Hollandse delen die behoren tot de Oude Hollandse Waterlinie hebben geen UNESCO Werelderfgoed status.

Richtsnoer voor nieuwe activiteiten:

- behouden en versterken van de kwaliteiten van de Hollandse Waterlinies met aandacht voor de samenhang van alle onderdelen van dit ensemble;
- bewaren van het open zicht van de polders grenzend aan de liniedijken;
- herkenbaar houden van het profiel van de liniedijken als historische dijk.

Kernkwaliteiten Neder-Germaanse Limes

Neder-Germaanse Limes is de locatie bekend als de vroegere Romeinse rijksgrens, die van Katwijk aan Zee naar Remagen in Duitsland loopt. In Nederland betreft dit het grondgebied van de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, waarvan de geometrische begrenzing bij ministeriële regeling is vastgelegd. In Duitsland loopt de vroegere Romeinse rijksgrens door de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts.

Kernkwaliteiten van de Neder-Germaanse Limes zijn:

- a. de unieke, samenhangende en goed bewaard gebleven (militaire) grens van het voormalige Romeinse Rijk; en
- b. archeologische overblijfselen uit de periode 20 voor tot 450 na Christus langs, en samenhangend met, de toenmalige loop van de Rijn, bestaande uit:
 - 1°. militaire versterkingen (legioensvestigingen, forten, wachttorens, tijdelijke kampen), burgerlijke nederzettingen, tempel en grafvelden;
 - 2°. overige militaire infrastructuur, bestaande uit wegen, bruggen, havens, oeverwerken, kanaal, aquaduct, pannenbakkerij ;
 - 3°. verlande delen van de rivier met scheepswrakken en afvallagen.

Richtsnoer voor nieuwe activiteiten:

- ontwikkelingen dragen bij aan de instandhouding van de uitzonderlijke universele kernkwaliteiten van het werelderfgoed. Ontwikkelingen zijn alleen mogelijk als ze de 'kernkwaliteiten' behouden of versterken. Het behoud van deze kernkwaliteiten wordt mede gewaarborgd door de regels voor archeologische bescherming die aan de werelderfgoederen zijn gekoppeld.

BIJLAGE X BEHORENDE BIJ PROCEDURES

A. Nadere regels voortgangsrapportage uitvoering waterbeheerprogramma als bedoeld in artikel 10.1, tweede lid

[gereserveerd]

B. Nadere regels verstrekken gegevens wateronttrekkingsactiviteit als bedoeld in artikel 10.4, derde lid

[gereserveerd]

C. Gegevens en bescheiden bij een aanvraag om een luchthavenbesluit of een luchthavenregeling als bedoeld in artikel 10.7, derde lid

1. De gegevens en bescheiden die aan gedeputeerde staten moeten worden verstrekt, ~~als~~ bedoeld in artikel 10.7, derde lid zijn:

- a. de aanduiding van de activiteit;
- b. een motivatie voor het verzoek;
- c. de naam en het adres van de exploitant van de luchthaven;
- d. de duur van de activiteit;
- e. de contactgegevens van de aanvrager;
- f. informatie over de luchthaven, waaronder:

——— 1° de locatie;

——— 2° het kadastraal registratienummer;

——— 3° het adres;

——— 4° de plaats;

g. informatie over de havenmeesters, waaronder:

- 1° naam;
- 2° adres;
- 3° woonplaats;
- 4° contactgegevens;

h. informatie over de soort luchtvaartuigen, waaronder:

- 1° categorie;
- 2° typen;
- 3° merk;
- 4° geluidgegevens over de vliegtuigen;

i. informatie over het gewenste gebruik van de luchthaven, waaronder:

- 1° aantal vliegdagen per jaar;
- 2° maximum aantal vliegbewegingen per jaar;
- 3° tijdstip van de vluchten;
- 4° vluchtomschrijving: commercieel, privaat, bedrijfsgebonden, nuts-, recreatief vliegverkeer of vluchten ten behoeve van opleiding;

j. een topografische kaart of plattegrond van de locatie (schaal 1:10.000 met noordpijl) en een kaart met de begrenzing van het luchthavengebied en de ligging en afmetingen van de start- en landingsbanen of landingsplatforms en de taxibanen;

k. een kaart van het gebied met daarin aangegeven de objecten, obstakels en hellingen die hoger zijn dan de op basis van de artikelen 7, 8 en 9 van de Regeling Burgerluchthavens toegestane eisen;

l. een berekening en weergave van de Lden-contouren, de plaatsgebonden risicocontouren en het totaal risicogewicht op basis van de artikelen 4 en 5 van de Regeling Burgerluchthavens;

m. uittreksels van de kadastrale leggers van het perceel waarop de luchthaven is gelegen;

n. de planologische situatie van het luchthaventerrein en het gebied rondom de luchthaven volgens het omgevingsplan;

o. bewijs van toestemming van de grondeigenaar wat betreft het gebruik van het terrein;

p. het gebruiksplan, bestaande uit:

- 1° hoeveel vluchten, met welke typen toestellen, op welke tijdstippen zullen plaatsvinden;
- 2° de verwachte verdeling van het verkeer over de aanwezige start- en landingsbanen;
- 3° hoe de aan- en uitvliegprocedures zijn;
- 4° hoe het circuitgebied (indien van toepassing) is gelegen;
- 5° het aantal circuitvluchten;

- 6° welke openstelling van de luchthaven voor niet-gestationeerde toestellen geldt;
- q. als de aanvrager niet de exploitant van de luchthaven is, een machtiging tot het doen van de aanvraag van de exploitant;
- r. een plan voor het gebruik van de luchthaven voor een periode van vijf jaar;
- s. als vanuit de Inspectie Leefomgeving en Transport een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) vereist is, dient deze te worden bijgevoegd;
- t. als in een CTR (controlegebied van de luchtverkeersleiding rondom grote luchthavens), een verklaring van geen bedenkingen van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL);
- u. informatie over de beoogde in- en uitvliegroutes;
- v. informatie over de nabijgelegen (geluidgevoelige) bebouwing;
- w. informatie over het economisch en maatschappelijk belang voor de omgeving;
- x. de dagtekening.

2. De gegevens en bescheiden moeten worden ondertekend.

3. De gegevens en bescheiden die moeten worden toegevoegd, zijn de volgende:

- a. de rekenmodellen van de Lden-tool;
- b. invoerdata van de Gevers-tool;
- c. Onderliggende digitale gegevens bij de kaart(en) ~~zoals onder 'j'~~, genoemd onder 1, onder j.
4. De aangeleverde gegevens en bescheiden moeten zijn voorzien van een letteraanduiding overeenkomstig ~~dit artikel~~ de lijst in deze bijlage.

BIJLAGE XI BEHORENDE BIJ HANDHAVING EN UITVOERING

A. Kwaliteitscriteria als bedoeld in artikel 12.4, eerste lid

De onderdelen A (Algemeen) en C (Procescriteria, inhoudelijke criteria en prioriteiten) uit:

kwaliteitscriteria_2_1.pdf

en (onderdeel B (Criteria voor kritieke massa)):

vth_wabo_kwaliteitscriteria_versie_2_2_2019_deel_b.pdf

BIJLAGE XII BEHORENDE BIJ MONITORING EN INFORMATIE

A. Nadere regels veiligheid regionale waterkeringen

A.1. Regels als bedoeld in artikel 13.1, eerste lid, en artikel 13.2 - methode en frequentie monitoring en verslaglegging veiligheid regionale waterkeringen

Omhangbepaling artikel 3 Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014

Dit onderdeel van deze bijlage wordt gevormd door artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014, dat na inwerkingtreding van deze omgevingsverordening berust op artikel 9.1 van het ~~d~~Delegatiebesluit Zuid-Hollandse Omgevingsverordening in samenhang met de artikelen 13.1, eerste lid, en ~~artikel~~ 13.2.

Omhangbepaling voorschriften voor het toetsen op veiligheid en leidraden voor het ontwerpen en verbeteren van regionale waterkeringen

Dit onderdeel van deze bijlage wordt gevormd door:

- a. Voorschriften voor het toetsen op veiligheid en leidraden voor het ontwerpen en verbeteren van regionale waterkeringen Zuid-Holland 2015;
- b. Voorschriften voor het toetsen op veiligheid en leidraden voor het ontwerpen en verbeteren van regionale waterkeringen Rijnland 2015;~~en~~
- c. Voorschriften toetsen op veiligheid en leidraden ontwerpen en verbeteren regionale waterkeringen Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2015;~~en~~
- d. Voorschriften toetsen op veiligheid en leidraden ontwerpen en verbeteren van regionale waterkeringen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2015;~~en~~
- e. Voorschriften toetsen op veiligheid en leidraden voor het ontwerpen en verbeteren van regionale waterkeringen waterschap Rivierenland 2016;~~en~~

die na inwerkingtreding van deze omgevingsverordening berusten op artikel 9.1 van het ~~D~~elegatiebesluit Zuid-Hollandse Omgevingsverordening in samenhang met de artikelen 13.1, eerste lid, en ~~artikel~~ 13.2.

Omhangbepaling maatgevende hoogwaterstanden voor toetsing van regionale waterkeringen

Dit onderdeel van deze bijlage wordt gevormd door het:

- a. Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 09-06-2020 tot vaststelling van de maatgevende hoogwaterstanden voor toetsing van regionale waterkeringen in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland;
- b. Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 09-06-2020 tot vaststelling van de maatgevende hoogwaterstanden voor toetsing van regionale waterkeringen in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland;
- c. Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 15-9-2020 (PZH-2020-740658570, DOS-2018-0006951) tot vaststelling van de maatgevende hoogwaterstanden voor toetsing van regionale waterkeringen in het beheergebied van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard;
- d. Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 09-06-2020 tot vaststelling van de maatgevende hoogwaterstanden voor toetsing van regionale waterkeringen in het beheergebied van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden;
- e. Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 15-9-2020 (PZH-2020-740658570, DOS-2018-0006951) tot vaststelling van de maatgevende hoogwaterstanden voor toetsing van regionale waterkeringen in het beheergebied van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;
- f. Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 09-06-2020 tot vaststelling van de maatgevende hoogwaterstanden voor toetsing van regionale waterkeringen in het beheergebied van het waterschap Hollandse Delta; en
- g. Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 09-06-2020 tot vaststelling van de maatgevende hoogwaterstanden voor toetsing van regionale waterkeringen in het beheergebied van het Waterschap Rivierenland;~~en~~

die na inwerkingtreding van deze omgevingsverordening berusten op artikel 9.1 van het ~~D~~elegatiebesluit Zuid-Hollandse Omgevingsverordening in samenhang met ~~de~~ artikelen 13.1, eerste lid, en ~~artikel~~ 13.2.

A.2. Uitvoeringsprogramma

Overgangsrecht uitvoeringsprogramma regionale waterkeringen

Artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014 blijft van toepassing tot afronding van het uitvoeringsprogramma in 2024.

B. Nadere regels kans op overstroming regionale wateren

B.1. Regels als bedoeld in artikel 13.3, eerste lid en artikel 13.4, eerste lid - methode en frequentie monitoring en verslaglegging kans op overstroming regionale wateren
[gereserveerd]

C. Percentages als bedoeld in artikel 13.4, derde lid

Norm gerelateerd aan vorm landgebruik		Norm	Maaiveldcriterium (het gedeelte van het peilgebied dat buiten beschouwing kan blijven)
Binnen bebouwde kom	Bebouwd gebied	1/100	0%
	Glastuinbouw	1/50	1%
	Overig gebied	1/10	5% (10% voor De Stichtse Rijnlanden)
Buiten bebouwde kom	Hoofdinfrastructuur en spoorwegen	1/100	0%
	Glastuinbouw en hoogwaardige land- en tuinbouw	1/50	1%
	Akkerbouw	1/25	1%
	Grasland (van toepassing gedurende 1 maart tot 1 oktober van elk jaar)	1/10	10%